

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNNR 7	Demontaż sufitów podwieszanych R*0,3 M=0, S=0,	m ²		
d.1	0702-02				
	analogia	178,54	m ²	178,5400	
				RAZEM	178,5400
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	562,16	m ²	562,16	
				RAZEM	562,16
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	88,16	m ²	88,16	
				RAZEM	88,16
4	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	402,54	m ²	402,54	
				RAZEM	402,54
5	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0801-04	154,13	m ²	154,13	
				RAZEM	154,13
6	KNNR 3	Rozbiórka elementów betonowych	m ³ bet.		
d.1	0403-01	556,67*0,04	m ³ bet.	22,27	
				RAZEM	22,27
7	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z pytek ceramicznych	m ²		
d.1	0819-15	215,78	m ²	215,78	
				RAZEM	215,78
8	KNNR 3	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0301-01	68,40	m ³	68,40	
				RAZEM	68,40
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	90,67	m ³	90,67	
				RAZEM	90,67
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 19 90,67	m ³	90,67	
				RAZEM	90,67
11	wycena indywidualna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	t		
d.1		193,13	t	193,1300	
				RAZEM	193,1300
2 Podłoża i posadzki					
12	KNNR 2	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych - 2 x powłoka polimerowo bitumiczna	m ²		
d.2	0601-02	23,10	m ²	23,10	
				RAZEM	23,10
13	KNNR 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm	m ²		
d.2	0602-03	556,67	m ²	556,67	
				RAZEM	556,67
14	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m ²		
d.2	1202-02	556,67	m ²	556,6700	
				RAZEM	556,6700
15	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m ²		
d.2	1202-03	Krotność = 2 556,67	m ²	556,6700	
				RAZEM	556,6700
16	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	518,65	m ²	518,65	
				RAZEM	518,65
17	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.2	1208-01	518,65	m ²	518,6500	
				RAZEM	518,6500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 518,65	m ² m ²	 518,6500	
				RAZEM	518,6500
19 d.2	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych 518,65	m ² m ²	 518,6500	
				RAZEM	518,6500
20 d.2	KNNR 2 1206-05	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 466,78	m m	 466,7800	
				RAZEM	466,7800
21 d.2	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 518,65	m ² m ²	 518,6500	
				RAZEM	518,6500
22 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 38,02	m ² m ²	 38,02	
				RAZEM	38,02
23 d.2	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne - gres 22,66	m ² m ²	 22,6600	
				RAZEM	22,6600
24 d.2	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne - terakota 15,36	m ² m ²	 15,3600	
				RAZEM	15,3600
3 Roboty murowe					
25 d.3	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 1,87	m ³ m ³	 1,87	
				RAZEM	1,87
26 d.3	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach 31,16	m ² m ²	 31,16	
				RAZEM	31,16
4 Tynki i okładziny wewnętrzne					
27 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 1267,98	m ² m ²	 1.267,98	
				RAZEM	1.267,98
28 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 459,54	m ² m ²	 459,54	
				RAZEM	459,54
29 d.4	KNNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt GKB na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo - gr. 12,5cm 568,13	m ² m ²	 568,13	
				RAZEM	568,13
30 d.4	KNNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt GKBI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo - gr. 7,5cm 29,10	m ² m ²	 29,10	
				RAZEM	29,10
31 d.4	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami GKF na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa pionów i kanałów wentylacyjnych 67,15	m ² m ²	 67,1500	
				RAZEM	67,1500
32 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 126,19	m ² m ²	 126,19	
				RAZEM	126,19
33 d.4	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 126,19	m ² m ²	 126,1900	
				RAZEM	126,1900
34 d.4	wycena indywidualna	Okładziny ścian ekstrudowanym pcv 7,58	m ² m ²	 7,58	
				RAZEM	7,58

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNNR 2-02	Odbojnice i odbojoporęcze z poliwinylu z rdzeniem aluminiowym	m		
d.4	1208-03	132,50	m	132,50	
				RAZEM	132,50
36	Kalkulacja	Dostarczenie i montaż narożników z kątowników aluminiowych AL 160	m		
d.4	dostawcy	13,42	m	13,42	
				RAZEM	13,42
37	KNNR 7	Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon o masie do 20 kg	t		
d.4	0206-02	0,02	t	0,02	
				RAZEM	0,02
5 Malowanie					
38	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie ścian	m ²		
d.5	1402-03	57,60	m ²	57,6000	
				RAZEM	57,6000
39	KNNR 2	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie ścian	m ²		
d.5	1402-03	630,76	m ²	630,7600	
				RAZEM	630,7600
40	KNNR 2	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie ścian	m ²		
d.5	1402-03	579,62	m ²	579,6200	
				RAZEM	579,6200
41	KNNR 2	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie sufitów	m ²		
d.5	1402-03	80,32	m ²	80,3200	
				RAZEM	80,3200
42	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów	m ²		
d.5	1402-03	379,22	m ²	379,2200	
				RAZEM	379,2200
6 Sufity podwieszane					
43	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych Rockfon	m ²		
d.6	0702-02	199,86	m ²	199,8600	
				RAZEM	199,8600
7 Stolarka okienna i drzwiowa					
44	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m ² - okno Oi1	m ²		
d.7	0701-02	0,96	m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
45	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m ² - okno Oi2, Oi3	m ²		
d.7	0701-03	10,68	m ²	10,68	
				RAZEM	10,68
46	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m ² - okno Oi4	m ²		
d.7	0701-04	3,12	m ²	3,12	
				RAZEM	3,12
47	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m ² - okno O1	m ²		
d.7	0701-05	35,10	m ²	35,10	
	okno O5			RAZEM	35,10
48	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m ² - okno O2	m ²		
d.7	0701-05	8,78	m ²	8,78	
	okno O5			RAZEM	8,78
49	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych	m ²		
d.7	1104-02	81,40	m ²	81,40	
				RAZEM	81,40
50	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.7	1103-01	- D11, D11wc, D12, D13, D14	m ²	81,40	
		81,40		RAZEM	81,40
51	KNNR 7	Drzwi stalowe wewnętrzne - Do1 EI 60	m ²		
d.7	0503-08	16,80	m ²	16,80	
				RAZEM	16,80

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.7	KNNR 7 0505-04	Dostawa i montaż naświetli aluminiowych	m ²		
		13,27	m ²	13,27	
				RAZEM	13,27

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	robocizna	r-g	7.058,2771
	RAZEM		

Słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset piętnaście i 88/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0,0118
2.	blachowkręty	szt	1.141,5294
3.	Cegła dziurawka (draż.) 25x12x6,5cm,kl.5	szt	695,6393
4.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,3228
5.	Ciasto wapienne	m ³	0,1558
6.	cokół z wykładziny rulonowej pcv	m	499,4551
7.	drzwi D11	szt	35,0000
8.	drzwi D11wc	szt	6,0000
9.	drzwi D12	szt	1,0000
10.	drzwi D13	szt	6,0000
11.	drzwi D14	szt	1,0000
12.	drzwi Do1	szt	6,0000
13.	Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dł. 450mm	100 szt.	0,0050
14.	emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"	kg	326,1887
15.	farba akrylowa	dm ³	174,0898
16.	farba emulsyjna	dm ³	120,5618
17.	farba lateksowa	dm ³	182,1434
18.	Gips budowlany szpachlowy	t	4,4074
19.	Gips budowlany zwykły	t	2,5913
20.	kątowniki aluminiowe AL 160 szer. 51mm	m	13,4200
21.	klej Pronivin	kg	209,5341
22.	kołki rozporowe metalowe	szt	488,3960
23.	kołki rozporowe plastikowe	szt	1.346,1333
24.	konstrukcja podparć	t	0,0200
25.	konstrukcja z kształtowników ocynkowanych	m ²	199,8600
26.	kształtowniki stalowe profilowane C 50x0,60	m	137,6586
27.	kształtowniki stalowe profilowane U 50x0,60	m	51,0328
28.	Masa szpachlowa samopoziomująca ATLAS TERPLAN N, opak. 25 kg	kg	4.092,1506
29.	Mydła techniczne	kg	12,3665
30.	nałożniki stalowe ze stali kątovej	szt	54,5220
31.	naświetla konstr. aluminiowej	m	30,8500
32.	odbojnice ścienne	m	132,5000
33.	odbojoporęcze	m	132,5000
34.	okładzina ścienna ekstrudowanym pcv	m ²	7,5800
35.	okno O1	szt	12,0000
36.	okno O2	szt	1,0000
37.	okno Oi1	szt	1,0000
38.	okno Oi2	szt	8,0000
39.	okno Oi3	szt	1,0000
40.	okno Oi4	szt	2,0000
41.	opłata za składowanie gruzu	t	193,1300
42.	ościeżnice drewniane	m ²	81,4000
43.	pianka poliuretanowa p.poż.	kg	7,4939
44.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	kg	13,7618
45.	piasek do zapraw	m ³	1,4034
46.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 12,5 mm (GKF)	m ²	70,5078
47.	Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna grub. 12,5 mm (GKBI)	m ²	59,9463
48.	Płyta gipsowo-kartonowa zwykła grub. 12,5 mm (GKB)	m ²	1.170,3475
49.	płytki podłogowe - terakota 30x30	m ²	15,9744
50.	płytki podłogowe gresowe 30x30	m ²	23,5664
51.	płytki ścienne	m ²	132,4995
52.	Płyty styrop.EPS 100-038	m ³	12,2467
53.	Płyty z wełny mineralnej ROCKMIN gr. 10 cm	m ²	585,1741
54.	Płyty z wełny mineralnej ROCKMIN gr. 5cm	m ²	29,9731
55.	powłoka polimerowo bitumiczna	kg	80,8502
56.	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	15,5593
57.	Profil standardowy CW 100	m	1.164,6673
58.	Profil standardowy UW 100 L-4,0 m	m	431,7795
59.	Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k	m	59,6560
60.	Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k	m	22,1160
61.	silikon	kg	22,7823
62.	sufit podwieszony Rockfon	m ²	209,8530
63.	taśma spoinowa	m	152,0000
64.	Tlen sprężony techniczny	m ³	0,0370
65.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0,4947
66.	wykładzina rulonowa pcv	m ²	565,3285
67.	zaprawa	m ³	0,6358
68.	Zaprawa cementowa M-12	m ³	23,1575
69.	zaprawa do spoinowania	kg	6,1443
70.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS PLUS	kg	651,7940
71.	materiały pomocnicze	zł	
	RAZEM		

Słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia i 10/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1,5589
2.	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	135,0984
3.	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	0,4142
4.	Środek transportowy	m-g	27,3885
5.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	109,8115
	RAZEM		

Słownie: dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia i 98/100 zł