
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262520-2	Roboty murowe
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1	Instalowanie wentylacji
45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
45410000-4	Tynkowanie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4	Instalowanie przegród
45431000-7	Kładzenie płytek
45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych
45431200-9	Kładzenie glazury
45442100-8	Roboty malarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Roboty modernizacyjne pomieszczeń Oddziału Okulistyki - kondygnacja 9
segment A
ADRES INWESTYCJI : 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79

DATA OPRACOWANIA : 30.11.2012 r.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT			
1	REMONT POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU OKULISTYKI ZNAJUDUJĄCYCH SIĘ NA KONDYGNACJI 9 SEGMENT A	1	159
1.1	Roboty branży sanitarnej	1	56
1.1.1	Demontaż urządzeń sanitarnych	1	8
1.1.2	Instalacja wod.-kan. z montażem armatury i urządzeń sanitarnych	9	36
1.1.3	Wymiana grzejników instalacji c.o.	37	49
1.1.4	Wentylacja	50	51
1.1.5	Instalacja gazów medycznych	52	56
1.2	Roboty branży elektrycznej	57	74
1.2.1	Roboty instalacyjne elektryczne z wymianą opraw i pozostałego osprzętu	57	74
1.3	Roboty branży budowlanej	75	159
1.3.1	Roboty murarsko-tynkarskie	75	87
1.3.2	Okładziny ścian	88	101
1.3.3	Sufity podwieszane	102	105
1.3.4	Roboty posadzkarskie	106	121
1.3.5	Roboty stolarskie i im towarzyszące	122	144
1.3.6	Roboty malarskie	145	155
1.3.7	Wymiana desek odbojowych na listwy, narożniki i odbojnice ochronne	156	159

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			REMONT POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU OKULISTYKI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KONDYGNACJI 9 SEGMENT A			
1.1			Roboty branży sanitarnej			
1.1.1	45111300-1		Demontaż urządzeń sanitarnych			
1 d.1.1.1	KNNR 8 0225-03	SST.01.	Demontaż umywalki wraz z wywozem i opłatą za składowanie 34.00	kpl. kpl.	 34.000	
					RAZEM	34.000
2 d.1.1.1	KNNR 8 0225-02	SST.01.	Demontaż zlewozmywaka wraz z wywozem i opłatą za składowanie 2.00	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
3 d.1.1.1	KNNR 8 0225-05	SST.01.	Demontaż ustępu z miską fajansową wraz z wywozem i opłatą za składowanie 10.00	kpl. kpl.	 10.000	
					RAZEM	10.000
4 d.1.1.1	KNNR 8 0225-04	SST.01.	Demontaż wanny wraz z wywozem i opłatą za składowanie 2.00	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
5 d.1.1.1	BCR 5.1.13.004	SST.01.	Demontaż baterii wraz z wywozem i opłatą za składowanie poz.1+poz.2+poz.4	szt. szt.	 38.000	
					RAZEM	38.000
6 d.1.1.1	KNNR 8 0224-01	SST.01.	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy o średnicy 50 mm wraz z wywozem i opłatą za składowanie 3.00	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000
7 d.1.1.1	KNR 4-02 0233-03	SST.01.	Demontaż podejścia odpływowego - o średnicy 50-80 mm wraz z wywozem i opłatą za składowanie <likwidowane umywalki i kratki ściekowe>7.00+3.00	szt. szt.	 10.000	
					RAZEM	10.000
8 d.1.1.1	KNR 4-02 0233-08	SST.01.	Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 110 mm 1.00	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
1.1.2	45332000-3		Instalacja wod.-kan. z montażem armatury i urządzeń sanitarnych			
9 d.1.1.2	KNNR 8 0117-01	SST.07.	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego, o średnicy 15 mm <szachty>8.00	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
10 d.1.1.2	KNNR 8 0117-01 04	SST.07.	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 20 mm <szachty>16.00	szt. szt.	 16.000	
					RAZEM	16.000
11 d.1.1.2	KNNR 8 0117-02	SST.07.	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 25 mm <szachty>2.00	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
12 d.1.1.2	KNNR 8 0117-02 05	SST.07.	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 32 mm <szachty>2.00	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1.000
24 d.1.1.2	KNNR 4 0137-05	SST.07.	Montaż baterii wannowych ściennych - do zlewu <brudownik>1.00	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
25 d.1.1.2	BCI 4.5.5.014	SST.07.	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe o wym. 90 x 90 cm z szybami ze szkła giętego. Brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką poliuretanową STANDARD PLUS głębokość 9 cm, o wym. 90 x 90 cm ze zintegrowaną obudową wys. 20,5 cm. Kabina natryskowa narożna z szybami ze szkła giętego o wym. 90 x 90 cm AKORD, srebrny półmat (Producent: KOŁO). <pom. nr 28>1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
26 d.1.1.2	BCI 4.1.10.002	SST.07.	Bateria prysznicowa o średnicy 15 mm 6+2	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
27 d.1.1.2	KNNR 4 0233-03	SST.07.	Montaż ustępów typu "kompakt" <pom. nr 27 - brudownik>1.00	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
28 d.1.1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01 z.o. 2.6. 9901-09	SST.07.	Elementy montażowe do miski ustępowej wraz z uniwersalną podkładką wygłuszającą do stelaży - na 9-12 -ej kondygnacji 9.00	kpl. kpl.	 9.000	
					RAZEM	9.000
29 d.1.1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01 z.o. 2.6. 9901-08	SST.07.	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp - na 6-8 -ej kondygnacji poz.28-1	kpl. kpl.	 8.000	
					RAZEM	8.000
30 d.1.1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02 z.o. 2.6. 9901-08	SST.07.	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych - na 6-8 -ej kondygnacji poz.28	kpl. kpl.	 9.000	
					RAZEM	9.000
31 d.1.1.2	KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	SST.07.	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych dla niepełnosprawnych - budynki służby zdrowia 1.00	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
32 d.1.1.2	KNR 2-15 0115-02 z.sz.3.4. 9903-02	SST.07.	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm dla niepełnosprawnych - budynki służby zdrowia 1.00	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
33 d.1.1.2	KNR 2-15 0224-03 z.sz.3.3. 9905-01	SST.07.	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami 'kompakt' dla niepełnosprawnych 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
34 d.1.1.2	analiza indywidualna	ST.00.	Montaż poręczy stałych i ruchomych do ściany lub podłogi 6+2	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
35 d.1.1.2	analiza indywidualna	ST.00.	Dostawa i montaż uchylnego siedziska przyszniceowego dla osób niepełnosprawnych wykonanego ze stali nierdzewnej 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.1.1.2	cena rynkowa	ST.00.	Dostawa i montaż maceratora "S+" wraz z wykonaniem fundamentu i przeszkoleniem personelu	kpl. 1.00	1.000	
					RAZEM	1.000
1.1.3	45331100-7		Wymiana grzejników instalacji c.o.			
37 d.1.1.3	KNR 4-02 0520-03 z.o. 2.8. 9901-09	SST.01.	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego niezależnie od powierzchni ogrzewalnej - na 9-12 -ej kondygnacji	kpl. 28.00	28.000	
					RAZEM	28.000
38 d.1.1.3	KNR 4-02 0521-05	SST.01.	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 65 mm	m 1.70*2*(7+2)	30.600	
					RAZEM	30.600
39 d.1.1.3	KNR 4-02 0512-01	SST.01.	Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm	szt. poz.37+9	37.000	
					RAZEM	37.000
40 d.1.1.3	KNR 4-02 0517-01	ST.00.	Przeróbka wraz z wymianą rur przyłącznych do grzejników	kpl. <likwidacja w wc>9+<wymiana>28	37.000	
					RAZEM	37.000
41 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzyprętowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 8.00	8.000	
					RAZEM	8.000
42 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzyprętowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 7.00	7.000	
					RAZEM	7.000
43 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzyprętowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 1.00	1.000	
					RAZEM	1.000
44 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzyprętowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 1.00	1.000	
					RAZEM	1.000
45 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzyprętowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 9.00	9.000	
					RAZEM	9.000
46 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzyprętowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 2.00	2.000	
					RAZEM	2.000
47 d.1.1.3	KNNR 4 0412-01	ST.00.	Montaż zaworów odcinających o średnicy 15 mm na powrocie	szt. 28.00	28.000	
					RAZEM	28.000
48 d.1.1.3	KNNR 4 0412-06	ST.00.	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych typu DANFOSS lub równoważnych z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu o średnicy 15 mm	szt. poz.47	28.000	
					RAZEM	28.000
49 d.1.1.3	KNNR 4 0406-01	ST.00.	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych	szt. poz.48	28.000	
					RAZEM	28.000
1.1.4	45331210-1		Wentylacja			
50 d.1.1.4	BCR 5.10.6.001	ST.00.	Montaż wentylatorów mechanicznych o min. wydajności 50m3/h wraz z wykonaniem wypustu elektrycznego - uruchamiane włącznikiem światła	szt. <sanitariaty>6+2	8.000	
					RAZEM	8.000
51 d.1.1.4	analiza indywidualna	ST.00.	Wymiana kratki wentylacyjnych na kratki aluminiowe z przepustnicą jednorzędową i dwurzędową z zachowaniem istniejących wymiarów	szt. 42.00	42.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	42.000
1.1.5			Instalacja gazów medycznych			
52 d.1.1.5	BCR 6.7.4.007	SST.07	Wstawienie zaworów odcinających na instalacji gazów medycznych <inst. tlenowa>2.00+<inst. podtlenowa>1.00	kpl. kpl.	 3.000	
					RAZEM	3.000
53 d.1.1.5	analiza indywidualna	SST.01.	Likwidacja tablicy TPG <gabinet zabiegowy pom. nr 23>1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
54 d.1.1.5	Cena rynkowa	ST.00.	Wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z przeróbką istniejącej instalacji - paneli przyłóżkowych pojedynczych 2-stanowiskowych z funkcją: - oświetlenia ogólnego sali chorych, - oświetlenia nocnego dla pacjenta, - miejscowego oświetlenia łóżka pacjenta, - punktu poboru gazów medycznych (tlen i próżnia) - manipulatora umożliwiającego pacjentowi wezwanie pielęgniarki i włączenie oświetlenia miejscowego bez wstawiania z łóżka wraz z wysięgnikiem 4-ro wieszakowym do kroplówek. <sale chorych>3.00	kpl. kpl.	 3.000	
					RAZEM	3.000
55 d.1.1.5	Cena rynkowa	ST.00.	Wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z przeróbką istniejącej instalacji - paneli przyłóżkowych 3-stanowiskowych z funkcją: - oświetlenia ogólnego sali chorych, - oświetlenia nocnego dla pacjenta, - miejscowego oświetlenia łóżka pacjenta, - punktu poboru gazów medycznych (tlen i próżnia) - manipulatora umożliwiającego pacjentowi wezwanie pielęgniarki i włączenie oświetlenia miejscowego bez wstawiania z łóżka wraz z wysięgnikiem 6-cio ramiennym do kroplówek. <sale chorych>3.00	kpl. kpl.	 3.000	
					RAZEM	3.000
56 d.1.1.5	Cena rynkowa	ST.00.	Wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z niezbędną przeróbką instalacji gazów medycznych - zestaw w konfiguracji 1x jedno stanowiskowy + 1x dwustanowiskowy z funkcją j.w. i wyposażeniem na 1 stanowisko w: - gniazda 230V x 8 szt., - gniazda RJ45 kat.6 x 1 szt., - gniazda tlenowe typu Aga x 2 szt., - gniazda Vacuum typ Aga x 2 szt., - gniazdo Air typ AGA x 1 szt. oraz w osprzęt składający się z: - szyny sprężetowej x 2 szt., - rury pompy infuzyjnej x 1 szt., - dozownika tlenowego bezpośrednio do ppg Tlen x 1 kpl/ każde stanowisko, - zestawu do odsysania montowanego na szynie x 1 kpl. (1 zestaw na dwa łóżka), - półki z szufladą montowaną na szynę x 1 szt./1 szt. na dwa stanowiska. <pom. nr 19 i 26>2.00	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
1.2			Roboty branży elektrycznej			
1.2.1	45310000-3		Roboty instalacyjne elektryczne z wymianą opraw i pozostałego osprzętu			
57 d.1.2.1	KNNR 5 1207-01	SST.06.	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle <gab. zabiegowy>6.60*5	m m	 33.000	
					RAZEM	33.000
58 d.1.2.1	KNR 4-03 0203-03	SST.06.	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 ułożonych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie <gab. zabiegowy 19/20>6.62*5 <korytarz>6.62*14	m m m	 33.100 92.680	
					RAZEM	125.780

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.1.2.1	KNNR 5 1208-01 + KNNR 5 1208-05	SST.06.	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm wraz z ręcznym przygotowaniem zaprawy	m		
			33.10	m	33.100	
					RAZEM	33.100
60 d.1.2.1	KNNR 9 0501-02	SST.06.	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W - oprawa do świetlówek prostych z kloszem OKN-238/0 lub równoważnych <pomieszczenia oprócz sal chorych i korytarza>38	szt.		
				szt.	38.000	
					RAZEM	38.000
61 d.1.2.1	KNNR 9 0502-02	SST.06.	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W montowanych w sufitach podwieszonych	szt.		
			13.00	szt.	13.000	
					RAZEM	13.000
62 d.1.2.1	KNNR 9 0501-01	SST.06.	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - plafoniera G-03 523/Z lub równoważna <sufitowe>14+<naścienne>26	szt.		
				szt.	40.000	
					RAZEM	40.000
63 d.1.2.1	KNNR 9 0402-01	SST.06.	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych - gniazdo z uziemieniem IP-20 KON-TAKT-SIMON BASIC (kpl. moduł z ramką) lub równoważne <korytarz>4.00+<pozostałe pomieszczenia>30.00	szt.		
				szt.	34.000	
					RAZEM	34.000
64 d.1.2.1	KNNR 9 0402-03	SST.06.	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych - gniazda podtynkowe z uziemieniem IP-44 KONTAKT-SIMON (kpl. moduł z ramką)	szt.		
			26.00	szt.	26.000	
					RAZEM	26.000
65 d.1.2.1	KNNR 9 0401-01	SST.06.	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku - łącznik p/t 1-bieg. IP-20 - KONATKT-SIMON BASIC (kpl. moduł z ramką)	szt.		
			53	szt.	53.000	
					RAZEM	53.000
66 d.1.2.1	KNNR 9 0401-05	SST.06.	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku - łącznik p/t 1-bieg. IP-44 - KON-TAKT-SIMON BASIC (kpl. moduł z ramką)	szt.		
			17.00	szt.	17.000	
					RAZEM	17.000
67 d.1.2.1	KNNR 5 1301-01	SST.06.	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
			40.00	pomiar	40.000	
					RAZEM	40.000
68 d.1.2.1	KNNR 9 0501-08	SST.06.	Demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych <gab. zabiegowy>1.00	szt.		
				szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
69 d.1.2.1	kalk. własna	SST.06.	Wkucie instalacji telewizyjnej w ściany wraz z zaprawieniem bruzd <sale chorych>1.00	kpl.		
				kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
70 d.1.2.1	kalk. własna	SST.06.	Przełożenie włącznika światła łazienek pacjentów na zewnątrz <sale chorych>5.00	szt.		
				szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
71 d.1.2.1	BCA 1 B.63-10-11	SST.06.	Wykonanie włączenia do sieci informatycznej szpitala w tym do internetu	szt.		
			4.00	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
72 d.1.2.1	kalk. własna	SST.06.	Wykonanie przewodowego toru wizyjnego pomiędzy salą zabiegową (pom. nr 19), a dyżurką lekarską (pom. nr 4) składający się z kamery, okablowania i monitora kolorowego	kpl.		
			1.00	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
73 d.1.2.1	kalk. własna	SST.06.	Wymiana tablic TPG i elektrycznej	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			2.00	kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
74	d.1.2.1 kalk. własna	SST.06.	Demontaż, renowacja i ponowny montaż lampek sygnalizacyjnych przy salach chorych	kpl.		
			3.00	kpl.	3.000	
					RAZEM	3.000
1.3			Roboty branży budowlanej			
1.3.1	45262520-2; 45410000-4		Roboty murarsko-tynkarskie			
75	KNR 4-01 d.1.3.1 0348-03	SST.01.	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej <pom. 2>2.90*(3.20+1.30)+2.90*4.90*2	m ²		
				m ²	41.470	
					RAZEM	41.470
76	KNR 4-01 d.1.3.1 0705-01 analogia	ST.00.	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III, na zaprawie z wapna suchogaszonego po rozebranej ścianie działowej - ściany i sufit <sufity>(3.20+1.30)+<ściany>2.90*6	m		
				m	21.900	
					RAZEM	21.900
77	BCI d.1.3.1 2.36.1.011 analiza indywidualna	ST.00.	Wymiana zabudów z płyt drewnopodobnych wraz z wymianą wełny przy drzwiach od strony korytarza i sal chorych ścianką z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z wypełnieniem wełną mineralną i pokryciem jednostronnym <wejścia z korytarza>0.50*(2.30*8+1.15*8)	m ²		
				m ²	13.800	
					RAZEM	13.800
78	KNR 4-01 d.1.3.1 0354-05	SST.00.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.11*2.06*28	m ²		
				m ²	64.025	
					RAZEM	64.025
79	KNR 4-01 d.1.3.1 0354-04	SST.00.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 16.00	szt.		
				szt.	16.000	
					RAZEM	16.000
80	BCR d.1.3.1 1.4.2.002	ST.00.	Zamurowanie otworów bloczkami z bet. komórkowego w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone), gr. ścianek 1/2 cegły 1.0*2.06*2	m ²		
				m ²	4.120	
					RAZEM	4.120
81	KNR 4-01 d.1.3.1 0354-08	ST.00.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2,0 m ² <ścianki S3 na klatce>2.40*2.90*2	m ²		
				m ²	13.920	
					RAZEM	13.920
82	BCR d.1.3.1 1.4.2.002	ST.00.	Uzupełnienie ścianek murowanych z bloczków z bet. komórkowego w na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone), gr. ścianek 1/2 cegły <pom. nr 18>2.90*2.80-0.90*2.05 <pom. 19>2.90*(5.20+2.50)-(1.00*2.05+1.00*0.60) <pom. 25>2.90*1.00*2 <ścianka pom. 28/29>2.90*1.80+<pom. 23>2.90*2.60-1.00*2.00	m ²		
				m ²	6.275	
				m ²	19.680	
				m ²	5.800	
				m ²	10.760	
					RAZEM	42.515
83	KNR 4-01 d.1.3.1 0716-01	ST.00.	Tynki cementowo-wapienne kat. III na ścianach, na podłożu ceramicznym, w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² (poz.80+poz.82)*2	m ²		
				m ²	93.270	
					RAZEM	93.270
84	KNR 4-01 d.1.3.1 0354-15	SST.01.	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego do kroplówek itp. 2*3*3*3	szt.		
				szt.	15.000	
					RAZEM	15.000
85	KNR 4-01 d.1.3.1 0709-05	ST.00.	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap., na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 0,5 m ² poz.84	szt.		
				szt.	15.000	
					RAZEM	15.000
86	KNR 4-01 d.1.3.1 0329-02	SST.01.	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <pom. 18/19>1.00*2.10	m ²		
				m ²	2.100	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	2.100
87 d.1.3.1	BCR 1.1.5.004 analiza indywidualna	ST.00.	Wywiezienie gruzu z rozbiórek wraz z kosztami składowania poz.75*0.17+(poz.78+poz.79*2.0+poz.81)*0.10+poz.86*0.16	m ³ m ³	 18.380	
					RAZEM	18.380
1.3.2	45431200-9		Okładziny ścian			
88 d.1.3.2	KNR 4-01 0819-15	SST.01.	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <fartuszki przy umywalkach>1.60*2.05*18 <wc na pierścieniu zewnętrznym>[2.50*(1.70+1.75)*2-0.80*2.00]*6+<po rozebranych wc>2.50*1.75 <brudownik z wc>[2.00*(3.00+2.50)-0.80*2.00+1.30*(2.05+1.35)*2]*2 <łazienka personelu>[2.00*(3.00+2.50)-0.80*2.00+1.30*(2.05+1.35)*2]*2 <łazienka dla niepełnosprawnych>2.00*(5.50+2.50)*2-1.00*2.00	m ² m ² m ² m ² m ²	 59.040 98.275 36.480 36.480 30.000	
					RAZEM	260.275
89 d.1.3.2	BCI 2.32.1.009	ST.00.	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - obudowa elementów montażowych misek ustępowych 1.00*1.15*10	m ² m ²	 11.500	
					RAZEM	11.500
90 d.1.3.2	KNR 2-02 0829-01	SST.02.	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża polegające na usunięciu warstw farby, zwietrzałych tynków, odspojonych "głuchych" płytek, wyrównanie nierówności, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie <pod fartuszki przy umywalkach>1.60*2.05*16 <wc na pierścieniu zewnętrznym>[2.50*(1.70+1.75)*2-0.80*2.00]*6 <pom. szatni>2.00*(5.50+2.35*2)*2-1.00*2.00*2 <brudownik i wc >[2.00*(3.00+2.50)-0.80*2.00+2.00*(2.05*2+1.35+1.25)*2-0.90*2.00*3]*2 <łazienka dla niepełnosprawnych>2.00*(5.50+2.50+2.00+2.50)*2-2.00*(1.00+0.90*4) <łazienka personelu>[2.00*(3.00+2.50)-0.80*2.00+2.00*(2.05*2+1.35+1.25)*2-0.90*2.00*3]*2 <pom. nr 21 i 22>2.00*(5.10+2.55*2)*2-2.00*(1.10+1.00)*2 <dolny rząd płytek w pom. nr 11 i 12>0.25*(4.30+3.35+5.80*3.35)*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 52.480 93.900 36.800 61.600 40.800 61.600 32.400 13.540	
					RAZEM	393.120
91 d.1.3.2	BCI 2.8.8.1.005	SST.02.	Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii DEITERMAN lub równoważnej <ściany natrysku>0.80*3*2.00*8	m ² m ²	 38.400	
					RAZEM	38.400
92 d.1.3.2	BCI 2.8.8.3.004	SST.02.	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważnej - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) poz.91	m ² m ²	 38.400	
					RAZEM	38.400
93 d.1.3.2	BCI 2.8.8.3.006	SST.02.	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważnej - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem poz.92	m ² m ²	 38.400	
					RAZEM	38.400
94 d.1.3.2	KNR 2-02 0829-06	SST.02.	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklawionymi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą poz.90	m ² m ²	 393.120	
					RAZEM	393.120
95 d.1.3.2	analiza indywidualna	SST.02.	Wykonanie półki obłożonej płytkami ceramicznymi na przybory toaletowe 28	szt szt	 28.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	28.000
96 d.1.3.2	analiza indywidualna	ST.00.	Dostawa i montaż luster 40x50 cm (zlicowanych z płytkami ceramicznymi) nad umywalkami na przybory toaletowe	szt		
			poz.95	szt	28.000	
					RAZEM	28.000
97 d.1.3.2	analiza indywidualna	ST.00.	Dostawa i montaż wieszaka na ręcznik i piżamę	szt		
			10.00	szt	10.000	
					RAZEM	10.000
98 d.1.3.2	BCR 1.1.5.004	SST.01.	Wywiezienie gruzu z rozbiórek wraz z kosztami składowania	m ³		
			poz.88*0.025	m ³	6.507	
					RAZEM	6.507
99 d.1.3.2	analiza indywidualna	SST.03.	Przygotowanie powierzchni ścian pod układanie homogenicznych wykładzin ściennych	m ²		
			<pokój zabiegowy>2.90*(5.30+5.10)*2-1.00*2.00+<sala zabiegowa>2.90*(5.30+8.30)*2-1.00*2.00	m ²	135.200	
			<pom. nr 11 i 12 - są płytki ściennie>2.90*(4.30+3.35+5.80+3.35)*2-1.00*2.00*2	m ²	93.440	
					RAZEM	228.640
100 d.1.3.2	analiza indywidualna	SST.03.	Ułożenie homogenicznej wykładziny ściennej - kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót	m ²		
			poz.99	m ²	228.640	
					RAZEM	228.640
101 d.1.3.2	KNNR 2 1206-07	SST.03.	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			poz.100	m ²	228.640	
					RAZEM	228.640
1.3.3	45421146-9		Sufity podwieszane			
102 d.1.3.3	KNR-W 2- 02 2702-01 kalk. własna	SST.01.	Demontaż listwowego sufitu podwieszanego wraz z wywozem i kosztami składowania	m ²		
			<węzły na pierścieniu zewn.>(1.25*1.70+0.50*0.75+1.10*1.25)*7+<korytarze>74.7+14.50	m ²	116.325	
					RAZEM	116.325
103 d.1.3.3	KNR 2-02 2007-03	ST.00.	Konstrukcje rusztów pod sufity podwieszane modułowe	m ²		
			poz.102+<lazienka personelu>13.90	m ²	130.225	
					RAZEM	130.225
104 d.1.3.3	KNR 2-02 2005-04	ST.00.	Okładziny z płyt modułowych dekoracyjnych 60x60 cm na stropach, na gotowych rusztach drewnianych lub metalowych - typu Armstrong lub równoważny	m ²		
			poz.103	m ²	130.225	
					RAZEM	130.225
105 d.1.3.3	BCR 1.1.5.004	ST.00.	Wywiezienie elementów rozebranego sufitu wraz z kosztami składowania	m ³		
			poz.102*0.025	m ³	2.908	
					RAZEM	2.908
1.3.4	45431000-7; 45432111-5		Roboty posadzkarskie			
106 d.1.3.4	KNR 4-01 0818-05	SST.01.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z występującymi listwami przyściennymi wraz z wywozem i kosztami składowania	m ²		
			<pom. na pierścieniu zewn.>20.6+(21.8-2.50)*6+23.90*5	m ²	255.900	
			<pom. na pierścieniu wewn.>14.0+9.2+13.5+38.3+6.4+7.1+9.4+2.6+9.7+24.9+13.2+19.3+11.9+11.9	m ²	191.400	
					RAZEM	447.300
107 d.1.3.4	analiza indywidualna	SST.01.	Usunięcie kleju z podłoża po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.106	m ²	447.300	
					RAZEM	447.300
108 d.1.3.4	BCR 1.10.10.001	SST.03.	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - pow. poziome	m ²		
			poz.107	m ²	447.300	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	447.300
109 d.1.3.4	BCR 1.10.9.002 analiza indywidualna	SST.03.	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o niezbędnej grubości, zapewniającej wyrównanie istniejącego podłoża wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² poz.108-3.50*2.60	m ² m ²	 438.200	
					RAZEM	438.200
110 d.1.3.4	KNNR 2 1206-02 06	SST.03.	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, jednorodnej w masie grubości 2,0 mm z wywinieciem cokołu o wys. 12 cm na ścianę Wykładzina rulonowa (obektowa) jednorodna z PCW musi spełniać n/w minimalne wymagania techniczne: - intensywność użytkowania w obiektach użytku publicznego wg PN-EN 685 - 34 (bardzo wysoka), - grubość całkowita wykładziny - 2 mm, - grubość warstwy użytkowej - 2 mm, - grupa ścieralności (PN-EN 653) - T, - oddziaływanie krzesła na rolkach wg PN-EN 425 - brak uszkodzeń, - odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów). Uwaga: Pomieszczenia w kształcie trapezu z dwoma bokami łukowymi, przedmiar uwzględnia wywiniecie cokołu na ściany. (poz.109-38.30-24.90)*1.10	m ² m ²	 412.500	
					RAZEM	412.500
111 d.1.3.4	KNNR 2 1206-02 06	SST.03.	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, antylektrostatycznej i jednorodnej w masie grubości 2,0 mm z wywinieciem cokołu o wys. 12 cm na ścianę Uwaga: Pomieszczenie w kształcie trapezu z dwoma bokami łukowymi, przedmiar uwzględnia wywiniecie cokołu na ściany. <poz. nr 19 i 26>(38.30+24.90)*1.10	m ² m ²	 69.520	
					RAZEM	69.520
112 d.1.3.4	KNNR 2 1206-07	SST.03.	Zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.110+poz.111	m ² m ²	 482.020	
					RAZEM	482.020
113 d.1.3.4	KNR 4-01 0811-07 analiza indywidualna	SST.01.	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych 651.00-(poz.110+poz.111+14.50+74.70)	m ² m ²	 79.780	
					RAZEM	79.780
114 d.1.3.4	KNR 2-02 0923-04	ST.00.	Wykonanie spadków w natryskach o spadku uniemożliwiającym wydostawanie się wody na korytarzyk 1.00*7	m ² m ²	 7.000	
					RAZEM	7.000
115 d.1.3.4	KNR 2-02 1118-01	SST.02.	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża poz.113	m ² m ²	 79.780	
					RAZEM	79.780
116 d.1.3.4	BCI 2.8.8.1.001	SST.02.	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMAN lub równoważnej - gruntowanie. poz.115	m ² m ²	 79.780	
					RAZEM	79.780
117 d.1.3.4	BCI 2.8.8.3.001	SST.02.	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX lub równoważna - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) poz.116	m ² m ²	 79.780	
					RAZEM	79.780
118 d.1.3.4	BCI 2.8.8.3.003	SST.02.	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX z zastosowaniem taśm narożnych lub równoważna - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem poz.117	m ² m ²	 79.780	
					RAZEM	79.780

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119 d.1.3.4	KNR 2-02 1118-08 04	SST.02.	Posadzki z płytek kamionkowych 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą w "karo", w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 poz.118	m ² m ²	 79.780	
					RAZEM	79.780
120 d.1.3.4	KNNR 7 0507-04	SST.02.	Progi i listwy osłaniające <w progach drzwiowych>0.90*9	m m	 8.100	
					RAZEM	8.100
121 d.1.3.4	Cena rynko- wa	ST.00.	Renowacja posadzki kamiennej polegająca na szlifowaniu, polerowaniu i zabezpieczeniu kamienia. Przy większych uszkodzeniach również wyrównanie i uzupełnienie ubytków, zaś na koniec impregnacja całej powierzchni. <korytarze>14.5+74.7	m ² m ²	 89.200	
					RAZEM	89.200
1.3.5	45421000-4		Roboty stolarskie i im towarzyszące			
122 d.1.3.5	BCR 4.8.5.006 analiza indywidualna	SST.01.	Demontaż boazerii drewnianych płytowych - dot. zabudowy elementami z płyty przy drzwiach i nad nimi (0.40*2.10+0.30*1.10*2)*2*(7+2)+(0.30+1.00)*1.10*12	m ² m ²	 44.160	
					RAZEM	44.160
123 d.1.3.5	BCR 1.4.2.002	ST.00.	Uzupełnienie ścianek z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszzone) lub klejowej wg uznania wykonawcy, gr. ścianek 1/2 c. <po zdemontowanej obudowie drewnianej>(0.40*2.10+0.40*1.10*2)*9+1.00*1.10*12	m ² m ²	 28.680	
					RAZEM	28.680
124 d.1.3.5	BCR 1.8.2.013	ST.00.	Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat. III, z zaprawy cementowo-wapiennej (z wapna suchogaszzonego) - na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (0.40*2.10+0.40*1.10*2)*9+1.10*(1.00+0.40)*12	m ² m ²	 33.960	
					RAZEM	33.960
125 d.1.3.5	BCR 1.4.7.003	SST.04.	Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł o powierzchni otworów do 2,0 m2 (bez kosztu ościeżnicy) 1.10*2.05*4+0.9*2.05*9+1.00*2.05*10	m ² m ²	 46.125	
					RAZEM	46.125
126 d.1.3.5	Poz. materia- łowa	SST.04.	Dostawa ościeżnic drzwiowych - ościeżnica kątowna duża wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,2 mm f-my PORTA lub równoważna 4+9+10	szt szt	 23.000	
					RAZEM	23.000
127 d.1.3.5	BCI 2.12.3.013	SST.04.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne, wypełnione płytą wiórową otworową malowane fabrycznie z zamkiem typu WC z możliwością otwarcia od zewnątrz <D3>0.80*2.00*9+<D4>0.90*2.00*7+<D7>1.00*2.00*2	m ² m ²	 31.000	
					RAZEM	31.000
128 d.1.3.5	BCI 2.12.3.013	SST.04.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne, wypełnione płytą wiórową otworową malowane fabrycznie <D2>0.90*2.00*3+<D8>1.00*2.00*2	m ² m ²	 9.400	
					RAZEM	9.400
129 d.1.3.5	BCI 2.12.3.009	SST.04.	Drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO wzór 3 f-my PORTA, szyba matowa, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót - lub równoważne Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego, wypełnienie stanowi płytą wiórową otworową z dodatkowym wzmocnieniem ramiakiem. Rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF, skrzydło pokryte okleiną HPL gr. 0,7 mm <D1>1.00*2.00*6	m ² m ²	 12.000	
					RAZEM	12.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
130 d.1.3.5	BCI 2.12.3.009	SST.04.	Drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO pełne f-my PORTA, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót - lub równoważne Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa z dodatkowym wzmocnieniem ramiakiem. Rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF, skrzydło pokryte okleiną HPL gr. 0,7 mm <D5>1.00*2.00*11	m ² m ²	 22.000	
					RAZEM	22.000
131 d.1.3.5	BCI 2.12.3.009	SST.04.	Drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO pełne f-my PORTA, z kratką, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót - lub równoważne Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa z dodatkowym wzmocnieniem ramiakiem. Rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF, skrzydło pokryte okleiną HPL gr. 0,7 mm <D6>1.00*2.00*4	m ² m ²	 8.000	
					RAZEM	8.000
132 d.1.3.5	BCI 2.17.4.004	SST.04.	Drzwi zewnętrzne z PCV - pełne <Dz1 - pom. 16>0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
					RAZEM	1.800
133 d.1.3.5	BCI 2.17.4.001	SST.04.	Okna podawcze z PCV wraz z parapetem z konglomeratu marmurowego o szer. 45 cm 1.00*0.60	m ² m ²	 0.600	
					RAZEM	0.600
134 d.1.3.5	KNR 4-01 0354-08	SST.01.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych ścianek 5.50*2.90+2.40*2.44+2.40*2.90*2	m ² m ²	 35.726	
					RAZEM	35.726
135 d.1.3.5	BCI 2.26.1.007	SST.04.	Dostawa i montaż ścianki aluminiowej wewnętrznej S2 szklonej szkłem bezpiecznym <ścianka S2>5.50*2.90	m ² m ²	 15.950	
					RAZEM	15.950
136 d.1.3.5	BCI 2.17.4.002	SST.04.	Dostawa i montaż ścianek wewnętrznych pcv szklonych szkłem bezpiecznym <ścianki S1 i S3>2.40*2.44+2.40*2.90*2	m ² m ²	 19.776	
					RAZEM	19.776
137 d.1.3.5	BCR 1.11.10.006	SST.04.	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne <szachty instalacyjne>1.10*2.15*8	m ² m ²	 18.920	
					RAZEM	18.920
138 d.1.3.5	BCR 1.11.10.006	SST.04.	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o szer. skrzydła 80 cm z szybą do zbiccia w razie pożaru <hydranty p.poż>0.80*2.15*2	m ² m ²	 3.440	
					RAZEM	3.440
139 d.1.3.5	analiza indywidualna	ST.00.	Wymiana drzwiczek rewizyjnych drewnianych i innych na gotowe malowane proszkowo fabrycznie wykończone o pow. do 0,25 m ² 6.00	szt. szt.	 6.000	
					RAZEM	6.000
140 d.1.3.5	cena rynkowa	ST.00.	Dostawa i montaż wolnowiszących rolet okiennych w kasetach <na pierścieniu zewnętrznym>3.40*2.00*14+<na pierścieniu wewnętrznym>2.05*2.00*11	m ² m ²	 140.300	
					RAZEM	140.300
141 d.1.3.5	KNR 4-01 0321-04	ST.00.	Wymiana podokienników wewnętrznych z pcv na parapety z postformingu o szer. 25 cm i dł. 355 cm (do montażu przewidzieć 3 kątowniki ciesielskie jako wspornik parapetu) <na pierścieniu zewnętrznym>14.00	szt. szt.	 14.000	
					RAZEM	14.000
142 d.1.3.5	KNR 4-01 0321-03	ST.00.	Wymiana podokienników wewnętrznych z pcv na parapety z postformingu o szer. 25 cm i dł. 215 cm (do montażu przewidzieć 1 kątownik ciesielski jako wspornik parapetu) <na pierścieniu wewnętrznym>14.00	szt. szt.	 14.000	
					RAZEM	14.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143 d.1.3.5	kalk. własna	ST.00.	Wykonanie konsoli zewnętrzne z szafkami i półkami na dokumentację (przykładowy widok konsoli przedstawiają zdjęcia zamieszczone w opisie technicznym robót) 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
144 d.1.3.5	kalk. własna	ST.00.	Dostawa i montaż szafki łazienkowej z lustrem - do uszczegółowienie na etapie realizacji robót (zamawiający wskaże szafkę w cenie do 200,00 zł netto) 1.00	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
1.3.6	45442100-8		Roboty malarskie			
145 d.1.3.6	KNR 4-01 1202-07	SST.05.	Skasowanie występujących zacieków <łazienki>1.50*7	m ² m ²	 10.500	
					RAZEM	10.500
146 d.1.3.6	BCI 2.18.5.004	SST.05.	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi „ATLAS UNI GRUNT” lub równoważnymi - powierzchnie ścian i sufitów SUFITY 651.00-poz.104-20.6 A (suma częściowa) ŚCIANY <pom. na pierścieniu zewnętrznym>2.80*(6.35+3.65)*2*12+2.80*5.30*2 <pom. na pierścieniu wewnętrznym>2.80*(5.50*4+2.65*5)*2+2.80*(3.50+2.70+2.30+1.30)*2+0.90*(5.50*6+2.65*8)*2+2.80*(5.50+2.65*2+5.50+7.10)*2 <korytarz>2.30*44.00*2 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 500.175 ----- 500.175 701.680 480.880 202.400 ----- 1384.960	
					RAZEM	1885.135
147 d.1.3.6	BCI 2.14.13.005	SST.05.	Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach poz.146A	m ² m ²	 500.175	
					RAZEM	500.175
148 d.1.3.6	BCI 2.14.13.003	SST.05.	Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z uwzględnieniem obróbki ościeży okiennych z ewentualnym uzupełnieniem pianki poliuretanowej (po wymianie okien) poz.146B	m ² m ²	 1384.960	
					RAZEM	1384.960
149 d.1.3.6	KNR 2-02 1505-03 analiza indywidualna	SST.05.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków sufitów - farba lateksowa, matowa, o wysokim stopniu bieli i wysokiej sile krycia, biała poz.147+<klatka>11.20*9.50-2.70*7.20-<pom.19 i 26>(38.3+24.90)	m ² m ²	 523.935	
					RAZEM	523.935
150 d.1.3.6	KNR 2-02 1505-03 analiza indywidualna	SST.05.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków ścian wewnętrznych - farba lateksowa, matowa, o wysokim stopniu bieli i wysokiej sile krycia, barwiona poz.148	m ² m ²	 1384.960	
					RAZEM	1384.960
151 d.1.3.6	KNR 2-02 1505-03 analiza indywidualna	SST.05.	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków sufitów - wodorozcieńczalna bakterjobójcza farba akrylowa, matowa biała <19 i 26>38.3+24.9	m ² m ²	 63.200	
					RAZEM	63.200
152 d.1.3.6	KNR 4-01 1206-04 01	SST.05.	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych farbami ftalowymi - z jednokrotnym szpachlowaniem <pom. nr 1>20.60+2.80*(6.30+3.65)*2	m ² m ²	 76.320	
					RAZEM	76.320
153 d.1.3.6	KNR-W 2-02 1521-06	SST.05.	Lakierowanie powłok malarskich z farby do wysokości 150 cm od posadzki <na pierścieniu zewnętrznym>1.40*(6.35+3.65)*2*12+1.40*5.30*2+<na pierścieniu wewnętrznym>1.40*(5.50*4+2.65*5)*2+1.40*(3.50+2.70+2.30+1.30)*2	m ² m ²	 476.980	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<klatka>1.40*(11.20+9.50)*2 <korytarz>1.40*44.00*2	m ² m ²	57.960 123.200	
					RAZEM	658.140
154 d.1.3.6	KNR 4-01 1204-01	SST.05.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów <pom. techniczne>3.45*2.70	m ² m ²	 9.315	
					RAZEM	9.315
155 d.1.3.6	KNR 4-01 1204-02	SST.05.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian wewnętrznych <pom. techniczne>2.90*(3.45+2.70)*2	m ² m ²	 35.670	
					RAZEM	35.670
1.3.7	45450000-4		Wymiana desek odbojowych na listwy, narożniki i odbojnice ochronne			
156 d.1.3.7	analiza indywidualna	ST.00.	Montaż narożników ochronnych Sm 20 na profilu aluminiowym 76x76 mm z końcówkami (system ochrony ścian C/S Acrovyn) lub równoważnych <z korytarza do sal>2.00*31+<wewnętrzne na salach>2.00*6	m m	 74.000	
					RAZEM	74.000
157 d.1.3.7	analiza indywidualna	ST.00. i SST.01.	Demontaż drewnianych odbojów i montaż listew ochronnych TP szer. 30 cm (system ochrony ścian C/S Acrovyn) lub równoważnych <korytarz>44.00+<sale>6.50*8	m m	 96.000	
					RAZEM	96.000
158 d.1.3.7	analiza indywidualna	ST.00.	Montaż odbojnic HCR 64 z końcówkami na uchwytych montażowych (system ochrony ścian C/S Acrovyn) lub równoważnych <sale chorych>4.80*6+4.50	m m	 33.300	
					RAZEM	33.300
159 d.1.3.7	analiza indywidualna	ST.00.	Demontaż drewnianych odbojów i montaż odbojoporeczy HRB 20 z końcówkami na uchwytych montażowych (system ochrony ścian C/S Acrovyn) lub równoważnych <korytarz >44.00-(2.30*7+1.10*7)	m m	 20.200	
					RAZEM	20.200