
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana sieci wewnętrznej
ADRES INWESTYCJI : 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79

DATA OPRACOWANIA : październik 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Remont istniejącej instalacji teletechnicznej				
1.1	Wymiana przełącznic				
1	KNR 5-02	Przedzwonienie żył kabla z parami symetrycznymi - do 20 par	odc.		
d.1.1	1501-02				
		3	odc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 5-02	Przedzwonienie żył kabla z parami symetrycznymi - do 10 par	odc.		
d.1.1	1501-01				
		60	odc.	60,000	
				RAZEM	60,000
3	KNR 5-01	Montaż przełącznic PTLLs 20,40 i 60 na ścianie - demontaż	szt.		
d.1.1	0816-03	Krotność = 0,4			
	analogia				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 5-01	Montaż przełącznic PTLLw 20,40,60,80 i 120 w istniejących wnękach - demontaż	szt.		
d.1.1	0816-06	Krotność = 0,4			
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 5-01	Demontaż przewodów krosowych w skrzynce kablowej	obw.		
d.1.1	0819-10				
		60	obw.	60,000	
				RAZEM	60,000
6	KNR 5-01	Montaż przełącznic PTLL 120 z wykuciem wnęki	szt.		
d.1.1	0815-10	Krotność = 2			
	analogia				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 5-01	Montaż przełącznic PTLLw 120 z wykuciem wnęki	szt.		
d.1.1	0815-10	Krotność = 1,5			
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 5-01	Montaż przełącznic PTLLs 80 i 120 na ścianie	szt.		
d.1.1	0816-04	Krotność = 1,5			
	analogia				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 5-01	Montaż przełącznic PTLGw 60 z wykuciem wnęki	szt.		
d.1.1	0815-03				
	analogia				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 5-01	Montaż przełącznic PTLLs 80 i 120 na ścianie	szt.		
d.1.1	0816-04				
	analogia				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	ZN-97/TP S.A-	Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, niezabezpieczonych uszczelnio-	zesp.		
d.1.1	040 0604-01	nnych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole.			
		27	zesp.	27,000	
				RAZEM	27,000
12	ZN-97/TP S.A-	Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, niezabezpieczonych uszczelnio-	zesp.		
d.1.1	040 0604-02	nnych i nieuszczelnionych o 20 parach zacisków w zespole.			
		6	zesp.	6,000	
				RAZEM	6,000
13	ZN-97/TP S.A-	Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, niezabezpieczonych uszczelnio-	zesp.		
d.1.1	040 0604-03	nnych i nieuszczelnionych o 30 parach zacisków w zespole.			
		4	zesp.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	ZN-97/TP S.A-	Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, niezabezpieczonych uszczelnio-	zesp.		
d.1.1	040 0604-05	nnych i nieuszczelnionych o 70 parach zacisków w zespole.			
		1	zesp.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 5-01	Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej	obw.		
d.1.1	0819-02				
		60	obw.	60,000	
				RAZEM	60,000
1.2	Piony kablowe				
16	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i	m		
d.1.2	0212-01	na drabinkach bez mocowania			
		110	m	110,000	
				RAZEM	110,000
1.3	Instalacja abonencka				
17	KNR 5-08	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozpo-	m		
d.1.3	0226-03	rowych			
		230	m	230,000	
				RAZEM	230,000
18	KNR 5-08	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozpo-	m		
d.1.3	0226-03	rowych			
		370	m	370,000	
				RAZEM	370,000
19	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i	m		
d.1.3	0212-01	na drabinkach bez mocowania			
		1300	m	1300,000	
				RAZEM	1300,000
20	KNR 5-06	Zainstalowanie gniazda wtykowego do aparatów telefonicznych na podłożu z drewna lub	szt.		
d.1.3	1704-03	cegły			
		46	szt.	46,000	
				RAZEM	46,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.1.3	KNR 5-01 0819-02	Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej 60	obw. obw.	 60,000	
				RAZEM	60,000
22 d.1.3	KNR 5-06 1707-01	Sprawdzanie działania aparatów telefonicznych CB z tarcza 46	szt. szt.	 46,000	
				RAZEM	46,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1384,3866	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	220,8860	0,00	0,00
2.	wiertarka wieloczynnościowa	m-g	38,4000	0,00	0,00
3.	Wiertarka wieloczynnościowa	m-g	2,9440	0,00	0,00
4.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	41,8000	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	Gniazdo RJ11	szt	46,0000		46,0000	0,00	0,00				
2.	piasek	m³	0,2860		0,2860	0,00	0,00				
3.	cement 25'	kg	52,8000		52,8000	0,00	0,00				
4.	cement 25	kg	33,6000		33,6000	0,00	0,00				
5.	cement 25"	kg	19,8000		19,8000	0,00	0,00				
6.	woda	m³	0,0770		0,0770	0,00	0,00				
7.	kołki do wstrzeliwania	szt	28,0000		28,0000	0,00	0,00				
8.	naboje do wstrzeliwania kołkow	szt	28,0000		28,0000	0,00	0,00				
9.	Koryto 60x40	m	253,0000		253,0000	0,00	0,00				
10.	listwa 25*15	m	407,0000		407,0000	0,00	0,00				
11.	przełącznica wtynkowa LSA 200par	szt	1,5000		1,5000	0,00	0,00				
12.	Przełącznica wtynkowa LSA 300 par	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00				
13.	przełącznica natynkowa LSA 200 par	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00				
14.	przełącznica natynkowa LSA 50 par	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00				
15.	przełącznica natynkowa LSA 100 par	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00				
16.	przewody kabelkowe YTKSY 3x2x0,5	m	1352,0000		1352,0000	0,00	0,00				
17.	przewody kabelkowe YTKSY 50x2x0,5	m	114,4000		114,4000	0,00	0,00				
18.	przewód TDY 1x2x0.6 mm	m	60,0000		60,0000	0,00	0,00				
19.	przewód TDY 1x2x0.6 mm'	m	60,0000		60,0000	0,00	0,00				
20.	kołki rozporowe z wkrętami	szt	1200,0000		1200,0000	0,00	0,00				
21.	zespół łączówkowy 20 par	kpl	6,0000		6,0000	0,00	0,00				
22.	zespół łączówkowy 10par	kpl	27,0000		27,0000	0,00	0,00				
23.	zespół łączówkowy 30par	kpl	4,0000		4,0000	0,00	0,00				
24.	zespół łączówkowy 70par	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00				
25.	łącznik ekranu	szt	32,0000		32,0000	0,00	0,00				
26.	materiały pomocnicze	zł					0,00				
RAZEM											

Słownie: zero i 00/100 zł