
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262520-2	Roboty murowe
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1	Instalowanie wentylacji
45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
45410000-4	Tynkowanie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4	Instalowanie przegród
45431000-7	Kładzenie płytek
45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych
45431200-9	Kładzenie glazury
45442100-8	Roboty malarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Roboty modernizacyjne pomieszczeń Oddziału Kardiologii - kondygnacja 6
segment A
ADRES INWESTYCJI : 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79

DATA OPRACOWANIA :
: 30.11.2012 r.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT			
1	REMONT POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU KARDIOLOGII ZNAJUDUJĄCYCH SIĘ NA KONDYGNACJI 6 SEGMENT A	1	172
1.1	Roboty branży sanitarnej	1	60
1.1.1	Demontaż urządzeń sanitarnych	1	8
1.1.2	Instalacja wod.-kan. z montażem armatury i urządzeń sanitarnych	9	36
1.1.3	Wymiana grzejników instalacji c.o.	37	50
1.1.4	Wentylacja	51	54
1.1.5	Instalacja gazów medycznych	55	60
1.2	Roboty branży elektrycznej	61	85
1.2.1	Roboty instalacyjne elektryczne z wymianą opraw i pozostałego osprzętu	61	85
1.3	Roboty branży budowlanej	86	172
1.3.1	Roboty murarsko-tynkarskie	86	99
1.3.2	Okładziny ścian	100	113
1.3.3	Sufity podwieszane	114	117
1.3.4	Roboty posadzkarskie	118	133
1.3.5	Roboty stolarskie i im towarzyszące	134	155
1.3.6	Roboty malarskie	156	167
1.3.7	Wymiana desek odbojowych na listwy, narożniki i odbojnice ochronne	168	172

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			REMONT POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU KARDIOLOGII ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KONDYGNACJI 6 SEGMENT A			
1.1			Roboty branży sanitarnej			
1.1.1	45111300-1		Demontaż urządzeń sanitarnych			
1 d.1.1.1	KNNR 8 0225-03	SST.01 .	Demontaż umywalki wraz z wywozem i opłatą za składowanie 29.00	kpl. kpl.	 29.000	
					RAZEM	29.000
2 d.1.1.1	KNNR 8 0225-02	SST.01 .	Demontaż zlewozmywaka wraz z wywozem i opłatą za składowanie 2.00	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
3 d.1.1.1	KNNR 8 0225-05	SST.01 .	Demontaż ustępu z miską fajansową wraz z wywozem i opłatą za składowanie 10.00	kpl. kpl.	 10.000	
					RAZEM	10.000
4 d.1.1.1	KNNR 8 0225-04	SST.01 .	Demontaż wanny wraz z wywozem i opłatą za składowanie 2.00	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
5 d.1.1.1	BCR 5.1.13.004	SST.01 .	Demontaż baterii wraz z wywozem i opłatą za składowanie poz.1+poz.2+poz.4	szt. szt.	 33.000	
					RAZEM	33.000
6 d.1.1.1	KNNR 8 0224-01	SST.01 .	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy o średnicy 50 mm wraz z wywozem i opłatą za składowanie 3.00	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000
7 d.1.1.1	KNR 4-02 0233-03	SST.01 .	Demontaż podejścia odpływowego - o średnicy 50-80 mm wraz z wywozem i opłatą za składowanie <likwidowane umywalki i kratki ściekowe>8.00+3.00	szt. szt.	 11.000	
					RAZEM	11.000
8 d.1.1.1	KNR 4-02 0233-08	SST.01 .	Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 110 mm 2.00	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
1.1.2	45332000-3		Instalacja wod.-kan. z montażem armatury i urządzeń sanitarnych			
9 d.1.1.2	KNNR 8 0117-01	SST.07 .	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego, o średnicy 15 mm <szachty>8.00	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
10 d.1.1.2	KNNR 8 0117-01 04	SST.07 .	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 20 mm <szachty>16.00	szt. szt.	 16.000	
					RAZEM	16.000
11 d.1.1.2	KNNR 8 0117-02	SST.07 .	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 25 mm <szachty>2.00	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
12 d.1.1.2	KNNR 8 0117-02 05	SST.07 .	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 32 mm <szachty>2.00	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1.000
24 d.1.1.2	KNNR 4 0137-05	SST.07 .	Montaż baterii wannowych ściennych - do zlewu <brudownik>1.00	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
25 d.1.1.2	BCI 4.5.5.014	SST.07 .	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kwadratowe o wym. 90 x 90 cm z szybami ze szkła giętego. Brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką poliuretanową STANDARD PLUS głębokość 9 cm, o wym. 90 x 90 cm ze zinegrowana obudową wys. 20,5 cm. Kabina natryskowa narożna z szybami ze szkła giętego o wym. 90 x 90 cm AKORD, serbrny półmat (Producent: KOŁO). <pom. nr 21>1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
26 d.1.1.2	BCI 4.1.10.002	SST.07 .	Bateria prysznicowa o średnicy 15 mm 6+2	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
27 d.1.1.2	KNNR 4 0233-03	SST.07 .	Montaż ustępów typu "kompakt" <pom. nr 19 - brudownik>1.00	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
28 d.1.1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01 z.o. 2.6. 9901-09	SST.07 .	Elementy montażowe do miski ustępowej wraz z uniwersalną podkładką wygłuszającą do stelaży - na 9-12 -ej kondygnacji 8.00	kpl. kpl.	 8.000	
					RAZEM	8.000
29 d.1.1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01 z.o. 2.6. 9901-08	SST.07 .	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp - na 6-8 -ej kondygnacji poz.28	kpl. kpl.	 8.000	
					RAZEM	8.000
30 d.1.1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02 z.o. 2.6. 9901-08	SST.07 .	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych - na 6-8 -ej kondygnacji poz.29	kpl. kpl.	 8.000	
					RAZEM	8.000
31 d.1.1.2	KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	SST.07 .	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych dla niepełnosprawnych - budynki służby zdrowia 1.00	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
32 d.1.1.2	KNR 2-15 0115-02 z.sz.3.4. 9903-02	SST.07 .	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm dla niepełnosprawnych - budynki służby zdrowia 1.00	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
33 d.1.1.2	KNR 2-15 0224-03 z.sz.3.3. 9905-01	SST.07 .	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami 'kompakt' dla niepełnosprawnych 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
34 d.1.1.2	analiza indywidualna	SST.07 .	Montaż poręczy stałych i ruchomych do ściany lub podłogi 8*2	szt. szt.	 16.000	
					RAZEM	16.000
35 d.1.1.2	analiza indywidualna	SST.07 .	Dostawa i montaż uchylnego siedziska przyszniceowego dla osób niepełnosprawnych wykonanego ze stali nierdzewnej 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.1.1.2	cena rynkowa	ST.00.	Dostawa i montaż maceratora "S+" wraz z wykonaniem fundamentu i przeszkoleniem personelu	kpl. 1.00	1.000	
					RAZEM	1.000
1.1.3	45331100-7		Wymiana grzejników instalacji c.o.			
37 d.1.1.3	KNR 4-02 0520-03 z.o. 2.8. 9901-09	SST.01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego niezależnie od powierzchni ogrzewalnej - na 9-12 -ej kondygnacji	kpl. 30.00	30.000	
					RAZEM	30.000
38 d.1.1.3	KNR 4-02 0521-05	SST.01	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 65 mm	m 1.70*2*(8+2)	34.000	
					RAZEM	34.000
39 d.1.1.3	KNR 4-02 0512-01	SST.01	Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm	szt. poz.37+10	40.000	
					RAZEM	40.000
40 d.1.1.3	KNR 4-02 0517-01	ST.00.	Przeróbka wraz z wymianą rur przyłącznych do grzejników	kpl. <likwidacja w wc>10+<wymiana>30	40.000	
					RAZEM	40.000
41 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 7.00	7.000	
					RAZEM	7.000
42 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 8.00	8.000	
					RAZEM	8.000
43 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 1.00	1.000	
					RAZEM	1.000
44 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 1.00	1.000	
					RAZEM	1.000
45 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 1.00	1.000	
					RAZEM	1.000
46 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 11.00	11.000	
					RAZEM	11.000
47 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 2.00	2.000	
					RAZEM	2.000
48 d.1.1.3	KNNR 4 0412-01	ST.00.	Montaż zaworów odcinających o średnicy 15 mm na powrocie	szt. 30.00	30.000	
					RAZEM	30.000
49 d.1.1.3	KNNR 4 0412-06	ST.00.	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych typu DANFOSS lub równoważnych z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu o średnicy 15 mm	szt. poz.48	30.000	
					RAZEM	30.000
50 d.1.1.3	KNNR 4 0406-01	ST.00.	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych	szt. poz.49	30.000	
					RAZEM	30.000
1.1.4	45331210-1		Wentylacja			
51 d.1.1.4	BCR 5.10.6.001	ST.00.	Montaż wentylatorów mechanicznych o min. wydajności 50m3/h wraz z wykonaniem wypustu elektrycznego - uruchamiane włącznikiem światła	szt. <sanitariaty>6+2	8.000	
					RAZEM	8.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.1.1.4	analiza indywidualna	ST.00.	Wymiana krętek wentylacyjnych na kratki aluminiowe z przepustnicą jednorzędową i dwurzędową z zachowaniem istniejących wymiarów 42.00	szt. szt.	 42.000	
					RAZEM	42.000
53 d.1.1.4	kalk. własna	SST.07	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora ściennego typu SPLIT - model grzewczo-chłodzący SDH 14-026W lub równoważny - pozycja obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac <dla pom. nr 4, 14 i 15>3.00	kpl. kpl.	 3.000	
					RAZEM	3.000
54 d.1.1.4	kalk. własna	SST.07	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora ściennego typu MULTI SPLIT INVERTER - model grzewczo-chłodzący SDH 15-060M2NW lub równoważny - pozycja obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac <dla pom. nr 5 i 6>2.00	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
1.1.5			Instalacja gazów medycznych			
55 d.1.1.5	BCR 6.7.4.007	SST.07	Wstawienie zaworów odcinających na instalacji gazów medycznych <inst. tlenowa>2.00+<inst. podtlenowa>1.00	kpl. kpl.	 3.000	
					RAZEM	3.000
56 d.1.1.5	analiza indywidualna	SST.07	Likwidacja tablicy TPG <gabinet zabiegowy pom. nr 23>1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
57 d.1.1.5	BCI 4.9.5.007	SST.07	Montaż gniazd gazów medycznych <tlen>2+<próżnia>2+<sprężone>2	szt. szt.	 6.000	
					RAZEM	6.000
58 d.1.1.5	Cena rynkowa	ST.00.	Wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z przeróbką istniejącej instalacji - paneli przyłóżkowych pojedynczych 2-stanowiskowych z funkcją: - oświetlenia ogólnego sali chorych, - oświetlenia nocnego dla pacjenta, - miejscowego oświetlenia łóżka pacjenta, - punktu poboru gazów medycznych (tlen i próżnia) - manipulatora umożliwiającego pacjentowi wezwanie pielęgniarki i włączenie oświetlenia miejscowego bez wstawiania z łóżka wraz z wysięgnikiem 4-ro wieszakowym do kroplówek. <sale chorych>6.0	kpl. kpl.	 6.000	
					RAZEM	6.000
59 d.1.1.5	Cena rynkowa	ST.00.	Wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z przeróbką istniejącej instalacji - paneli przyłóżkowych 3-stanowiskowych z funkcją: - oświetlenia ogólnego sali chorych, - oświetlenia nocnego dla pacjenta, - miejscowego oświetlenia łóżka pacjenta, - punktu poboru gazów medycznych (tlen i próżnia) - manipulatora umożliwiającego pacjentowi wezwanie pielęgniarki i włączenie oświetlenia miejscowego bez wstawiania z łóżka wraz z wysięgnikiem 6-cio ramiennym do kroplówek. 4.00	kpl. kpl.	 4.000	
					RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70 d.1.2.1	KNNR 9 0401-05	SST.06 .	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jedno-biegunowego, przycisku - łącznik p/t 1-bieg. IP-44 - KON-TAKT-SIMON BASIC (kpl. moduł z ramką) 17.00	szt. szt.	 17.000	
					RAZEM	17.000
71 d.1.2.1	KNNR 5 1301-01	SST.06 .	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 40.00	pomiar pomiar	 40.000	
					RAZEM	40.000
72 d.1.2.1	BCI 5.1.1.033	SST.06 .	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych, na podłożu z cegły - zakończone gniazdem <sala 23>8.00	wypust wypust	 8.000	
					RAZEM	8.000
73 d.1.2.1	KNNR 9 0501-08	SST.06 .	Demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych <gab. zabiegowy>1.00	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
74 d.1.2.1	kalk. własna	SST.06 .	Wkucie instalacji telewizyjnej w ściany wraz z zaprawieniem bruzd <sala chorych>1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
75 d.1.2.1	kalk. własna	SST.06 .	Przełożenie włącznika światła łazienek pacjentów na zewnątrz <sala chorych>5.00	szt. szt.	 5.000	
					RAZEM	5.000
76 d.1.2.1	BCA 1 B.63- 10-11	SST.06 .	Wykonanie włączenia do sieci informatycznej szpitala w tym do internetu <pom. nr 4, 11-13>4.00	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
77 d.1.2.1	KNNR 5 1207-15	SST.06 .	Wykucie bruzd dla rur karbowanych na podłożu z cegły (2.0+1.0)*2*2*2	m m	 24.000	
					RAZEM	24.000
78 d.1.2.1	KNNR 5 1207-16	SST.06 .	Wykucie bruzd dla rur karbowanych na podłożu z betonowym (6.0*3+5.0*2)*2	m m	 56.000	
					RAZEM	56.000
79 d.1.2.1	KNNR 5 0102-08 03	SST.06 .	Ułożenie rury karbowanej PVC z pilotem 32/25 p/t w gotowych bruzdach w podłożu różnym od betonu - pod instalację monitorowania pacjentów w sali nr 5 i 6 poz.77	m m	 24.000	
					RAZEM	24.000
80 d.1.2.1	KNNR 5 0102-04 03	SST.06 .	Ułożenie rury karbowanej z pilotem 32/25 p/t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym - pod instalację monitorowania pacjentów w sali nr 5 i 6 poz.78	m m	 56.000	
					RAZEM	56.000
81 d.1.2.1	KNNR 5 1208-03	SST.06 .	Zaprawianie bruzd o szerokości ponad 50 do 100 mm poz.77	m m	 24.000	
					RAZEM	24.000
82 d.1.2.1	KNR 4-01 0207-01	SST.06 .	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań poz.78	m m	 56.000	
					RAZEM	56.000
83 d.1.2.1	kalk. własna	SST.06 .	Wykonanie dodatkowej sygnalizacji optyczno-dźwiękowej z sal intensywnego nadzoru kardiologicznego - przycisk na sali i sygnalizator optyczno-dźwiękowy przy konsoli <sala nr 5 i 6>2.00	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
84 d.1.2.1	kalk. własna	SST.06 .	Wymiana tablic TPG i elektrycznej <pom. 15 i 18>2.00	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
85 d.1.2.1	kalk. własna	SST.06 .	Demontaż, renowacja i ponowny montaż lampek sygnalizacyjnych przy salach chorych 7.0	kpl. kpl.	 7.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	7.000
1.3			Roboty branży budowlanej			
1.3.1	45262520-2; 45410000-4		Roboty murarsko-tynkarskie			
86 d.1.3.1	KNR 4-01 0348-03	SST.01	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej <pom. 6>2.90*(4.00*2+2.00*2+1.30*2)	m ² m ²	 42.340	
					RAZEM	42.340
87 d.1.3.1	KNR 4-01 0705-01 analogia	ST.00.	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III, na zaprawie z wapna suchogaszzonego po rozebranej ścianie działowej - ściany i sufit <sufity>(4.00+2.0+1.30)*2+<ściany>2.90*6	m m	 32.000	
					RAZEM	32.000
88 d.1.3.1	BCI 2.36.1.011 analiza indywidualna	ST.00.	Wymiana zabudów z płyt drewnopodobnych wraz z wymianą wełny przy drzwiach od strony korytarza i sal chorych ścianką z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z wypełnieniem wełną mineralną i pokryciem jednostronnym <wejścia z korytarza>0.50*(2.30*8+1.15*8)	m ² m ²	 13.800	
					RAZEM	13.800
89 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-05	SST.01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.11*2.06*26+1.20*2.00*2	m ² m ²	 64.252	
					RAZEM	64.252
90 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-04	SST.01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 13.00	szt. szt.	 13.000	
					RAZEM	13.000
91 d.1.3.1	BCR 1.4.2.002	ST.00.	Zamurowanie otworów bloczkami z bet. komórkowego w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszzone), gr. ścianek 1/2 cegły 1.0*2.06*4	m ² m ²	 8.240	
					RAZEM	8.240
92 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-08	ST.00.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2,0 m2 <ścianki pom. 25>2.40*2.30*2	m ² m ²	 11.040	
					RAZEM	11.040
93 d.1.3.1	BCR 1.4.2.002	ST.00.	Uzupełnienie ścianek murowanych z bloczków z bet. komórkowego w na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszzone), gr. ścianek 1/2 cegły <ścianka pom. nr 6>2.90*(2.00+1.20+3.50+1.80+1.70+1.30)-1.10*2.00+2.50*0.60 <pom. 7>2.90*(2.00+1.80)-0.90*2.00+2.50*0.60 <pom. 16>2.90*1.00*2 <ścianka pom. 20/21>2.90*1.80+<pom. 23>2.90*2.60-1.00*2.00 <pom. 25>2.90*2.40*2.30*2-1.00*2.00	m ² m ² m ² m ² m ²	 32.650 10.720 5.800 10.760	
					RAZEM	89.946
94 d.1.3.1	KNR 4-01 0716-01	ST.00.	Tynki cementowo-wapienne kat. III na ścianach, na podłożu ceramicznym, w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (poz.91+poz.93)*2	m ² m ²	 196.372	
					RAZEM	196.372
95 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-15	ST.00.	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego do kroplówek itp. 2*3+3*6	szt. szt.	 24.000	
					RAZEM	24.000
96 d.1.3.1	KNR 4-01 0709-05	ST.00.	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap., na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 0,5 m2 poz.95	szt. szt.	 24.000	
					RAZEM	24.000
97 d.1.3.1	KNR 4-01 0329-02	SST.01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <pom. 10>0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
					RAZEM	1.890

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98 d.1.3.1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4. analiza indywidualna	SST.01	Demontaż sufitów podwieszanych niezależnie od zastosowanego materiału do ich wykonania	m ²		
			<pom. nr 5, 6 i 15>67.50+67.50/3*2+24.90	m ²	137.400	
					RAZEM	137.400
99 d.1.3.1	BCR 1.1.5.004 analiza indywidualna	ST.00.	Wywiezienie gruzu z rozbiórek wraz z kosztami składowania	m ³		
			poz.86*0.17+(poz.89+poz.90*2.0+poz.92)*0.10+poz.97*0.16+poz.98*0.07	m ³	27.247	
					RAZEM	27.247
1.3.2	45431200-9		Okładziny ścian			
100 d.1.3.2	KNR 4-01 0819-15	SST.01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
			<fartuszki przy umywalkach>1.60*2.05*17	m ²	55.760	
			<wc pacjentów>[2.50*(1.70+1.75)*2-0.80*2.00]*5+<po rozebranych wc>2.50*1.75*2	m ²	87.000	
			<brudownik z wc>[2.00*(3.00+2.50)-0.80*2.00+1.30*(2.05+1.35)*2]*2	m ²	36.480	
			<łazienka personelu>[2.00*(3.00+2.50)-0.80*2.00+1.30*(2.05+1.35)*2]*2	m ²	36.480	
			<łazienka dla niepełnosprawnych>2.00*(5.50+2.50)*2-1.00*2.00	m ²	30.000	
			<pom. 17>1.50*(5.25+5.10)*2-1.00*1.50	m ²	29.550	
					RAZEM	275.270
101 d.1.3.2	BCI 2.32.1.009	ST.00.	Obudowy ściienne z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - obudowa elementów montażowych misek ustępowych	m ²		
			1.00*1.15*8	m ²	9.200	
					RAZEM	9.200
102 d.1.3.2	KNR 2-02 0829-01	SST.02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża polegające na usunięciu warstw farby, zwietrzałych tynków, odspojonych "głuchych" płytek, wyrównanie nierówności, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie	m ²		
			<pod fartuszki przy umywalkach>1.60*2.05*20	m ²	65.600	
			<wc pacjentów>[2.50*(1.70+1.75)*2-0.80*2.00]*8	m ²	125.200	
			<brudownik i wc >[2.00*(3.00+2.50)-0.80*2.00+2.00*(2.05*2+1.35+1.25)*2-0.90*2.00*3]*2	m ²	61.600	
			<łazienka dla niepełnosprawnych>2.00*(5.50+2.50+2.00+2.50)*2-2.00*(1.00+0.90*4)	m ²	40.800	
			<łazienka personelu>[2.00*(3.00+2.50)-0.80*2.00+2.00*(2.05*2+1.35+1.25)*2-0.90*2.00*3]*2	m ²	61.600	
			<pom. nr 25>2.00*(1.50*2+1.00)	m ²	8.000	
					RAZEM	362.800
103 d.1.3.2	BCI 2.8.8.1.005	SST.02	Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii DEITERMAN lub równoważnej	m ²		
			<ściany natrysku>0.80*3*2.00*9	m ²	43.200	
					RAZEM	43.200
104 d.1.3.2	BCI 2.8.8.3.004	SST.02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważnej - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)	m ²		
			poz.103	m ²	43.200	
					RAZEM	43.200
105 d.1.3.2	BCI 2.8.8.3.006	SST.02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważnej - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem	m ²		
			poz.104	m ²	43.200	
					RAZEM	43.200
106 d.1.3.2	KNR 2-02 0829-06	SST.02	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklwionymi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
			poz.102	m ²	362.800	
					RAZEM	362.800
107 d.1.3.2	analiza indywidualna	SST.02	Wykonanie półki obłożonej płytkami ceramicznymi na przybory toaletowe	szt		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			19.00	szt	19.000	
					RAZEM	19.000
108 d.1.3.2	analiza indywidualna	ST.00.	Dostawa i montaż luster 40x50 cm (zlicowanych z płytkami ceramicznymi) nad umywalkami na przybory toaletowe	szt		
			poz.107	szt	19.000	
					RAZEM	19.000
109 d.1.3.2	analiza indywidualna	ST.00.	Dostawa i montaż wieszaka na ręcznik i piżamę	szt		
			9.00	szt	9.000	
					RAZEM	9.000
110 d.1.3.2	BCR 1.1.5.004	SST.01	Wywiezienie gruzu z rozbiórek wraz z kosztami składowania	m ³		
			poz.100*0.025	m ³	6.882	
					RAZEM	6.882
111 d.1.3.2	analiza indywidualna	SST.03	Przygotowanie powierzchni ścian pod układanie homogenicznych wykładzin ściennych	m ²		
			<pokój zabiegowy>2.80*(5.30+5.50)*2-1.00*2.00+<pokój badań>2.80*(6.35+3.65)*2	m ²	114.480	
					RAZEM	114.480
112 d.1.3.2	analiza indywidualna	SST.03	Ułożenie homogenicznej wykładziny ściennej - kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót	m ²		
			poz.111	m ²	114.480	
					RAZEM	114.480
113 d.1.3.2	KNNR 2 1206-07	SST.03	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			poz.112	m ²	114.480	
					RAZEM	114.480
1.3.3	45421146-9		Sufity podwieszane			
114 d.1.3.3	KNR-W 2-02 2702-01 kalk. własna	SST.01	Demontaż listwowego sufitu podwieszanego wraz z wywozem i kosztami składowania	m ²		
			<węzły wc pacj.>(1.25*1.70+0.50*0.75+1.10*1.25)*7+<korytarz>104.00	m ²	131.125	
					RAZEM	131.125
115 d.1.3.3	KNR 2-02 2007-03	ST.00.	Konstrukcje rusztów pod sufity podwieszane modułowe	m ²		
			poz.114+<łazienka personelu>13.90	m ²	145.025	
					RAZEM	145.025
116 d.1.3.3	KNR 2-02 2005-04	ST.00.	Okładziny z płyt modułowych dekoracyjnych 60x60 cm na stropach, na gotowych rusztach drewnianych lub metalowych - typu Armstrong lub równoważny	m ²		
			poz.115	m ²	145.025	
					RAZEM	145.025
117 d.1.3.3	BCR 1.1.5.004	ST.00.	Wywiezienie elementów rozebranego sufitu wraz z kosztami składowania	m ³		
			poz.114*0.025	m ³	3.278	
					RAZEM	3.278
1.3.4	45431000-7; 45432111-5		Roboty posadzkarskie			
118 d.1.3.4	KNR 4-01 0818-05	SST.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z występującymi listwami przyściennymi wraz z wywozem i kosztami składowania	m ²		
			<sale 2-lózkowe>(21.8-2.50)*7	m ²	135.100	
			<sale 3-lózkowe>23.90*6	m ²	143.400	
			<pom. 1>19.30+<pom. techniczne>3.45*2.70+<pom. 11-18>14.0+13.5+14.7+15.1+24.9+19.3+2.6+24.9+<pom. 22-23 i 25>3.4+9.8+38.60	m ²	209.415	
					RAZEM	487.915
119 d.1.3.4	analiza indywidualna	SST.01	Usunięcie kleju z podłoża po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.118	m ²	487.915	
					RAZEM	487.915
120 d.1.3.4	BCR 1.10.10.001	SST.03	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - pow. poziome	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.119	m ²	487.915	
					RAZEM	487.915
121 d.1.3.4	BCR 1.10.9.002 analiza indywidualna	SST.03 .	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o niezbędnej grubości, zapewniającej wyrównanie istniejącego podłoża wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² poz.120-3.50*2.60	m ² m ²	 478.815	
					RAZEM	478.815
122 d.1.3.4	KNNR 2 1206-02 06	SST.03 .	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, jednorodnej w masie grubości 2,0 mm z wywinieciem cokołu o wys. 12 cm na ścianę Wykładzina rulonowa (obektowa) jednorodna z PCW musi spełniać n/w minimalne wymagania techniczne: - intensywność użytkowania w obiektach użytku publicznego wg PN-EN 685 - 34 (bardzo wysoka), - grubość całkowita wykładziny - 2 mm, - grubość warstwy użytkowej - 2 mm, - grupa ścieralności (PN-EN 653) - T, - oddziaływanie krzesła na rolkach wg PN-EN 425 - brak uszkodzeń, - odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów) Uwaga: Pomieszczenia w kształcie trapezu z dwoma bokami łukowymi, przedmiar uwzględnić wywiniecie cokołu na ściany. (poz.121-19.3-67.50*2)*1.10	m ² m ²	 356.967	
					RAZEM	356.967
123 d.1.3.4	KNNR 2 1206-02 06	SST.03 .	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, antylektrostatycznej i jednorodnej w masie grubości 2,0 mm z wywinieciem cokołu o wys. 12 cm na ścianę Uwaga: Pomieszczenie w kształcie trapezu z dwoma bokami łukowymi, przedmiar uwzględnić wywiniecie cokołu na ściany. <pom. 1, 5 i 6>(19.3+67.50*2)*1.10	m ² m ²	 169.730	
					RAZEM	169.730
124 d.1.3.4	KNNR 2 1206-07	SST.03 .	Zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.122+poz.123	m ² m ²	 526.697	
					RAZEM	526.697
125 d.1.3.4	KNR 4-01 0811-07 analiza indywidualna	SST.01 .	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych 639.70-(poz.121+104.0)	m ² m ²	 56.885	
					RAZEM	56.885
126 d.1.3.4	KNR 2-02 0923-04	ST.00.	Wykonanie spadków w natryskach o spadku uniemożliwiającym wydostawanie się wody na korytarzyk 1.00*8	m ² m ²	 8.000	
					RAZEM	8.000
127 d.1.3.4	KNR 2-02 1118-01	SST.02 .	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża poz.125	m ² m ²	 56.885	
					RAZEM	56.885
128 d.1.3.4	BCI 2.8.8.1.001	SST.02 .	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMAN lub równoważnej - gruntowanie. poz.127	m ² m ²	 56.885	
					RAZEM	56.885
129 d.1.3.4	BCI 2.8.8.3.001	SST.02 .	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX lub równoważna - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) poz.128	m ² m ²	 56.885	
					RAZEM	56.885
130 d.1.3.4	BCI 2.8.8.3.003	SST.02 .	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX z zastosowaniem taśm narożnych lub równoważna - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem poz.129	m ² m ²	 56.885	
					RAZEM	56.885

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
131 d.1.3.4	KNR 2-02 1118-08 04	SST.02 .	Posadzki z płytek kamionkowych 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą w "karo", w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 poz.130	m ² m ²	 56.885	
					RAZEM	56.885
132 d.1.3.4	KNNR 7 0507-04	SST.02 .	Progi i listwy osłaniające <w progach drzwiowych>0.90*9	m m	 8.100	
					RAZEM	8.100
133 d.1.3.4	Cena rynko- wa	ST.00.	Renowacja posadzki kamiennej polegająca na szlifowaniu, polerowaniu i zabezpieczeniu kamienia. Przy większych uszkodzeniach również wyrównanie i uzupełnienie ubytków, zaś na koniec impregnacja całej powierzchni. <korytarz>104.00	m ² m ²	 104.000	
					RAZEM	104.000
1.3.5	45421000-4		Roboty stolarskie i im towarzyszące			
134 d.1.3.5	BCR 4.8.5.006 analiza indywidualna	SST.01 .	Demontaż boazerii drewnianych płytowych - dot. zabudowy elementami z płyty przy drzwiach i nad nimi (0.40*2.10+0.30*1.10*2)*2*(7+2)+(0.30+1.00)*1.10*12	m ² m ²	 44.160	
					RAZEM	44.160
135 d.1.3.5	BCR 1.4.2.002	ST.00.	Uzupełnienie ścianek z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszzone) lub klejowej wg uznania wykonawcy, gr. ścianek 1/2 c. <po zdemontowanej obudowie drewnianej>(0.40*2.10+0.40*1.10*2)*9+1.00*1.10*12	m ² m ²	 28.680	
					RAZEM	28.680
136 d.1.3.5	BCR 1.8.2.013	ST.00.	Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat. III, z zaprawy cementowo-wapiennej (z wapna suchogaszzonego) - na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (0.40*2.10+0.40*1.10*2)*9+1.10*(1.00+0.40)*12	m ² m ²	 33.960	
					RAZEM	33.960
137 d.1.3.5	BCR 1.4.7.003	SST.04 .	Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł o powierzchni otworów do 2,0 m2 (bez kosztu ościeżnicy) 1.10*2.05*4+0.9*2.05*9+1.00*2.05*5	m ² m ²	 35.875	
					RAZEM	35.875
138 d.1.3.5	Poz. materia- łowa	SST.04 .	Dostawa ościeżnic drzwiowych - ościeżnica kątowna duża wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,2 mm f-my PORTA lub równoważna 4+9+5	szt szt	 18.000	
					RAZEM	18.000
139 d.1.3.5	BCI 2.12.3.013	SST.04 .	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne, wypełnione płytą wiórową otworową malowane fabrycznie z zamkiem typu WC z możliwością otwarcia od zewnątrz <D3>0.80*2.00*9	m ² m ²	 14.400	
					RAZEM	14.400
140 d.1.3.5	BCI 2.12.3.013	SST.04 .	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne, wypełnione płytą wiórową otworową malowane fabrycznie <D4>0.90*2.00*5+<drzwi do pom. technicznego>0.80*2.00	m ² m ²	 10.600	
					RAZEM	10.600
141 d.1.3.5	KNNR 2 1103-02 30	SST.04 .	Montaż skrzydeł drzwiowych płytowo-płycinowych, wewnętrznych, oszklonych <D2>1.00*2.00*4	m ² m ²	 8.000	
					RAZEM	8.000
142 d.1.3.5	BCI 2.12.3.009	SST.04 .	Drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO wzór 3 f-my PORTA, szyba matowa, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót - lub równoważne Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego, wypełnienie stanowi płytą wiórową otworową z dodatkowym wzmocnieniem ramiakiem. Rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF, skrzydło pokryte okleiną HPL gr. 0,7 mm <D1>1.00*2.00*7	m ² m ²	 14.000	
					RAZEM	14.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143 d.1.3.5	BCI 2.12.3.009	SST.04 .	Drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO pełne f-my PORTA, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót - lub równoważne Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa z dodatkowym wzmocnieniem ramiakiem. Rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF, skrzydło pokryte okleiną HPL gr. 0,7 mm <D8 i D10>1.00*2.00*4+0.90*2.00*5	m ² m ²	 17.000	
					RAZEM	17.000
144 d.1.3.5	BCI 2.12.3.009	SST.04 .	Drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO pełne f-my PORTA, z kratką, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót - lub równoważne Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa z dodatkowym wzmocnieniem ramiakiem. Rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF, skrzydło pokryte okleiną HPL gr. 0,7 mm <D9>1.00*2.00*3	m ² m ²	 6.000	
					RAZEM	6.000
145 d.1.3.5	BCI 2.17.4.004	SST.04 .	Drzwi zewnętrzne z PCV - pełne <Dz1 - pom. 11>0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
					RAZEM	1.800
146 d.1.3.5	Cena rynkowa	SST.04 .	Montaż wewnętrznych drzwi aluminiowych przesuwnych wraz z doprowadzeniem energii - rozsuwanie na przycisk <D5>1.20*2.00*2	m ² m ²	 4.800	
					RAZEM	4.800
147 d.1.3.5	Cena rynkowa	SST.04 .	Montaż wewnętrznych drzwi aluminiowych przesuwnych - rozsuwanie ręczne <D6 i D7>1.20*2.00*(2+2)	m ² m ²	 9.600	
					RAZEM	9.600
148 d.1.3.5	BCR 1.11.10.006	SST.04 .	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne <szachty instalacyjne>1.10*2.15*8	m ² m ²	 18.920	
					RAZEM	18.920
149 d.1.3.5	BCR 1.11.10.006	SST.04 .	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o szer. skrzydła 80 cm z szybą do zbicia w razie pożaru <hydranty p.poż>0.80*2.15*2	m ² m ²	 3.440	
					RAZEM	3.440
150 d.1.3.5	analiza indywidualna	ST.00.	Wymiana drzwiczek rewizyjnych drewnianych i innych na gotowe malowane proszkowo fabrycznie wykończone o pow. do 0,25 m2 6.00	szt szt	 6.000	
					RAZEM	6.000
151 d.1.3.5	cena rynkowa	ST.00.	Dostawa i montaż wolnowiszących rolet okiennych w kasetach <na pierścieniu zewnętrznym>3.40*2.00*14+<na pierścieniu wewnętrznym>2.05*2.00*14	m ² m ²	 152.600	
					RAZEM	152.600
152 d.1.3.5	KNR 4-01 0321-04	ST.00.	Wymiana podokienników wewnętrznych z pcv na parapety z postformingu o szer. 25 cm i dł. 355 cm (do montażu przewidzieć 3 kątowniki ciesielskie jako wspornik parapetu) <na pierścieniu zewnętrznym>14	szt. szt.	 14.000	
					RAZEM	14.000
153 d.1.3.5	KNR 4-01 0321-03	ST.00.	Wymiana podokienników wewnętrznych z pcv na parapety z postformingu o szer. 25 cm i dł. 215 cm (do montażu przewidzieć 1 kątownik ciesielski jako wspornik parapetu) <na pierścieniu wewnętrznym>14+2	szt. szt.	 16.000	
					RAZEM	16.000
154 d.1.3.5	kalk. własna	ST.00.	Wykonanie konsoli zewnętrzne z szafkami i półkami na dokumentację (przykładowy widok konsoli przedstawiają zdjęcia zamieszczone w opisie technicznym robót) 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
155 d.1.3.5	kalk. własna	ST.00.	Dostawa i montaż szafki łazienkowej z lustrem - do uszczegółowienia na etapie realizacji robót (zamawiający wskaże szafkę w cenie do 200,00 zł netto)	szt		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1.00	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
1.3.6	45442100-8		Roboty malarskie			
156 d.1.3.6	KNR 4-01 1202-07	SST.05 .	Skasowanie występujących zacieków <łazienki>1.50*7	m ² m ²	 10.500	
					RAZEM	10.500
157 d.1.3.6	BCI 2.18.5.004	SST.05 .	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi „ATLAS UNI GRUNT” lub równoważnymi - powierzchnie ścian i sufitów SUFITY 639.7-poz.116 A (suma częściowa) ŚCIANY <pom. na pierścieniu zewnętrznym>2.80*(6.35+3.65)*2*7+2.80*(6.35+3.65*3)*2*2-3.40*2.00*13+0.25*(3.40+2.00*2)*13 <pom. na pierścieniu wewnętrznym>2.80*(5.50+2.65)*5+2.80*(5.50+2.65*2)*2+0.90*(5.50+2.65*2+2.00)*2*3+2.80*(5.50+2.65*2+5.50+7.10+1.5)*2 <korytarz>2.30*44.00*2 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 494.675 ----- 494.675 521.410 383.140 202.400 ----- 1106.950	
					RAZEM	1601.625
158 d.1.3.6	BCI 2.14.13.005	SST.05 .	Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach poz.157A-poz.98	m ² m ²	 357.275	
					RAZEM	357.275
159 d.1.3.6	BCI 2.14.13.006	SST.05 .	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach poz.98	m ² m ²	 137.400	
					RAZEM	137.400
160 d.1.3.6	BCI 2.14.13.003	SST.05 .	Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z uwzględnieniem obróbki ościeży okiennych z ewentualnym uzupełnieniem pianki poliuretanowej (po wymianie okien) poz.157B	m ² m ²	 1106.950	
					RAZEM	1106.950
161 d.1.3.6	KNR 2-02 1505-03 analiza indywidualna	SST.05 .	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków sufitów - farba lateksowa, matowa, o wysokim stopniu bieli i wysokiej sile krycia, biała poz.158+<klatka>11.20*9.50-2.70*7.20-<pom.5, 6 i 10>(67.50+21.80)	m ² m ²	 354.935	
					RAZEM	354.935
162 d.1.3.6	KNR 2-02 1505-03 analiza indywidualna	SST.05 .	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków ścian wewnętrznych - farba lateksowa, matowa, o wysokim stopniu bieli i wysokiej sile krycia, barwiona poz.160+<klatka>2.80*(11.20+9.50)*2-<pom. 5, 6 i 10>2.80*(6.35*3+3.65*8)*2+3.40*2.00*7-0.25*(3.40+2.00*2)*7	m ² m ²	 987.320	
					RAZEM	987.320
163 d.1.3.6	KNR 2-02 1505-03 analiza indywidualna	SST.05 .	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków sufitów - wodorozcieńczalna bakterjobójcza farba akrylowa, matowa biała <sala 5, 6 i 10>67.50*2+21.80	m ² m ²	 156.800	
					RAZEM	156.800
164 d.1.3.6	KNR 2-02 1505-03 analiza indywidualna	SST.05 .	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków ścian wewnętrznych - wodorozcieńczalna bakterjobójcza farba akrylowa, matowa - kolor do ustalenia na etapie realizacji <sala 5, 6 i 10>poz.157B-poz.162	m ² m ²	 119.630	
					RAZEM	119.630
165 d.1.3.6	KNR-W 2-02 1521-06	SST.05 .	Lakierowanie powłok malarskich z farby do wysokości 150 cm od posadzki <na pierścieniu zewnętrznym>1.40*(6.54*10+3.65*14)*2+<na pierścieniu wewnętrznym>1.40*(5.50*9+2.65*13)*2 <klatka>1.40*(11.20+9.50)*2	m ² m ² m ²	 561.260 57.960	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<korytarz>1.40*44.00*2	m ²	123.200	
					RAZEM	742.420
166 d.1.3.6	KNR 4-01 1204-01	SST.05 .	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów <pom. techniczne>3.45*2.70	m ²		
				m ²	9.315	
					RAZEM	9.315
167 d.1.3.6	KNR 4-01 1204-02	SST.05 .	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian wewnętrznych <pom. techniczne>2.90*(3.45+2.70)*2	m ²		
				m ²	35.670	
					RAZEM	35.670
1.3.7	45450000-4		Wymiana desek odbojowych na listwy, narożniki i odbojnice ochronne			
168 d.1.3.7	analiza indywidualna	ST.00.	Montaż narożników ochronnych Sm 20 na profilu aluminiowym 76x76 mm z końcówkami (system ochrony ścian C/S Acrovyn) lub równoważnych <z korytarza do sal>2.00*27+<wewnętrzne na salach>2.00*9	m		
				m	72.000	
					RAZEM	72.000
169 d.1.3.7	analiza indywidualna	ST.00. i SST.01 .	Demontaż drewnianych odbojów i montaż listew ochronnych TP szer. 30 cm (system ochrony ścian C/S Acrovyn) lub równoważnych <korytarz>44.00+<sale>6.50*6	m		
				m	83.000	
					RAZEM	83.000
170 d.1.3.7	analiza indywidualna	ST.00.	Montaż odbojnic HCR 64 z końcówkami na uchwytych montażowych (system ochrony ścian C/S Acrovyn) lub równoważnych <sale chorych>4.80*10+4.0	m		
				m	52.000	
					RAZEM	52.000
171 d.1.3.7	analiza indywidualna	ST.00.	Demontaż drewnianych odbojów i montaż odbojoporęczy HRB 20 z końcówkami na uchwytych montażowych (system ochrony ścian C/S Acrovyn) lub równoważnych <korytarz >44.00-(2.30*7+1.10*6)	m		
				m	21.300	
					RAZEM	21.300
172 d.1.3.7	Cena rynkowa	ST.00.	Dostawa i montaż systemowych zasłon sufitowych (parawanów) C/S SUPERTRAK lub równoważnych <sala nr 5, 6 i 18>2.50*4*2+3.50+2.0	m		
				m	25.500	
					RAZEM	25.500