
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262520-2	Roboty murowe
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1	Instalowanie wentylacji
45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
45410000-4	Tynkowanie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4	Instalowanie przegród
45431000-7	Kładzenie płytek
45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych
45431200-9	Kładzenie glazury
45442100-8	Roboty malarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Roboty modernizacyjne pomieszczeń Oddziału Kardiologii - kondygnacja 6 segment D
ADRES INWESTYCJI : 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79

DATA OPRACOWANIA : 30.11.2012 r.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT			
1	REMONT POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU KARDIOLOGII ZNAJUDUJĄCYCH SIĘ NA KONDYGNACJI 6 SEGMENT D	1	158
1.1	Roboty branży sanitarnej	1	56
1.1.1	Demontaż urządzeń sanitarnych	1	7
1.1.2	Instalacja wod.-kan. z montażem armatury i urządzeń sanitarnych	8	35
1.1.3	Wymiana grzejników instalacji c.o.	36	48
1.1.4	Wentylacja	49	50
1.1.5	Instalacja gazów medycznych	51	56
1.2	Roboty branży elektrycznej	57	73
1.2.1	Roboty instalacyjne elektryczne z wymianą opraw i pozostałego osprzętu	57	73
1.3	Roboty branży budowlanej	74	158
1.3.1	Roboty murarsko-tynkarskie	74	88
1.3.2	Okładziny ścian	89	102
1.3.3	Sufity podwieszane	103	106
1.3.4	Roboty posadzkarskie	107	122
1.3.5	Roboty stolarskie i im towarzyszące	123	143
1.3.6	Roboty malarskie	144	153
1.3.7	Wymiana desek odbojowych na listwy, narożniki i odbojnice ochronne	154	158

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			REMONT POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU KARDIOLOGII ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KONDYGNACJI 6 SEGMENT D			
1.1			Roboty branży sanitarnej			
1.1.1	45111300-1		Demontaż urządzeń sanitarnych			
1 d.1.1.1	KNNR 8 0225-03	SST.01 .	Demontaż umywalki wraz z wywozem i opłatą za składowanie 31.00	kpl. kpl.	 31.000	
					RAZEM	31.000
2 d.1.1.1	KNNR 8 0225-02	SST.01 .	Demontaż zlewozmywaka wraz z wywozem i opłatą za składowanie 4.00	kpl. kpl.	 4.000	
					RAZEM	4.000
3 d.1.1.1	KNNR 8 0225-05	SST.01 .	Demontaż ustępu z miską fajansową wraz z wywozem i opłatą za składowanie 10.00	kpl. kpl.	 10.000	
					RAZEM	10.000
4 d.1.1.1	KNNR 8 0225-04	SST.01 .	Demontaż wanny wraz z wywozem i opłatą za składowanie 3.00	kpl. kpl.	 3.000	
					RAZEM	3.000
5 d.1.1.1	BCR 5.1.13.004	SST.01 .	Demontaż baterii wraz z wywozem i opłatą za składowanie poz.1+poz.2+poz.4	szt. szt.	 38.000	
					RAZEM	38.000
6 d.1.1.1	KNNR 8 0224-01	SST.01 .	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy o średnicy 50 mm wraz z wywozem i opłatą za składowanie 10.00	szt. szt.	 10.000	
					RAZEM	10.000
7 d.1.1.1	KNR 4-02 0233-03	SST.01 .	Demontaż podejścia odpływowego - o średnicy 50-80 mm wraz z wywozem i opłatą za składowanie <likwidowane umywalki i kratki ściekowe>6.00+7	szt. szt.	 13.000	
					RAZEM	13.000
1.1.2	45332000-3		Instalacja wod.-kan. z montażem armatury i urządzeń sanitarnych			
8 d.1.1.2	KNNR 8 0117-01	SST.07 .	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego, o średnicy 15 mm <szachty>8.00	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
9 d.1.1.2	KNNR 8 0117-01 04	SST.07 .	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 20 mm <szachty>16.00	szt. szt.	 16.000	
					RAZEM	16.000
10 d.1.1.2	KNNR 8 0117-02	SST.07 .	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 25 mm <szachty>2.00	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
11 d.1.1.2	KNNR 8 0117-02 05	SST.07 .	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 32 mm <szachty>2.00	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1.000
23 d.1.1.2	KNNR 4 0137-05	SST.07 .	Montaż baterii wannowych ściennych - do zlewu <brudownik>1.00	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
24 d.1.1.2	BCI 4.5.5.014	SST.07 .	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kwadratowe o wym. 90 x 90 cm z szybami ze szkła giętego. Brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką poliuretanową STANDARD PLUS głębokość 9 cm, o wym. 90 x 90 cm ze zinegrowana obudową wys. 20,5 cm. Kabina natryskowa narożna z szybami ze szkła giętego o wym. 90 x 90 cm AKORD, serbrny półmat (Producent: KOŁO). <pom. nr 18>1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
25 d.1.1.2	BCI 4.1.10.002	SST.07 .	Bateria prysznicowa o średnicy 15 mm 7+2	szt. szt.	 9.000	
					RAZEM	9.000
26 d.1.1.2	KNNR 4 0233-03	SST.07 .	Montaż ustępów typu "kompakt" <pom. nr 23 - brudownik>1.00	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
27 d.1.1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01 z.o. 2.6. 9901-09	SST.07 .	Elementy montażowe do miski ustępowej wraz z uniwersalną podkładką wygłuszającą do stelaży - na 9-12 -ej kondygnacji 7+3	kpl. kpl.	 10.000	
					RAZEM	10.000
28 d.1.1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01 z.o. 2.6. 9901-08	SST.07 .	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp - na 6-8 -ej kondygnacji poz.27	kpl. kpl.	 10.000	
					RAZEM	10.000
29 d.1.1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02 z.o. 2.6. 9901-08	SST.07 .	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych - na 6-8 -ej kondygnacji poz.28	kpl. kpl.	 10.000	
					RAZEM	10.000
30 d.1.1.2	KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	SST.07 .	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych dla niepełnosprawnych - budynki służby zdrowia 1.00	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
31 d.1.1.2	KNR 2-15 0115-02 z.sz.3.4. 9903-02	SST.07 .	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm dla niepełnosprawnych - budynki służby zdrowia 1.00	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
32 d.1.1.2	KNR 2-15 0224-03 z.sz.3.3. 9905-01	SST.07 .	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami 'kompakt' dla niepełnosprawnych 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
33 d.1.1.2	analiza indywidualna	ST.00.	Montaż poręczy stałych i ruchomych do ściany lub podłogi 18.00	szt. szt.	 18.000	
					RAZEM	18.000
34 d.1.1.2	analiza indywidualna	ST.00.	Dostawa i montaż uchylnego siedziska przyszniceowego dla osób niepełnosprawnych wykonanego ze stali nierdzewnej 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.1.1.2	cena rynkowa	ST.00.	Dostawa i montaż maceratora "S+" wraz z wykonaniem fundamentu i przeszkoleniem personelu	kpl. 1.00	1.000	
					RAZEM	1.000
1.1.3	45331100-7		Wymiana grzejników instalacji c.o.			
36 d.1.1.3	KNR 4-02 0520-03 z.o. 2.8. 9901-02	SST.01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego niezależnie od powierzchni ogrzewalnej - na 9 kondygnacji	kpl. 29.00	29.000	
					RAZEM	29.000
37 d.1.1.3	KNR 4-02 0521-05	SST.01	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 65 mm	m 1.70*2*(7+2)	30.600	
					RAZEM	30.600
38 d.1.1.3	KNR 4-02 0512-01	SST.01	Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm	szt. poz.36+9	38.000	
					RAZEM	38.000
39 d.1.1.3	KNR 4-02 0517-01	ST.00.	Przeróbka wraz z wymianą rur przyłącznych do grzejników	kpl. <likwidacja w wc>9+<wymiana>29	38.000	
					RAZEM	38.000
40 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 17.00	17.000	
					RAZEM	17.000
41 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 2.00	2.000	
					RAZEM	2.000
42 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 2.00	2.000	
					RAZEM	2.000
43 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 4.00	4.000	
					RAZEM	4.000
44 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 2.00	2.000	
					RAZEM	2.000
45 d.1.1.3	KNR-W 2- 15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt. 2.00	2.000	
					RAZEM	2.000
46 d.1.1.3	KNNR 4 0412-01	ST.00.	Montaż zaworów odcinających o średnicy 15 mm na powrocie	szt. 29.00	29.000	
					RAZEM	29.000
47 d.1.1.3	KNNR 4 0412-06	ST.00.	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych typu DANFOSS lub równoważnych z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu o średnicy 15 mm	szt. poz.46	29.000	
					RAZEM	29.000
48 d.1.1.3	KNNR 4 0406-01	ST.00.	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych	szt. poz.47	29.000	
					RAZEM	29.000
1.1.4	45331210-1		Wentylacja			
49 d.1.1.4	BCR 5.10.6.001	ST.00.	Montaż wentylatorów mechanicznych o min. wydajności 50m3/h wraz z wykonaniem wypustu elektrycznego - uruchamiane włącznikiem światła	szt. <sanitariaty>7+2	9.000	
					RAZEM	9.000
50 d.1.1.4	analiza indywidualna	ST.00.	Wymiana kratki wentylacyjnych na kratki aluminiowe z przepustnicą jednorzędową i dwurzędową z zachowaniem istniejących wymiarów	szt. 42.00	42.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	42.000
1.1.5			Instalacja gazów medycznych			
51 d.1.1.5	BCR 6.7.4.007	SST.07 .	Wstawienie zaworów odcinających na instalacji gazów medycznych <inst. tlenowa>2.00+<inst. podtlenowa>1.00	kpl. kpl.	 3.000	
					RAZEM	3.000
52 d.1.1.5	analiza indywidualna	SST.01 .	Likwidacja tablicy TPG <gabinet zabiegowy pom. nr 23>1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
53 d.1.1.5	BCI 4.9.5.007	SST.07 .	Montaż gniazd gazów medycznych <tlen>2+<próżnia>2+<sprężone>2	szt. szt.	 6.000	
					RAZEM	6.000
54 d.1.1.5	Cena rynkowa	ST.00.	Wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z przeróbką istniejącej instalacji - paneli przyłóżkowych pojedynczych 2-stanowiskowych z funkcją: - oświetlenia ogólnego sali chorych, - oświetlenia nocnego dla pacjenta, - miejscowego oświetlenia łóżka pacjenta, - punktu poboru gazów medycznych (tlen i próżnia) - manipulatora umożliwiającego pacjentowi wezwanie pielęgniarki i włączenie oświetlenia miejscowego bez wstawiania z łóżka wraz z wysięgnikiem 4-ro wieszakowym do kroplówek. <sale chorych>7.00	kpl. kpl.	 7.000	
					RAZEM	7.000
55 d.1.1.5	Cena rynkowa	ST.00.	Wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z przeróbką istniejącej instalacji - paneli przyłóżkowych 3-stanowiskowych z funkcją: - oświetlenia ogólnego sali chorych, - oświetlenia nocnego dla pacjenta, - miejscowego oświetlenia łóżka pacjenta, - punktu poboru gazów medycznych (tlen i próżnia) - manipulatora umożliwiającego pacjentowi wezwanie pielęgniarki i włączenie oświetlenia miejscowego bez wstawiania z łóżka wraz z wysięgnikiem 6-cio ramiennym do kroplówek. 6.00	kpl. kpl.	 6.000	
					RAZEM	6.000
56 d.1.1.5	Cena rynkowa	ST.00.	Wymiana wielofunkcyjnych urządzeń w sali 3-łóżkowej nr 20 wraz z niezbędną przeróbką instalacji gazów medycznych - zestaw w konfiguracji 1x jednostanowiskowy + 1x dwustanowiskowy z funkcją j.w. i wyposażeniem na 1 stanowisko w: - gniazda 230V x 8 szt., - gniazda RJ45 kat.6 x 1 szt., - gniazda tlenowe typu Aga x 2 szt., - gniazda Vacuum typ Aga x 2 szt., oraz w osprzęt składający się z: - szyny sprzętowej x 2 szt., - rury pompy infuzyjnej x 1 szt., - dozownika tlenowego bezpośrednio do ppg Tlen x 1 kpl/ każde stanowisko, - zestawu do odsysania montowanego na szynie x 1 kpl. (1 zestaw na dwa łóżka), - półki z szufladą montowaną na szynę x 1 szt./1 szt. na dwa stanowiska 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
1.2			Roboty branży elektrycznej			
1.2.1	45310000-3		Roboty instalacyjne elektryczne z wymianą opraw i pozostałego osprzętu			
57 d.1.2.1	KNNR 5 1207-01	SST.06 .	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle <gab. zabiegowy>6.60*5	m m	 33.000	
					RAZEM	33.000
58 d.1.2.1	KNNR 4-03 0203-03	SST.06 .	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² ułożonych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<gab. zabiegowy 19/20>6.62*5 <korytarz>6.62*14	m m	33.100 92.680	
					RAZEM	125.780
59 d.1.2.1	KNNR 5 1208-01 + KNNR 5 1208-05	SST.06 .	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm wraz z ręcznym przygotowaniem zaprawy 33.10	m m	 33.100	
					RAZEM	33.100
60 d.1.2.1	KNNR 9 0501-02	SST.06 .	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W - oprawa do świetlówek prostych z kloszem OKN-238/0 lub równoważnych <pomieszczenia oprócz sal chorych i korytarza>38	szt. szt.	 38.000	
					RAZEM	38.000
61 d.1.2.1	KNNR 9 0502-02	SST.06 .	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W montowanych w sufitach podwieszonych 13.00	szt szt	 13.000	
					RAZEM	13.000
62 d.1.2.1	KNNR 9 0501-01	SST.06 .	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - plafoniera G-03 523/Z lub równoważna <sufitowe>14+<naścienne>26	szt. szt.	 40.000	
					RAZEM	40.000
63 d.1.2.1	KNNR 9 0402-01	SST.06 .	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych - gniazdo z uziemieniem IP-20 KONTAKT-SIMON BASIC (kpl. moduł z ramką) lub równoważne <korytarz>4.00+<pozostałe pomieszczenia>30.00	szt. szt.	 34.000	
					RAZEM	34.000
64 d.1.2.1	KNNR 9 0402-03	SST.06 .	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych - gniazda podtynkowe z uziemieniem IP-44 KONTAKT-SIMON (kpl. moduł z ramką) 26.00	szt. szt.	 26.000	
					RAZEM	26.000
65 d.1.2.1	KNNR 9 0401-01	SST.06 .	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku - łącznik p/t 1-bieg. IP-20 - KONATKT-SIMON BASIC (kpl. moduł z ramką) 53	szt. szt.	 53.000	
					RAZEM	53.000
66 d.1.2.1	KNNR 9 0401-05	SST.06 .	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku - łącznik p/t 1-bieg. IP-44 - KONTAKT-SIMON BASIC (kpl. moduł z ramką) 17.00	szt. szt.	 17.000	
					RAZEM	17.000
67 d.1.2.1	KNNR 5 1301-01	SST.07 .	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 40.00	pomiar pomiar	 40.000	
					RAZEM	40.000
68 d.1.2.1	BCI 5.1.1.033	SST.06 .	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych, na podłożu z cegły - zakończone gniazdem <sala 23>8.00	wypust wypust	 8.000	
					RAZEM	8.000
69 d.1.2.1	KNNR 9 0501-08	SST.06 .	Demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych <gab. zabiegowy>1.00	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
70 d.1.2.1	kalk. własna	SST.06 .	Wkucie instalacji telewizyjnej w ściany wraz z zaprawieniem bruzd <sale chorych>1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
71 d.1.2.1	kalk. własna	SST.06 .	Przełożenie włącznika światła łazienek pacjentów na zewnątrz <sale chorych>6.00	szt. szt.	 6.000	
					RAZEM	6.000
72 d.1.2.1	BCA 1 B.63-10-11	SST.06 .	Wykonanie włączenia do sieci informatycznej szpitala w tym do internetu <pom. nr 1, 25>2.00	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.1.2.1	kalk. własna	SST.06	Demontaż, renowacja i ponowny montaż lampek sygnalizacyjnych przy salach chorych	kpl.		
			7.0	kpl.	7.000	
					RAZEM	7.000
1.3			Roboty branży budowlanej			
1.3.1	45262520-2; 45410000-4		Roboty murarsko-tynkarskie			
74 d.1.3.1	KNR 4-01 0348-03	SST.01	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej <pom. 19>2.90*(1.30+2.80)	m ²		
				m ²	11.890	
					RAZEM	11.890
75 d.1.3.1	KNR 4-01 0705-01 analogia	ST.00.	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III, na zaprawie z wapna suchogazzonego po rozebranej ścianie działowej - ściany i sufit <sufity>1.30+2.80+<ściany>2.90*3	m		
				m	12.800	
					RAZEM	12.800
76 d.1.3.1	BCI 2.36.1.011 analiza indywidualna	ST.00.	Wymiana zabudów z płyt drewnopodobnych wraz z wymianą wełny przy drzwiach od strony korytarza i sal chorych ścianką z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z wypełnieniem wełną mineralną i pokryciem jednostronnym <wejścia z korytarza>0.50*(2.30*9+1.15*9)	m ²		
				m ²	15.525	
					RAZEM	15.525
77 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-05	SST.01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.11*2.06*40	m ²		
				m ²	91.464	
					RAZEM	91.464
78 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-04	SST.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 20.00	szt.		
				szt.	20.000	
					RAZEM	20.000
79 d.1.3.1	BCR 1.4.2.002	ST.00.	Zamurowanie otworów bloczkami z bet. komórkowego w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogazzone), gr. ścianek 1/2 cegły 1.0*2.06	m ²		
				m ²	2.060	
					RAZEM	2.060
80 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-08	ST.00.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2,0 m ² <ścianka S1 na kl. schodowej>2.90*5.50	m ²		
				m ²	15.950	
					RAZEM	15.950
81 d.1.3.1	BCR 1.4.2.002	ST.00.	Uzupełnienie ścianek murowanych z bloczków z bet. komórkowego w na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogazzone), gr. ścianek 1/2 cegły <ścianka pom. nr 16>2.90*2.69-1.00*2.05 <ścianka pom. 17/18>2.90*1.80+<pom. 21>2.90*1.00*2	m ²		
				m ²	5.751	
				m ²	11.020	
					RAZEM	16.771
82 d.1.3.1	KNR 4-01 0716-01	ST.00.	Tynki cementowo-wapienne kat. III na ścianach, na podłożu ceramicznym, w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² (poz.79+poz.81)*2	m ²		
				m ²	37.662	
					RAZEM	37.662
83 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-15	SST.01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego do kroplówek itp. 2*7+3*6	szt.		
				szt.	32.000	
					RAZEM	32.000
84 d.1.3.1	KNR 4-01 0709-05	ST.00.	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap., na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 0,5 m ² poz.83	szt.		
				szt.	32.000	
					RAZEM	32.000
85 d.1.3.1	KNR 4-01 0701-11	ST.00.	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, o powierzchni odbicia ponad 5 m ² <pom. 30>24.10	m ²		
				m ²	24.100	
					RAZEM	24.100
86 d.1.3.1	KNR 4-01 0716-09	ST.00.	Tynki cementowo-wapienne kat. III na stropach, na podłożu betonowym w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.85	m ²		
				m ²	24.100	
					RAZEM	24.100

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.1.3.1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4. analiza indywidualna	SST.01	Demontaż sufitów podwieszanych niezależnie od zastosowanego materiału do ich wykonania	m ²		
			<pom. nr 20>24.90	m ²	24.900	
					RAZEM	24.900
88 d.1.3.1	BCR 1.1.5.004 analiza indywidualna	ST.00.	Wywiezienie gruzu z rozbiórek wraz z kosztami składowania	m ³		
			poz.74*0.17+(poz.77+poz.78*2.0+poz.80)*0.10+poz.85*0.025+poz.87*0.07	m ³	19.108	
					RAZEM	19.108
1.3.2	45431200-9		Okładziny ścian			
89 d.1.3.2	KNR 4-01 0819-15	ST.00.	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
			<pod fartuszki przy umywalkach>1.60*2.05*18	m ²	59.040	
			<wc pacjentów>[2.50*(1.70+1.75)*2-0.80*2.00]*7	m ²	109.550	
			<magazyn pom. nr 15 i 16>2.00*(5.50+2.50)*2-2.00*1.10	m ²	29.800	
			<brudownik z wc>[2.00*(3.00+2.50)-0.80*2.00+1.30*(2.05+1.35)*2]*2	m ²	36.480	
			<łazienka personelu>[2.00*(3.00+2.50)-0.80*2.00+1.30*(2.05+1.35)*2]*2	m ²	36.480	
			<łazienka dla niepełnosprawnych>2.00*(5.50+2.50)*2-1.00*2.00	m ²	30.000	
			<pom. 21 i 23>2.80*1.50*2	m ²	8.400	
					RAZEM	309.750
90 d.1.3.2	BCI 2.32.1.009	ST.00.	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - obudowa elementów montażowych misek ustępowych	m ²		
			1.00*1.15*10	m ²	11.500	
					RAZEM	11.500
91 d.1.3.2	KNR 2-02 0829-01	SST.02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża polegające na usunięciu warstw farby, zwietrzałych tynków, odspojonych "głuchych" płytek, wyrównanie nierówności, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie	m ²		
			<pod fartuszki przy umywalkach>1.60*2.05*18+2.80*2.05*2	m ²	70.520	
			<wc pacjentów>[2.50*(1.70+1.75)*2-0.80*2.00]*7	m ²	109.550	
			<pom. nr 15>2.00*1.50	m ²	3.000	
			<pom. nr 16>2.00*(4.00+2.50)*2-1.00*2.00	m ²	24.000	
			<brudownik i wc >[2.00*(3.00+2.50)-0.80*2.00+2.00*(2.05+2+1.35+1.25)*2-0.90*2.00*3]*2	m ²	61.600	
			<łazienka personelu>[2.00*(3.00+2.50)-0.80*2.00+2.00*(2.05+2+1.35+1.25)*2-0.90*2.00*3]*2	m ²	61.600	
			<łazienka dla niepełnosprawnych>2.00*(5.50+2.50)*2-1.00*2.00	m ²	30.000	
			<pom. 21>2.80*1.50	m ²	4.200	
					RAZEM	364.470
92 d.1.3.2	BCI 2.8.8.1.005	SST.02	Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii DEITERMAN lub równoważnej	m ²		
			<ściany natrysku>0.80*3*2.00*8	m ²	38.400	
					RAZEM	38.400
93 d.1.3.2	BCI 2.8.8.3.004	SST.02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważnej - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)	m ²		
			poz.92	m ²	38.400	
					RAZEM	38.400
94 d.1.3.2	BCI 2.8.8.3.006	SST.02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważnej - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem	m ²		
			poz.93	m ²	38.400	
					RAZEM	38.400
95 d.1.3.2	KNR 2-02 0829-06	SST.02	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklwionymi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
			poz.91	m ²	364.470	
					RAZEM	364.470

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
96 d.1.3.2	analiza indywidualna	SST.02	Wykonanie półki obłożonej płytkami ceramicznymi na przybory toaletowe 24.00	szt szt	 24.000	
					RAZEM	24.000
97 d.1.3.2	analiza indywidualna	ST.00.	Dostawa i montaż luster 40x50 cm (zlicowanych z płytkami ceramicznymi) nad umywalkami na przybory toaletowe poz.96	szt szt	 24.000	
					RAZEM	24.000
98 d.1.3.2	analiza indywidualna	ST.00.	Dostawa i montaż wieszaka na ręcznik i piżamę 11	szt szt	 11.000	
					RAZEM	11.000
99 d.1.3.2	BCR 1.1.5.004	SST.01	Wywiezienie gruzu z rozbiórek wraz z kosztami składowania poz.89*0.025	m ³ m ³	 7.744	
					RAZEM	7.744
100 d.1.3.2	analiza indywidualna	SST.03	Przygotowanie powierzchni ścian pod układanie homogenicznych wykładzin ściennych <pokój zabiegowy>2.80*(5.80*2+5.50)*2-1.00*2.00+<pracownia wysiłkowa>2.80*(6.18+3.50)*2-1.00*2.00	m ² m ²	 145.968	
					RAZEM	145.968
101 d.1.3.2	analiza indywidualna	SST.03	Ułożenie homogenicznej wykładziny ściennej - kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót poz.100	m ² m ²	 145.968	
					RAZEM	145.968
102 d.1.3.2	KNNR 2 1206-07	SST.03	Zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.101	m ² m ²	 145.968	
					RAZEM	145.968
1.3.3 45421146-9			Sufity podwieszane			
103 d.1.3.3	KNR-W 2- 02 2702-01 kalk. własna	SST.01	Demontaż listwowego sufitu podwieszanego wraz z wywozem i kosztami składowania <węzły wc pacj.>(1.25*1.70+0.50*0.75+1.10*1.25)*7+<korytarze>104.00+19.30	m ² m ²	 150.425	
					RAZEM	150.425
104 d.1.3.3	KNR 2-02 2007-03	ST.00.	Konstrukcje rusztów pod sufity podwieszane modułowe poz.103+<lazienka personelu>13.90	m ² m ²	 164.325	
					RAZEM	164.325
105 d.1.3.3	KNR 2-02 2005-04	ST.00.	Okładziny z płyt modułowych dekoracyjnych 60x60 cm na stropach, na gotowych rusztach drewnianych lub metalowych - typu Armstrong lub równoważny poz.104	m ² m ²	 164.325	
					RAZEM	164.325
106 d.1.3.3	BCR 1.1.5.004	ST.00.	Wywiezienie elementów rozebranego sufitu wraz z kosztami składowania poz.103*0.025	m ³ m ³	 3.761	
					RAZEM	3.761
1.3.4 45431000-7; 45432111-5			Roboty posadzkarskie			
107 d.1.3.4	KNR 4-01 0818-05	SST.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z występującymi listwami przyściennymi wraz z wywozem i kosztami składowania <sale 2-lózkowe>(19.7-2.50)*7 <sale 3-lózkowe>21.80*6 <pom.14>20.60+<pom.15>3.4+<pom.16>9.8+<pom.20>24.90+<pom.21>3.50*2.60+<pom.24>15.1+<pom.25>14.7+<pom. 26>13.5+<pom. 27>14.00+<pom. 30>24.10+<pom. techniczne>3.45*2.70	m ² m ² m ² m ²	 120.400 130.800 158.515	
					RAZEM	409.715
108 d.1.3.4	analiza indywidualna	SST.01	Usunięcie kleju z podłoża po zerwaniu wykładziny	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.107	m ²	409.715	
					RAZEM	409.715
109 d.1.3.4	BCR 1.10.10.001	SST.03 .	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - pow. poziome	m ²		
			poz.108	m ²	409.715	
					RAZEM	409.715
110 d.1.3.4	BCR 1.10.9.002 analiza indywidualna	SST.03 .	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o niezbędnej grubości, zapewniającej wyrównanie istniejącego podłoża wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ²	m ²		
			poz.109-3.50*2.60	m ²	400.615	
					RAZEM	400.615
111 d.1.3.4	KNNR 2 1206-02 06	SST.03 .	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, jednorodnej w masie grubości 2,0 mm z wywinięciem cokołu o wys. 12 cm na ścianę Wykładzina rulonowa (obektowa) jednorodna z PCW musi spełniać n/w minimalne wymagania techniczne: - intensywność użytkowania w obiektach użytku publicznego wg PN-EN 685 - 34 (bardzo wysoka), - grubość całkowita wykładziny - 2 mm, - grubość warstwy użytkowej - 2 mm, - grupa ścieralności (PN-EN 653) - T, - oddziaływanie krzesła na rolkach wg PN-EN 425 - brak uszkodzeń, - odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów) Uwaga: Pomieszczenia w kształcie trapezu z dwoma bokami łukowymi, przedmiar uwzględnia wywinięcie cokołu na ściany. (poz.110-14.70)*1.10	m ²		
				m ²	424.507	
					RAZEM	424.507
112 d.1.3.4	KNNR 2 1206-02 06	SST.03 .	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, antyelektrostatycznej i jednorodnej w masie grubości 2,0 mm z wywinięciem cokołu o wys. 12 cm na ścianę Uwaga: Pomieszczenie w kształcie trapezu z dwoma bokami łukowymi, przedmiar uwzględnia wywinięcie cokołu na ściany. <pom. 25>14.70*1.10	m ²		
				m ²	16.170	
					RAZEM	16.170
113 d.1.3.4	KNNR 2 1206-07	SST.03 .	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			poz.111+poz.112	m ²	440.677	
					RAZEM	440.677
114 d.1.3.4	KNR 4-01 0811-07 analiza indywidualna	SST.01 .	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m ²		
			618.80-(poz.110+104.0+19.3)	m ²	94.885	
					RAZEM	94.885
115 d.1.3.4	KNR 2-02 0923-04	ST.00.	Wykonanie spadków w natryskach o spadku uniemożliwiającym wydostawanie się wody na korytarzyk	m ²		
			1.00*8	m ²	8.000	
					RAZEM	8.000
116 d.1.3.4	KNR 2-02 1118-01	SST.02 .	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m ²		
			- przygotowanie podłoża	m ²	94.885	
			poz.114			
					RAZEM	94.885
117 d.1.3.4	BCI 2.8.8.1.001	SST.02 .	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMAN lub równoważnej - gruntowanie.	m ²		
			poz.116	m ²	94.885	
					RAZEM	94.885
118 d.1.3.4	BCI 2.8.8.3.001	SST.02 .	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX lub równoważna - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)	m ²		
			poz.117	m ²	94.885	
					RAZEM	94.885

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119 d.1.3.4	BCI 2.8.8.3.003	SST.02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX z zastosowaniem taśm narożnych lub równoważna - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem poz.118	m ² m ²	 94.885	
					RAZEM	94.885
120 d.1.3.4	KNR 2-02 1118-08 04	SST.02	Posadzki z płytek kamionkowych 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą w "karo", w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² poz.119	m ² m ²	 94.885	
					RAZEM	94.885
121 d.1.3.4	KNNR 7 0507-04	SST.02	Progi i listwy osłaniające <w progach drzwiowych>0.90*14	m m	 12.600	
					RAZEM	12.600
122 d.1.3.4	Cena rynkowa	ST.00.	Renowacja posadzki kamiennej polegająca na szlifowaniu, polerowaniu i zabezpieczeniu kamienia. Przy większych uszkodzeniach również wyrównanie i uzupełnienie ubytków, zaś na koniec impregnacja całej powierzchni. <korytarze>104.00+19.30	m ² m ²	 123.300	
					RAZEM	123.300
1.3.5 45421000-4			Roboty stolarskie i im towarzyszące			
123 d.1.3.5	BCR 4.8.5.006 analiza indywidualna	SST.01	Demontaż boazerii drewnianych płytowych - dot. zabudowy elementami z płyty przy drzwiach i nad nimi (0.40*2.10+0.30*1.10*2)*2*(7+2)+(0.30+1.00)*1.10*12	m ² m ²	 44.160	
					RAZEM	44.160
124 d.1.3.5	BCR 1.4.2.002	ST.00.	Uzupełnienie ścianek z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszzone) lub klejowej wg uznania wykonawcy, gr. ścianek 1/2 c. <po zdemontowanej obudowie drewnianej>(0.40*2.10+0.40*1.10*2)*9+1.00*1.10*12	m ² m ²	 28.680	
					RAZEM	28.680
125 d.1.3.5	BCR 1.8.2.013	ST.00.	Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat. III, z zaprawy cementowo-wapiennej (z wapna suchogaszzonego) - na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (0.40*2.10+0.40*1.10*2)*9+1.10*(1.00+0.40)*12	m ² m ²	 33.960	
					RAZEM	33.960
126 d.1.3.5	BCR 1.4.7.003	SST.04	Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł o powierzchni otworów do 2,0 m ² (bez kosztu ościeżnicy) 1.00*2.05*(9+6)+0.90*2.05*10+1.00*2.05*2	m ² m ²	 53.300	
					RAZEM	53.300
127 d.1.3.5	Poz. materiałowa	SST.04	Dostawa ościeżnic drzwiowych - ościeżnica kątowa duża wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,2 mm f-my PORTA lub równoważna 9+6+10+2	szt szt	 27.000	
					RAZEM	27.000
128 d.1.3.5	BCI 2.12.3.013	SST.04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne, wypełnione płytą wiórową otworową malowane fabrycznie z zamkiem typu WC z możliwością otwarcia od zewnątrz <D3 + D6>0.80*2.00*10+0.90*2.00*2	m ² m ²	 19.600	
					RAZEM	19.600
129 d.1.3.5	BCI 2.12.3.013	SST.04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne, wypełnione płytą wiórową otworową malowane fabrycznie <D2>0.90*2.00*9+<D2*>1.00*2.00*6	m ² m ²	 28.200	
					RAZEM	28.200
130 d.1.3.5	BCI 2.12.3.009	SST.04	Drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO wzór 3 f-my PORTA, szyba matowa, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót - lub równoważne Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego, wypełnienie stanowi płytą wiórową otworową z dodatkowym wzmocnieniem ramiakiem. Rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF, skrzydło pokryte okleiną HPL gr. 0,7 mm <D1>1.00*2.00*14	m ² m ²	 28.000	
					RAZEM	28.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
131 d.1.3.5	BCI 2.12.3.009	SST.04 .	Drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO pełne f-my PORTA, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót - lub równoważne Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa z dodatkowym wzmocnieniem ramiakiem. Rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF, skrzydło pokryte okleiną HPL gr. 0,7 mm <D4>1.00*2.00*6	m ² m ²	 12.000	
					RAZEM	12.000
132 d.1.3.5	BCI 2.12.3.009	SST.04 .	Drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO pełne f-my PORTA, z kratką, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót - lub równoważne Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa z dodatkowym wzmocnieniem ramiakiem. Rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF, skrzydło pokryte okleiną HPL gr. 0,7 mm <D5>1.00*2.00*2	m ² m ²	 4.000	
					RAZEM	4.000
133 d.1.3.5	BCI 2.17.4.004	SST.04 .	Drzwi zewnętrzne z PCV - pełne <Dz1 - pom. 27>0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
					RAZEM	1.800
134 d.1.3.5	BCR 1.11.10.006	SST.04 .	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne <szachty instalacyjne>1.10*2.15*7	m ² m ²	 16.555	
					RAZEM	16.555
135 d.1.3.5	BCR 1.11.10.006	SST.04 .	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o szer. skrzydła 80 cm z szybą do zbiccia w razie pożaru <hydranty p.poż>0.80*2.15*2	m ² m ²	 3.440	
					RAZEM	3.440
136 d.1.3.5	analiza indywidualna	ST.00.	Wymiana drzwiczek rewizyjnych drewnianych i innych na gotowe malowane proszkowo fabrycznie wykończone o pow. do 0,25 m2 6.00	szt szt	 6.000	
					RAZEM	6.000
137 d.1.3.5	cena rynkowa	ST.00.	Dostawa i montaż wolnowiszących rolet okiennych w kasetach <na pierścieniu zewnętrznym>3.40*2.00*14+<na pierścieniu wewnętrznym>2.05*2.00*11	m ² m ²	 140.300	
					RAZEM	140.300
138 d.1.3.5	KNR 4-01 0321-04	ST.00.	Wymiana podokienników wewnętrznych z pcv na parapety z postformingu o szer. 25 cm i dł. 355 cm (do montażu przewidzieć 3 kątowniki ciesielskie jako wspornik parapetu) <na pierścieniu zewnętrznym>14	szt. szt.	 14.000	
					RAZEM	14.000
139 d.1.3.5	KNR 4-01 0321-03	ST.00.	Wymiana podokienników wewnętrznych z pcv na parapety z postformingu o szer. 25 cm i dł. 215 cm (do montażu przewidzieć 1 kątownik ciesielski jako wspornik parapetu) <na pierścieniu wewnętrznym>14	szt. szt.	 14.000	
					RAZEM	14.000
140 d.1.3.5	kalk. własna	ST.00.	Wykonanie konsoli zewnętrzne z szafkami i półkami na dokumentację (przykładowy widok konsoli przedstawiają zdjęcia zamieszczone w opisie technicznym robót) 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
141 d.1.3.5	kalk. własna	ST.00.	Dostawa i montaż szafki łazienkowej z lustrem - do uszczegółowienia na etapie realizacji robót (zamawiający wskaże szafkę w cenie do 200,00 zł netto) 1.00	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
142 d.1.3.5	KNR 4-01 0354-08	SST.01 .	Wykucie z muru ościeżnic stalowych ścianek 5.50*2.90	m ² m ²	 15.950	
					RAZEM	15.950
143 d.1.3.5	BCI 2.26.1.007	SST.04 .	Dostawa i montaż ścianki aluminiowej wewnętrznej S2 szklonej szkłem bezpiecznym	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<ścianka S1>5.50*2.90	m ²	15.950	
					RAZEM	15.950
1.3.6	45442100-8		Roboty malarskie			
144 d.1.3.6	KNR 4-01 1202-07	SST.05 .	Skasowanie występujących zacieków	m ²		
			<łazienki>1.50*7	m ²	10.500	
					RAZEM	10.500
145 d.1.3.6	BCI 2.18.5.004	SST.05 .	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi „ATLAS UNI GRUNT” lub równoważnymi - powierzchnie ścian i sufitów SUFITY 618.80-poz.105 A (suma częściowa)	m ²		
				m ²	454.475	
				m ²	454.475	
			ŚCIANY <sale chorych>2.80*(6.54+3.65)*2*13-3.40*2.00*13+0.25*(3.40+2.00*2)*13	m ²	677.482	
			<pom. 15>2.80*(1.50+2.65)*2-3.00*2.00	m ²	17.240	
			<pom. 16>2.80*(4.00+2.60)*2-2.05*2.00+0.25*(2.05+2.00*2)	m ²	34.910	
			<pom. 17>0.90*(5.50+2.65*2+2.00)*2-2.05*2.00+0.25*(2.05+2.00*2)	m ²	20.453	
			<pom. 18>0.90*(5.50+2.65*2+2.00)*2-2.05*2.00+0.25*(2.05+2.00*2)	m ²	20.453	
			<pom. 19>0.90*(5.50+2.65)*2-2.05*2.00+0.25*(2.05+2.00*2)	m ²	12.083	
			<pom. 20>2.80*(5.50+2.65*2)*2-2.05*2.00*2+0.25*(2.05+2.00*2)*2	m ²	55.305	
			<pom. 21>2.80*(5.50+4.00+2.00)*2-2.05*2.00+0.25*(2.05+2.00*2)	m ²	61.813	
			<pom. 24>2.80*(5.50+2.65)*2-2.05*2.00+0.25*(2.05+2.00*2)	m ²	43.053	
			<pom. 25>2.80*(5.50+2.65)*2-2.05*2.00+0.25*(2.05+2.00*2)	m ²	43.053	
			<pom. 26>2.80*(5.50+2.65)*2-2.05*2.00+0.25*(2.05+2.00*2)	m ²	43.053	
			<pom. 27>2.80*(5.50+2.65)*2-2.05*2.00+0.25*(2.05+2.00*2)	m ²	43.053	
			<korytarz wraz z szachtami>2.30*44.00*2	m ²	202.400	
			<klatka schodowa>2.80*5.50	m ²	15.400	
			<pom. 30>2.80*4.40*2	m ²	24.640	
			B (suma częściowa)	m ²	1314.391	
					RAZEM	1768.866
146 d.1.3.6	BCI 2.14.13.005	SST.05 .	Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach	m ²		
			poz.145A-poz.87	m ²	429.575	
					RAZEM	429.575
147 d.1.3.6	BCI 2.14.13.006	SST.05 .	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
			poz.87	m ²	24.900	
					RAZEM	24.900
148 d.1.3.6	BCI 2.14.13.003	SST.05 .	Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z uwzględnieniem obróbki ościeży okiennych z ewentualnym uzupełnieniem pianki poliuretanowej (po wymianie okien)	m ²		
			poz.145B	m ²	1314.391	
					RAZEM	1314.391
149 d.1.3.6	KNR 2-02 1505-03 analiza indywidualna	SST.05 .	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków sufitów - farba lateksowa, matowa, o wysokim stopniu bieli i wysokiej sile krycia, biała	m ²		
			poz.146	m ²	429.575	
					RAZEM	429.575
150 d.1.3.6	KNR 2-02 1505-03 analiza indywidualna	SST.05 .	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków ścian wewnętrznych - farba lateksowa, matowa, o wysokim stopniu bieli i wysokiej sile krycia, barwiona	m ²		
			poz.148	m ²	1314.391	
					RAZEM	1314.391

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
151 d.1.3.6	KNR-W 2-02 1521-06	SST.05	Lakierowanie powłok malarskich z farby do wysokości 150 cm od posadzki <sale chorych>1.40*(6.54+3.65)*2*13+1.40*(5.50+2.65)*2 <pom. 25, 27 i 30>1.40*(5.50+2.65)*2*2+1.40*4.40*2 <korytarz>1.40*44.00*2	m ² m ² m ² m ²	393.736 57.960 123.200	
					RAZEM	574.896
152 d.1.3.6	KNR 4-01 1204-01	SST.05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów <pom. techniczne>3.45*2.70	m ² m ²	9.315	
					RAZEM	9.315
153 d.1.3.6	KNR 4-01 1204-02	SST.05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian wewnętrznych <pom. techniczne>2.90*(3.45+2.70)*2	m ² m ²	35.670	
					RAZEM	35.670
1.3.7	45450000-4		Wymiana desek odbojowych na listwy, narożniki i odbojnice ochronne			
154 d.1.3.7	analiza indywidualna	ST.00.	Montaż narożników ochronnych Sm 20 na profilu aluminiowym 76x76 mm z końcówkami (system ochrony ścian C/S Acrovyn) lub równoważnych <z korytarza do sal>2.00*2*18+<wewnętrzne na salach>2.00*10	m m	92.000	
					RAZEM	92.000
155 d.1.3.7	analiza indywidualna	ST.00. i SST.01	Demontaż drewnianych odbojów i montaż listew ochronnych TP szer. 30 cm (system ochrony ścian C/S Acrovyn) lub równoważnych <korytarz>44.00+<sale>6.50*13	m m	128.500	
					RAZEM	128.500
156 d.1.3.7	analiza indywidualna	ST.00.	Montaż odbojnic HCR 64 z końcówkami na uchwytych montażowych (system ochrony ścian C/S Acrovyn) lub równoważnych <sale chorych>4.80*14+2.0	m m	69.200	
					RAZEM	69.200
157 d.1.3.7	analiza indywidualna	ST.00.	Demontaż drewnianych odbojów i montaż odbojoporęczy HRB 20 z końcówkami na uchwytych montażowych (system ochrony ścian C/S Acrovyn) lub równoważnych <korytarz >44.00-(2.30*7+1.10*6)	m m	21.300	
					RAZEM	21.300
158 d.1.3.7	Cena rynkowa	ST.00.	Dostawa i montaż systemowych zasłon sufitowych (parawanów) C/S SUPERTRAK lub równoważnych <sala nr 20 i 23>(3.50+2.00)*2	m m	11.000	
					RAZEM	11.000