
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262520-2	Roboty murowe
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1	Instalowanie wentylacji
45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
45410000-4	Tynkowanie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4	Instalowanie przegród
45431000-7	Kładzenie płytek
45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych
45431200-9	Kładzenie glazury
45442100-8	Roboty malarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Roboty modernizacyjne pomieszczeń Oddziału Neurochirurgii - kondygnacja 9 segment C
ADRES INWESTYCJI : 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79

DATA OPRACOWANIA : 30.11.2012 r.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT			
1	REMONT POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII ZNAJUDUJĄCYCH SIĘ NA KONDYGNACJI 9 SEGMENT C	1	179
1.1	Roboty branży sanitarnej	1	55
1.1.1	Demontaż urządzeń sanitarnych	1	8
1.1.2	Instalacja wod.-kan. z montażem armatury i urządzeń sanitarnych	9	36
1.1.3	Wymiana grzejników instalacji c.o.	37	48
1.1.4	Wentylacja	49	51
1.1.5	Instalacja gazów medycznych	52	55
1.2	Roboty branży elektrycznej	56	98
1.2.1	Roboty instalacyjne elektryczne z wymianą opraw i pozostałego osprzętu	56	71
1.2.2	Monitoring obserwacyjny CCTV i domofony	72	98
1.3	Roboty branży budowlanej	99	179
1.3.1	Roboty murarsko-tynkarskie	99	111
1.3.2	Okładziny ścian	112	125
1.3.3	Sufity podwieszane	126	129
1.3.4	Roboty posadzkarskie	130	144
1.3.5	Roboty stolarskie i im towarzyszące	145	166
1.3.6	Roboty malarskie	167	175
1.3.7	Wymiana desek odbojowych na listwy, narożniki i odbojnice ochronne	176	179

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			REMONT POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KONDYGNACJI 9 SEGMENT C			
1.1			Roboty branży sanitarnej			
1.1.1	45111300-1		Demontaż urządzeń sanitarnych			
1 d.1.1.1.1	KNNR 8 0225-03	SST.01.	Demontaż umywalki wraz z wywozem i opłatą za składowanie 15+7	kpl. kpl.	 22.000	
					RAZEM	22.000
2 d.1.1.1.1	KNNR 8 0225-02	SST.01.	Demontaż zlewozmywaka wraz z wywozem i opłatą za składowanie 4.00	kpl. kpl.	 4.000	
					RAZEM	4.000
3 d.1.1.1.1	KNNR 8 0225-05	SST.01.	Demontaż ustępu z miską fajansową wraz z wywozem i opłatą za składowanie 7+2	kpl. kpl.	 9.000	
					RAZEM	9.000
4 d.1.1.1.1	KNNR 8 0225-04	SST.01.	Demontaż wanny wraz z wywozem i opłatą za składowanie <brudownik "brudny">1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
5 d.1.1.1.1	BCR 6.3.14.021		Demontaż brodzików wraz z wywozem i opłatą za składowanie 2.00	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
6 d.1.1.1.1	BCR 5.1.13.004	SST.01.	Demontaż baterii wraz z wywozem i opłatą za składowanie poz.1+poz.2+poz.4	szt. szt.	 27.000	
					RAZEM	27.000
7 d.1.1.1.1	KNNR 8 0224-01	SST.01.	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy o średnicy 50 mm wraz z wywozem i opłatą za składowanie 8.00	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
8 d.1.1.1.1	KNR 4-02 0233-03	SST.01.	Demontaż podejścia odpływowego - o średnicy 50-80 mm wraz z wywozem i opłatą za składowanie <likwidowane umywalki i kratki ściekowe>6.00+7	szt. szt.	 13.000	
					RAZEM	13.000
1.1.2	45332000-3		Instalacja wod.-kan. z montażem armatury i urządzeń sanitarnych			
9 d.1.1.2	KNNR 8 0117-01	SST.07.	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego, o średnicy 15 mm <szachty>8.00	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
10 d.1.1.2	KNNR 8 0117-01 04	SST.07.	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 20 mm <szachty>16.00	szt. szt.	 16.000	
					RAZEM	16.000
11 d.1.1.2	KNNR 8 0117-02	SST.07.	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 25 mm <szachty>2.00	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
12 d.1.1.2	KNNR 8 0117-02 05	SST.07.	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego o średnicy 32 mm <szachty>2.00	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23 d.1.1.2	KNNR 4 0137-01	SST.07.	Montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych ściennych z mieszaczem poz.20+poz.22	szt szt	 39.000	
					RAZEM	39.000
24 d.1.1.2	KNNR 4 0229-04 analiza indywidualna	SST.07.	Montaż zlewów z blachy nierdzewnej - zlew głęboki 60x60x40 cm wraz z obmurowaniem <brudownik>1.00	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
25 d.1.1.2	KNNR 4 0137-05	SST.07.	Montaż baterii wannowych ściennych - do zlewu <brudownik>1.00	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
26 d.1.1.2	BCI 4.1.10.002	SST.07.	Bateria prysznicowa o średnicy 15 mm 14.00	szt. szt.	 14.000	
					RAZEM	14.000
27 d.1.1.2	KNNR 4 0233-03	SST.07.	Montaż ustępów typu "kompakt" <pom. nr 23 - brudownik>1.00	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
28 d.1.1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01 z.o. 2.6. 9901-09	SST.07.	Elementy montażowe do miski ustępowej wraz z uniwersalną podkładką wygłuszającą do stelaży - na 9-12 -ej kondygnacji 15.00	kpl. kpl.	 15.000	
					RAZEM	15.000
29 d.1.1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01 z.o. 2.6. 9901-09	SST.07.	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp - na 9-12 -ej kondygnacji 14.00	kpl. kpl.	 14.000	
					RAZEM	14.000
30 d.1.1.2	KNR 2-15 0224-03 z.sz.3.3. 9905-01	SST.07.	Montaż ustępów pojedynczych dla niepełnosprawnych 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
31 d.1.1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02 z.o. 2.6. 9901-09	SST.07.	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych - na 9-12 -ej kondygnacji poz.29+poz.30	kpl. kpl.	 15.000	
					RAZEM	15.000
32 d.1.1.2	KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	SST.07.	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych dla niepełnosprawnych - budynki służby zdrowia 1.00	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
33 d.1.1.2	KNR 2-15 0115-02 z.sz.3.4. 9903-02	SST.07.	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm dla niepełnosprawnych - budynki służby zdrowia 1.00	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
34 d.1.1.2	analiza indywidualna	ST.00.	Montaż poręczy stałych i ruchomych do ściany lub podłogi 26.00	szt. szt.	 26.000	
					RAZEM	26.000
35 d.1.1.2	analiza indywidualna	ST.00.	Dostawa i montaż uchylnego siedziska przyszniceowego dla osób niepełnosprawnych wykonanego ze stali nierdzewnej 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.1.1.2	cena rynkowa	ST.00.	Dostawa i montaż maceratora "S+" wraz z wykonaniem fundamentu i przeszkoleniem personelu	kpl.		
			1.00	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
1.1.3	45331100-7		Wymiana grzejników instalacji c.o.			
37 d.1.1.3	KNR 4-02 0520-03 z.o. 2.8. 9901-02	SST.01.	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego niezależnie od powierzchni ogrzewalnej - na 9 kondygnacji	kpl.		
			28.00	kpl.	28.000	
					RAZEM	28.000
38 d.1.1.3	KNR 4-02 0521-05	SST.01.	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 65 mm	m		
			1.70*2*(7+2)	m	30.600	
					RAZEM	30.600
39 d.1.1.3	KNR 4-02 0512-01	SST.01.	Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm	szt.		
			poz.37+9	szt.	37.000	
					RAZEM	37.000
40 d.1.1.3	KNR 4-02 0517-01	ST.00.	Przeróbka wraz z wymianą rur przyłącznych do grzejników	kpl.		
			<likwidacja w wc>9+<wymiana>28	kpl.	37.000	
					RAZEM	37.000
41 d.1.1.3	KNR-W 2-15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzyprętowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt.		
			20.00	szt.	20.000	
					RAZEM	20.000
42 d.1.1.3	KNR-W 2-15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzyprętowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt.		
			4.00	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
43 d.1.1.3	KNR-W 2-15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzyprętowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt.		
			2.00	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
44 d.1.1.3	KNR-W 2-15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzyprętowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt.		
			1.00	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
45 d.1.1.3	KNR-W 2-15 0418-12	ST.00.	Grzejniki stalowe trzyprętowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt.		
			1.00	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
46 d.1.1.3	KNNR 4 0412-01	ST.00.	Montaż zaworów odcinających o średnicy 15 mm na powrocie	szt.		
			28.00	szt.	28.000	
					RAZEM	28.000
47 d.1.1.3	KNNR 4 0412-06	ST.00.	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych typu DANFOSS lub równoważnych z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu o średnicy 15 mm	szt.		
			28.00	szt.	28.000	
					RAZEM	28.000
48 d.1.1.3	KNNR 4 0406-01	ST.00.	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych	szt.		
			28.00	szt.	28.000	
					RAZEM	28.000
1.1.4	45331210-1		Wentylacja			
49 d.1.1.4	BCR 5.10.6.001	ST.00.	Montaż wentylatorów mechanicznych o wydajności min. 50m3/h wraz z wykonaniem wypustu elektrycznego - uruchamiane włącznikiem światła	szt.		
			14.00	szt.	14.000	
					RAZEM	14.000
50 d.1.1.4	analiza indywidualna	ST.00.	Wymiana kratki wentylacyjnych na kratki aluminiowe z przepustnicą jednorzędowe i dwurzędowe z zachowaniem istniejących wymiarów	szt.		
			42.00	szt.	42.000	
					RAZEM	42.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51 d.1.1.4	analiza indywidualna	ST.00.	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora ściennego typu SPLIT - model grzewczo-chłodzący SDH 14-026W lub równoważny - pozycja obejmuje wszystkie niezbędne prace 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
1.1.5			Instalacja gazów medycznych			
52 d.1.1.5	BCR 6.7.4.007	SST.07.	Wstawienie zaworów odcinających na instalacji gazów medycznych <inst. tlenowa>2.00+<inst. podtlenowa>1.00	kpl. kpl.	 3.000	
					RAZEM	3.000
53 d.1.1.5	BCR 6.7.4.007 analiza indywidualna	ST.00.	Wymiana listwy osłonowej (czołowej) TPG <gabinet zabiegowy>1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
54 d.1.1.5	Cena rynkowa	ST.00.	Wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z przeróbką istniejącej instalacji - paneli przyłóżkowych pojedynczych 2-stanowiskowych z funkcją: - oświetlenia ogólnego sali chorych, - oświetlenia nocnego dla pacjenta, - miejscowego oświetlenia łóżka pacjenta, - punktu poboru gazów medycznych (tlen i próżnia) - manipulatora umożliwiającego pacjentowi wezwanie pielęgniarki i włączenie oświetlenia miejscowego bez wstawiania z łóżka wraz z wysięgnikiem 4-ro wieszakowym do kroplówek. <sala chorych>12.00	kpl. kpl.	 12.000	
					RAZEM	12.000
55 d.1.1.5	Cena rynkowa	ST.00.	Wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z przeróbką istniejącej instalacji - paneli przyłóżkowych 3-stanowiskowych z funkcją: - oświetlenia ogólnego sali chorych, - oświetlenia nocnego dla pacjenta, - miejscowego oświetlenia łóżka pacjenta, - punktu poboru gazów medycznych (tlen i próżnia) - manipulatora umożliwiającego pacjentowi wezwanie pielęgniarki i włączenie oświetlenia miejscowego bez wstawiania z łóżka wraz z wysięgnikiem 6-cio ramiennym do kroplówek. 2.0	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
1.2			Roboty branży elektrycznej			
1.2.1	45310000-3		Roboty instalacyjne elektryczne z wymianą opraw i pozostałego osprzętu			
56 d.1.2.1	KNNR 5 1207-01	SST.06.	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle <gab. zabiegowy>6.60*5	m m	 33.000	
					RAZEM	33.000
57 d.1.2.1	KNR 4-03 0203-03	SST.06.	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie <gab. zabiegowy 19/20>6.62*5 <korytarz>6.62*14	m m m	 33.100 92.680	
					RAZEM	125.780
58 d.1.2.1	KNNR 5 1208-01 + KNNR 5 1208-05	SST.06.	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm wraz z ręcznym przygotowaniem zaprawy 33.10	m m	 33.100	
					RAZEM	33.100
59 d.1.2.1	KNNR 9 0501-02	SST.06.	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W - oprawa do świetłówek prostych z kloszem OKN-238/0 lub równoważna <pomieszczenia oprócz sal chorych i korytarza>38	szt. szt.	 38.000	
					RAZEM	38.000
60 d.1.2.1	KNNR 9 0502-02	SST.06.	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W montowanych w sufitach podwieszonych 13.00	szt szt	 13.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	13.000
61 d.1.2.1	KNNR 9 0501-01	SST.06.	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - plafoniera G-03 523/Z lub równoważna <sufitowe>9+<naścienne>16	szt. szt.	 25.000	
					RAZEM	25.000
62 d.1.2.1	KNNR 9 0402-01	SST.06.	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych - gniazdo z uziemieniem IP-20 KONTAKT-SIMON BASIC (kpl. moduł z ramką) lub równoważne <korytarz>4.00+<pozostałe pomieszczenia>30.00	szt. szt.	 34.000	
					RAZEM	34.000
63 d.1.2.1	KNNR 9 0402-03	SST.06.	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych - gniazda podtynkowe z uziemieniem IP-44 KONTAKT-SIMON (kpl. moduł z ramką) 26.00	szt. szt.	 26.000	
					RAZEM	26.000
64 d.1.2.1	KNNR 9 0401-01	SST.06.	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku - łącznik p/t 1-bieg. IP-20 - KONTAKT-SIMON BASIC (kpl. moduł z ramką) 53	szt. szt.	 53.000	
					RAZEM	53.000
65 d.1.2.1	KNNR 9 0401-05	SST.06.	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku - łącznik p/t 1-bieg. IP-44 - KONTAKT-SIMON BASIC (kpl. moduł z ramką) 17.00	szt. szt.	 17.000	
					RAZEM	17.000
66 d.1.2.1	KNNR 5 1301-01	SST.06.	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 40.00	pomiar pomiar	 40.000	
					RAZEM	40.000
67 d.1.2.1	KNNR 9 0501-08	SST.06.	Demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych <gab. zabiegowy>1.00	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
68 d.1.2.1	kalk. własna	SST.06.	Wkucie instalacji telewizyjnej w ściany wraz z zaprawieniem bruzd <sale chorych>1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
69 d.1.2.1	kalk. własna	SST.06.	Przełożenie włącznika światła łazienek pacjentów na zewnątrz <sale chorych>7.00	szt. szt.	 7.000	
					RAZEM	7.000
70 d.1.2.1	BCA 1 B.63-10-11	SST.06.	Wykonanie włączenia do sieci informatycznej szpitala w tym do internetu <pom. nr 1, 25>2.00	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
71 d.1.2.1	kalk. własna	SST.06.	Demontaż, renowacja i ponowny montaż lampek sygnalizacyjnych przy salach chorych wraz z niezbędną przeróbką instalacji (wydłużenie) 7.0	kpl. kpl.	 7.000	
					RAZEM	7.000
1.2.2	45310000-3		Monitoring obserwacyjny CCTV i domofony			
72 d.1.2.2		SST.06.	Demontaż elementów monitoringu 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
73 d.1.2.2	KNR AL-01 0501-01	SST.06.	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna - typ jak niżej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach - 2 z demontażu, a 2 nowe <nowe kamery>2.00+<z demontażu>2.00	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
74 d.1.2.2	KNR AL-01 0501-01 z.sz. 3.4	SST.06.	Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna <stare kamery + nowe>2+2	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
75 d.1.2.2	KNR AL-01 0501-03	SST.06.	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU z demontażu	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
76 d.1.2.2	KNR AL-01 0501-03 z.sz. 3.4	SST.06.	Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
77 d.1.2.2	KNR AL-01 0503-04	SST.06.	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - z demontażu	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
78 d.1.2.2	KNR AL-01 0503-04 z.sz. 3.4	SST.06.	Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
79 d.1.2.2	KNR AL-01 0112-08	SST.06.	Montaż zasilacza do 12 V DC - z demontażu	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
80 d.1.2.2	KNNR 5 0301-02	SST.06.	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
81 d.1.2.2	KNNR 5 0111-04	SST.06.	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 90 mm - podłoże inne niż betonowe - typ jak niżej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach	m		
			4	m	4.000	
					RAZEM	4.000
82 d.1.2.2	KNNR 5 0110-04	SST.06.	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - typ jak niżej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach	m		
			28	m	28.000	
					RAZEM	28.000
83 d.1.2.2	KNNR 5 0303-09	SST.06.	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 140x140 mm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
84 d.1.2.2	KNNR 5 0211-01	SST.06.	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane luzem - podejścia do kamer, rejestratora i rozdzielni	m		
			18*(1.8+2)+2*1.2	m	70.800	
					RAZEM	70.800
85 d.1.2.2	KNNR 5 0212-01	SST.06.	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych lub korytkach - typ jak niżej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach	m		
			282	m	282.000	
					RAZEM	282.000
86 d.1.2.2	KNR 5-06 0707-02	SST.06.	Zarabianie i podłączanie kabli o śr. do 10 mm do wtyków lub gniazd współosiowych	szt.		
			2*18	szt.	36.000	
					RAZEM	36.000
87 d.1.2.2	KNR 5-06 0708-02	SST.06.	Montaż wtyków zasilania DC, 2-zaciskowych na przewodach typ jak niżej lub odpowiednik	szt.		
			18	szt.	18.000	
					RAZEM	18.000
88 d.1.2.2	KNNR 5 0212-01	SST.06.	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych lub korytkach - typ jak niżej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach	m		
			68	m	68.000	
					RAZEM	68.000
89 d.1.2.2	KNNR 5 0404-05	SST.06.	Obudowy - do zasilacza i przełącznika	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90 d.1.2.2	KNR AL-01 0112-04	SST.06.	Montaż zasilacza - z demontażu	szt.		
		1		szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
91 d.1.2.2	KNR AL-01 0113-02	SST.06.	Montaż przekaźnika 2 adresowego - z demontażu	szt.		
		1		szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
92 d.1.2.2	KNR AL-01 0304-01	SST.06.	Montaż zamków kodujących z czytnikiem kart + 100 kart	szt.		
		2*2		szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
93 d.1.2.2	KNNR 5 0409-01	SST.06.	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa - typ jak niżej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach	szt.		
		2		szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
94 d.1.2.2	KNNR 5 0409-02	SST.06.	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy- typ jak niżej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach	szt.		
		1		szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
95 d.1.2.2	KNNR 5 0301-11	SST.06.	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		2		szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
96 d.1.2.2	KNNR 5 0302-01	SST.06.	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2		szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
97 d.1.2.2	KNNR 5 0306-02	SST.06.	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - typ jak niżej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach	szt.		
		2		szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
98 d.1.2.2	KNR AL-01 0306-01	SST.06.	Uruchomienie systemu kontroli dostępu	szt.		
		2		szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
1.3			Roboty branży budowlanej			
1.3.1	45262520-2; 45410000-4		Roboty murarsko-tynkarskie			
99 d.1.3.1	KNR 4-01 0348-03	SST.01.	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej <pom. 23>2.90*(1.70+2.20)-0.80*2.00*2	m ²		
				m ²	8.110	
					RAZEM	8.110
100 d.1.3.1	KNR 4-01 0705-01 analogia	ST.00.	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III, na zaprawie z wapna suchogaszzonego po rozebranej ścianie działowej - ściany i sufit <sufity>1.70+2.20+<ściany>2.90*3+2.50*(7+15)*2+2.30*2	m		
				m	127.200	
					RAZEM	127.200
101 d.1.3.1	BCI 2.36.1.011 analiza indywidualna	ST.00.	Wymiana zabudów z płyt drewnopodobnych wraz z wymianą wełny przy drzwiach od strony korytarza i sal chorych ścianką z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z wypełnieniem wełną mineralną i pokryciem jednostronnym <wejścia z korytarza>0.50*(2.30*7+1.15*7)	m ²		
				m ²	12.075	
					RAZEM	12.075
102 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-05	SST.01.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.11*2.06*35	m ²		
				m ²	80.031	
					RAZEM	80.031
103 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-04	SST.01.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3.00	szt.		
				szt.	3.000	
					RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104 d.1.3.1	BCR 1.4.2.002	ST.00.	Zamurowanie otworów bloczkami z bet. komórkowego w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszzone), gr. ścianek 1/2 cegły 1.11*2.06+1.0*2.06	m ² m ²	 4.347	
					RAZEM	4.347
105 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-08	ST.00.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2,0 m ² <ścianka do pom 1>2.20*2.32+<ścianki na kl. schodowej> 2.40*2.90*2	m ² m ²	 19.024	
					RAZEM	19.024
106 d.1.3.1	KNR 4-01 0329-02	SST.01.	Wykucie otworów drzwiowych lub okiennych w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej <do pom. 20>1.10*2.10	m ² m ²	 2.310	
					RAZEM	2.310
107 d.1.3.1	BCR 1.4.2.002	ST.00.	Uzupełnienie ścianek murowanych z bloczków z bet. komórkowego w na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszzone), gr. ścianek 1/2 cegły poz.105-1.10*2.06+<wejścia do sal chorych>2.30*(2.35*6+1.15)-1.00*2.05*13 <ścianki nowych węzłów>2.90*[(2.00+1.70+0.70)*5+2.20+2.50+2.70+2.30+1.20+2.00]-2.05*(1.10*2+0.90*7)	m ² m ² m ²	 25.183 83.785	
					RAZEM	108.968
108 d.1.3.1	KNR 4-01 0716-01	ST.00.	Tynki cementowo-wapienne kat. III na ścianach, na podłożu ceramicznym, w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² (poz.104+poz.107+0.80*2.10)*2	m ² m ²	 229.990	
					RAZEM	229.990
109 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-15	SST.01.	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego do kroplówek itp. 2*7+3*6	szt. szt.	 32.000	
					RAZEM	32.000
110 d.1.3.1	KNR 4-01 0709-05	ST.00.	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap., na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 0,5 m ² poz.109	szt. szt.	 32.000	
					RAZEM	32.000
111 d.1.3.1	BCR 1.1.5.004 analiza indywidualna	ST.00.	Wywiezienie gruzu z rozbiórek wraz z kosztami składowania poz.99*0.17+(poz.102+poz.103*2.0+poz.105)*0.10	m ³ m ³	 11.884	
					RAZEM	11.884
1.3.2	45431200-9		Okładziny ścian			
112 d.1.3.2	KNR 4-01 0819-15	SST.01.	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <pod fartuszki przy umywalkach>1.60*2.05*13 <wc pacjentów>[2.50*(1.70+1.75)*2-0.80*2.00]*7 <brudownik i wc personelu>[2.00*(3.00+2.50)-0.80*2.00+1.50*(2.05+1.35)*2]*2 <pokój zabiegowy>2.90*(5.80+5.50)*2-1.00*2.00	m ² m ² m ² m ²	 42.640 109.550 39.200 63.540	
					RAZEM	254.930
113 d.1.3.2	BCI 2.32.1.009	ST.00.	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - obudowa elementów montażowych misek ustępowych 1.00*1.15*14	m ² m ²	 16.100	
					RAZEM	16.100
114 d.1.3.2	KNR 2-02 0829-01	SST.02.	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża polegające na usunięciu warstw farby, zwietrzałych tynków, odspojonych "głuchych" płytek, wyrównanie nierówności, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie <pod fartuszki przy umywalkach>1.60*2.05*22 <wc pacjentów>[2.50*(1.70+1.75)*2-0.80*2.00]*6+[2.50*(2.00+1.70+0.75)*2-0.80*2.00]*7 <brudownik i wc personelu>[2.00*(3.00+2.50)-0.80*2.00+2.00*(2.05*2+1.35+1.25)*2-0.90*2.00*3]*2	m ² m ² m ²	 72.160 238.450 61.600	
					RAZEM	372.210

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115 d.1.3.2	BCI 2.8.8.1.005	SST.02.	Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii DEITERMAN lub równoważnej <ściany natrysku>0.80*3*2.00*14	m ² m ²	 67.200	
					RAZEM	67.200
116 d.1.3.2	BCI 2.8.8.3.004	SST.02.	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważnej - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) poz.115	m ² m ²	 67.200	
					RAZEM	67.200
117 d.1.3.2	BCI 2.8.8.3.006	SST.02.	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważnej - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem poz.116	m ² m ²	 67.200	
					RAZEM	67.200
118 d.1.3.2	KNR 2-02 0829-06	SST.02.	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklwionymi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą poz.114	m ² m ²	 372.210	
					RAZEM	372.210
119 d.1.3.2		SST.02.	Wykonanie półki obłożonej płytkami ceramicznymi na przybory toaletowe 14.00+12	szt szt	 26.000	
					RAZEM	26.000
120 d.1.3.2		ST.00.	Dostawa i montaż lustek 40x50 cm (zlicowanych z płytkami ceramicznymi) nad umywalkami na przybory toaletowe poz.119+6	szt szt	 32.000	
					RAZEM	32.000
121 d.1.3.2		ST.00.	Dostawa i montaż wieszaka na ręcznik i piżamę 14	szt szt	 14.000	
					RAZEM	14.000
122 d.1.3.2	BCR 1.1.5.004	SST.01.	Wywiezienie gruzu z rozbiórek wraz z kosztami składowania poz.112*0.025	m ³ m ³	 6.373	
					RAZEM	6.373
123 d.1.3.2	analiza indywidualna	SST.03.	Przygotowanie powierzchni ścian pod układanie homogenicznych wykładzin ściennych <pokój zabiegowy>2.80*(5.80*2+5.50)*2-1.00*2.00	m ² m ²	 93.760	
					RAZEM	93.760
124 d.1.3.2	analiza indywidualna	SST.03.	Ułożenie homogenicznej wykładziny ściennej - kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót poz.123	m ² m ²	 93.760	
					RAZEM	93.760
125 d.1.3.2	KNNR 2 1206-07	SST.03.	Zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.124	m ² m ²	 93.760	
					RAZEM	93.760
1.3.3	45421146-9		Sufity podwieszane			
126 d.1.3.3	KNR-W 2-02 2702-01 kalk. własna	SST.01.	Demontaż listwowego sufitu podwieszanego wraz z wywozem i kosztami składowania <węzły wc pacj.>(1.25*1.70+0.50*0.75+1.10*1.25)*7+<komunikacja>104.00	m ² m ²	 131.125	
					RAZEM	131.125
127 d.1.3.3	KNR 2-02 2007-03	ST.00.	Konstrukcje rusztów pod sufity podwieszane modułowe poz.126+0.40*1.10*7+<nowe sanitariaty>2.00*1.55*6	m ² m ²	 152.805	
					RAZEM	152.805
128 d.1.3.3	KNR 2-02 2005-04	ST.00.	Okładziny z płyt modułowych dekoracyjnych 60x60 cm na stropach, na gotowych rusztach drewnianych lub metalowych - typu Armstrong lub równoważny poz.127	m ² m ²	 152.805	
					RAZEM	152.805
129 d.1.3.3	BCR 1.1.5.004	ST.00.	Wywiezienie elementów rozebranego sufitu wraz z kosztami składowania poz.126*0.025	m ³ m ³	 3.278	
					RAZEM	3.278

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3.4	45431000-7; 45432111-5		Roboty posadzkarskie			
130 d.1.3.4	KNR 4-01 0818-05	SST.01.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z występującymi listwami przyściennymi wraz z wywozem i kosztami składowania <sale 2-lóżkowe>(21.80-2.50)*7 <sale 3-lóżkowe>23.90*6 <pom.1>20.60+<pom.15>14.00+<pom.16>13.50+<pom.17>14.70+<pom.18>13.2+<pom.22>38.80+<pom.25>13.2+<pom. 26>19.80	m ² m ² m ² m ²	 135.100 143.400 147.800	
					RAZEM	426.300
131 d.1.3.4	analiza indywidualna	SST.01.	Usunięcie kleju z podłoża po zerwaniu wykładziny	m ²		
		poz.130		m ²	426.300	
					RAZEM	426.300
132 d.1.3.4	BCR 1.10.10.001	SST.03.	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - pow. poziome poz.131	m ² m ²	 426.300	
					RAZEM	426.300
133 d.1.3.4	BCR 1.10.9.002 analiza indywidualna	SST.03.	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o niezbędnej grubości, zapewniającej wyrównanie istniejącego podłoża wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² (21.80-2.50)*7+(23.9-3.00)*6+20.60-3.00+14.00+13.5+14.7+13.2+13.5+13.5+38.8+13.2+19.80	m ² m ²	 445.800	
					RAZEM	445.800
134 d.1.3.4	KNNR 2 1206-02 06	SST.03.	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, jednorodnej w masie grubości 2,0 mm z wywinięciem cokołu o wys. 12 cm na ścianę Wykładzina rulonowa (obektowa) jednorodna z PCW musi spełniać n/w minimalne wymagania techniczne: - intensywność użytkowania w obiektach użytku publicznego wg PN-EN 685 - 34 (bardzo wysoka), - grubość całkowita wykładziny - 2 mm, - grubość warstwy użytkowej - 2 mm, - grupa ścieralności (PN-EN 653) - T, - oddziaływanie krzesła na rolkach wg PN-EN 425 - brak uszkodzeń, - odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów). Uwaga: Pomieszczenia w kształcie trapezu z dwoma bokami łukowymi, przedmiar uwzględni wywinięcie cokołu na ściany. poz.133*1.10	m ² m ²	 490.380	
					RAZEM	490.380
135 d.1.3.4	KNNR 2 1206-07	SST.03.	Zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.134	m ² m ²	 490.380	
					RAZEM	490.380
136 d.1.3.4	KNR 4-01 0811-07 analiza indywidualna	SST.01.	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych <lazienki pacjentów>(1.70*1.25+0.50*0.75)*7+<wc pacjentów i personelu>5.20*2+<brudownik>7.70+<lazienka>7.70+<kuchienka oddz.>15.10+<pok. pielęgniarek>19.30	m ² m ²	 77.700	
					RAZEM	77.700
137 d.1.3.4	KNR 2-02 0923-04	ST.00.	Wykonanie spadków w natryskach o spadku uniemożliwiającym wydostawanie się wody na korytarzyk 1.00*12+3.00	m ² m ²	 15.000	
					RAZEM	15.000
138 d.1.3.4	KNR 2-02 1118-01	SST.02.	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża poz.136+3.00*6	m ² m ²	 95.700	
					RAZEM	95.700
139 d.1.3.4	BCI 2.8.8.1.001	SST.02.	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMAN lub równoważnej - gruntowanie.	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.138	m ²	95.700	
					RAZEM	95.700
140 d.1.3.4	BCI 2.8.8.3.001	SST.02.	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX lub równoważna - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) poz.139	m ² m ²	 95.700	
					RAZEM	95.700
141 d.1.3.4	BCI 2.8.8.3.003	SST.02.	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX z zastosowaniem taśm narożnych lub równoważna - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem poz.140	m ² m ²	 95.700	
					RAZEM	95.700
142 d.1.3.4	KNR 2-02 1118-08 04	SST.02.	Posadzki z płytek kamionkowych 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą w "karo", w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² poz.141	m ² m ²	 95.700	
					RAZEM	95.700
143 d.1.3.4	KNNR 7 0507-04	SST.02.	Progi i listwy osłaniające <w progach drzwiowych>0.90*17	m m	 15.300	
					RAZEM	15.300
144 d.1.3.4	Cena rynko- wa	ST.00.	Renowacja posadzki kamiennej polegająca na szlifowaniu, polerowaniu i zabezpieczeniu kamienia. Przy większych uszkodzeniach również wyrównanie i uzupełnienie ubytków, zaś na koniec impregnacja całej powierzchni. <korytarz>104.00	m ² m ²	 104.000	
					RAZEM	104.000
1.3.5 45421000-4			Roboty stolarskie i im towarzyszące			
145 d.1.3.5	BCR 4.8.5.006 analiza indywidualna	SST.01.	Demontaż boazerii drewnianych płytowych - dot. zabudowy elementami z płyty przy drzwiach i nad nimi (0.40*2.10+0.30*1.10*2)*2*(7+2)+(0.30+1.00)*1.10*12	m ² m ²	 44.160	
					RAZEM	44.160
146 d.1.3.5	BCR 1.4.2.002	ST.00.	Uzupełnienie ścianek z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszzone) lub klejowej wg uznania wykonawcy, gr. ścianek 1/2 c. <po zdemontowanej obudowie drewnianej>(0.40*2.10+0.40*1.10*2)*9+1.00*1.10*12	m ² m ²	 28.680	
					RAZEM	28.680
147 d.1.3.5	BCR 1.8.2.013	ST.00.	Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat. III, z zaprawy cementowo-wapiennej (z wapna suchogaszzonego) - na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (0.40*2.10+0.40*1.10*2)*9+1.10*(1.00+0.40)*12	m ² m ²	 33.960	
					RAZEM	33.960
148 d.1.3.5	BCR 1.4.7.003	SST.04.	Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł o powierzchni otworów do 2,0 m ² (bez kosztu ościeżnicy) 0.90*2.05*13+1.00*2.05*4+1.10*2.05+1.00*2.05*3	m ² m ²	 40.590	
					RAZEM	40.590
149 d.1.3.5	Poz. materia- łowa	SST.04.	Dostawa ościeżnic drzwiowych - ościeżnica kątowna duża wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,2 mm f-my PORTA lub równoważna 13+4+1+3	szt szt	 21.000	
					RAZEM	21.000
150 d.1.3.5	BCI 2.12.3.013	SST.04.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne, wypełnione płytą wiórową otworową malowane fabrycznie z zamkiem typu WC z możliwością otwarcia od zewnątrz <D3 + D5 + D6>0.80*2.00*13+1.00*2.00+0.90*2.00*3	m ² m ²	 28.200	
					RAZEM	28.200
151 d.1.3.5	BCI 2.12.3.013	SST.04.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne, wypełnione płytą wiórową otworową malowane fabrycznie <D4>0.90*2.00*4	m ² m ²	 7.200	
					RAZEM	7.200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
152 d.1.3.5	BCI 2.12.3.009	SST.04.	Drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO wzór 3 f-my PORTA, szyba matowa, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót - lub równoważne Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa z dodatkowym wzmocnieniem ramiakiem. Rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF, skrzydło pokryte okleiną HPL gr. 0,7 mm <D1>1.00*2.00*13	m ² m ²	 26.000	
					RAZEM	26.000
153 d.1.3.5	BCI 2.12.3.009	SST.04.	Drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO wzór 1 f-my PORTA, szyba matowa, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót - lub równoważne Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa z dodatkowym wzmocnieniem ramiakiem. Rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF, skrzydło pokryte okleiną HPL gr. 0,7 mm <D2>1.00*2.00*3	m ² m ²	 6.000	
					RAZEM	6.000
154 d.1.3.5	BCI 2.12.3.009	SST.04.	Drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO pełne f-my PORTA, z kratką, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót - lub równoważne Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa z dodatkowym wzmocnieniem ramiakiem. Rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF, skrzydło pokryte okleiną HPL gr. 0,7 mm <D6E>1.00*2.00*2	m ² m ²	 4.000	
					RAZEM	4.000
155 d.1.3.5	BCI 2.12.3.009	SST.04.	Drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO pełne f-my PORTA, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót - lub równoważne Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa z dodatkowym wzmocnieniem ramiakiem. Rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF, skrzydło pokryte okleiną HPL gr. 0,7 mm <D4E>1.00*2.00*7	m ² m ²	 14.000	
					RAZEM	14.000
156 d.1.3.5	BCI 2.17.3.009	SST.04.	Drzwi przesuwne w systemie naściennym PORTA SYSTEM lub równoważnym <konsola - D7>1.00*2.05	m ² m ²	 2.050	
					RAZEM	2.050
157 d.1.3.5	BCI 2.17.3.010	SST.04.	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe bezprzylgowe - skrzydło czynne o szer. 100 cm z szybą matową, a skrzydło bierne pełne o szer. 30 cm <sala rehabilitacyjna nr 26 - D8>1.30*2.05	m ² m ²	 2.665	
					RAZEM	2.665
158 d.1.3.5	BCI 2.17.4.004	SST.04.	Drzwi zewnętrzne z PCV - pełne <Dz1 - pom. 15>0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
					RAZEM	1.800
159 d.1.3.5	BCR 1.11.10.006	SST.04.	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne <szachty instalacyjne>1.10*2.15*8	m ² m ²	 18.920	
					RAZEM	18.920
160 d.1.3.5	BCR 1.11.10.006	SST.04.	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o szer. skrzydła 80 cm z szybą do zbiccia w razie pożaru <hydranty p.poż>0.80*2.15*2	m ² m ²	 3.440	
					RAZEM	3.440
161 d.1.3.5	analiza indywidualna	ST.00.	Wymiana drzwiczek rewizyjnych drewnianych i innych na gotowe malowane proszkowo fabrycznie wykończone o pow. do 0,25 m ² 6.00	szt szt	 6.000	
					RAZEM	6.000
162 d.1.3.5	cena rynkowa	ST.00.	Dostawa i montaż wolnowiszących rolet okiennych w kasetach	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<na pierścieniu zewnętrznym>3.40*2.00*14+<na pierścieniu wewnętrznym>2.05*2.00*11	m ²	140.300	
					RAZEM	140.300
163 d.1.3.5	KNR 4-01 0321-04	ST.00.	Wymiana podokienników wewnętrznych z pcv na parapety z postformingu o szer. 25 cm i dł. 355 cm (do montażu przewidzieć 3 kątowniki ciesielskie jako wspornik parapetu)	szt.		
			<na pierścieniu zewnętrznym>14	szt.	14.000	
					RAZEM	14.000
164 d.1.3.5	KNR 4-01 0321-03	ST.00.	Wymiana podokienników wewnętrznych z pcv na parapety z postformingu o szer. 25 cm i dł. 215 cm (do montażu przewidzieć 1 kątownik ciesielski jako wspornik parapetu)	szt.		
			<na pierścieniu wewnętrznym>14	szt.	14.000	
					RAZEM	14.000
165 d.1.3.5	kalk. własna	ST.00.	Wykonanie konsoli zewnętrznej z szafkami i półkami na dokumentację (przykładowy widok konsoli przedstawiają zdjęcia zamieszczone w opisie technicznym robót)	kpl.		
			1.00	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
166 d.1.3.5	kalk. własna	ST.00.	Dostawa i montaż szafki łazienkowej z lustrem - do uszczegółowienie na etapie realizacji robót (zamawiający wskaże szafkę w cenie do 200,00 zł netto)	szt.		
			1.00	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
1.3.6	45442100-8		Roboty malarskie			
167 d.1.3.6	KNR 4-01 1202-07	SST.05.	Skasowanie występujących zacieków	m ²		
			<łazienki>1.50*7	m ²	10.500	
					RAZEM	10.500
168 d.1.3.6	BCI 2.18.5.004	SST.05.	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi „ATLAS UNI GRUNT” lub równoważnymi - powierzchnie ścian i sufitów SUFITY 622.50-poz.128 A (suma częściowa)	m ²		
			ŚCIANY <sale chorych z węzłami sanitarnymi>[2.80*(6.54+3.65)*2] *7-1.00*2.00*7	m ²	469.695	
			<pozostałe sale chorych>2.80*(6.54+3.65)*2*6-1.00*2.00*6	m ²	469.695	
			<pom. 1>2.80*(3.47+5.95)*2-1.00*2.00	m ²	385.448	
			<pom. 15 i 15A>2.80*(5.30+2.60*2+3.50)*2-1.00*2.00*2	m ²	330.384	
			<pom. 16 - 18>[2.80*(5.30+2.60)*2-1.00*2]*3	m ²	50.752	
			<pom. 21 i 21A>2.80*[4.00+6.00+2.50+(1.50+2.30)*2]	m ²	74.400	
			<pom. 22>2.80*(5.30+8.20)*2	m ²	126.720	
			<pom. 23 i 24>2.80*(2.05+1.10)*2+0.80*(5.30+2.60+1.35+2.05)*2*2	m ²	56.280	
			<pom. 25>2.80*(5.30+2.60)*2-1.00*2.00	m ²	75.600	
			<pom. 26>2.80*(5.30+2.75*1.50)*2-2.40*2.80	m ²	53.800	
			<korytarz>2.30*44.00*2	m ²	42.240	
			<klatka schodowa>2.80*5.50*4	m ²	46.060	
			B (suma częściowa)	m ²	202.400	
				m ²	61.600	
					1505.684	
					RAZEM	1975.379
169 d.1.3.6	BCI 2.14.13.005	SST.05.	Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach	m ²		
			poz.168A	m ²	469.695	
					RAZEM	469.695
170 d.1.3.6	BCI 2.14.13.003	SST.05.	Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z uwzględnieniem obróbki ościeży okiennych z ewentualnym uzupełnieniem pianki poliuretanowej (po wymianie okien)	m ²		
			poz.168B	m ²	1505.684	
					RAZEM	1505.684
171 d.1.3.6	KNR 2-02 1505-03 analiza indywidualna	SST.05.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków sufitów - farba lateksowa, matowa, o wysokim stopniu bieli i wysokiej sile krycia, biała	m ²		
			513.895-<pom. 6-7, 14 i 22>(21.8+23.9+21.8+38.8)	m ²	407.595	
					RAZEM	407.595

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
172 d.1.3.6	KNR 2-02 1505-03 analiza indywidualna	SST.05.	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków sufitów - wodorozcieńczalna bakterjobójcza farba akrylowa, matowa biała <sala 6-7, 14 i 22>21.8+23.9+21.8+38.8	m ² m ²	 106.300	
					RAZEM	106.300
173 d.1.3.6	KNR 2-02 1505-03 analiza indywidualna	SST.05.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków ścian wewnętrznych - farba lateksowa, matowa, o wysokim stopniu bieli i wysokiej sile krycia, barwiona poz.168B-(385.448/7+330.384/6*2+75.60)	m ² m ²	 1264.892	
					RAZEM	1264.892
174 d.1.3.6	KNR 2-02 1505-03 analiza indywidualna	SST.05.	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków ścian wewnętrznych - wodorozcieńczalna bakteriobójcza farba akrylowa, matowa - kolor do ustalenia na etapie realizacji <sala 6-7, 14 i 22>poz.168B-poz.173	m ² m ²	 240.792	
					RAZEM	240.792
175 d.1.3.6	KNR-W 2-02 1521-06	SST.05.	Lakierowanie powłok malarskich z farby do wysokości 150 cm od posadzki <sale chorych z węzłami sanitarnymi>[1.40*(6.54+3.65)*2]*7-1.40*7 <pozostałe sale chorych>1.40*(6.54+3.65)*2*6-1.40*6 <pom. 1>1.40*(3.47+5.95)*2-1.40 <pom. 15 i 15A>1.400*(5.30+2.60*2+3.50)*2-1.40*2 <pom. 16 - 18>[1.40*(5.30+2.60)*2-1.40]*3 <pom. 21 i 21A>1.40*[4.00+6.00+2.50+(1.50+2.30)*2] <pom. 22>1.40*(5.30+8.20)*2 <pom. 23 i 24>1.40*(2.05+1.10)*2 <pom. 25>1.40*(5.30+2.60)*2-1.40 <pom. 26>1.40*(5.30+2.75*1.50)*2-1.40*2.80 <korytarz>1.40*44.0*2 <klatka schodowa>1.400*5.50*4	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 189.924 162.792 24.976 36.400 62.160 28.140 37.800 8.820 20.720 22.470 123.200 30.800	
					RAZEM	748.202
1.3.7	45450000-4		Wymiana desek odbojowych na listwy, narożniki i odbojnice ochronne			
176 d.1.3.7	analiza indywidualna	ST.00.	Montaż narożników ochronnych Sm 20 na profilu aluminiowym 76x76 mm z końcówkami (system ochrony ścian C/S Acrovyn) lub równoważnych <z korytarza do pom. 19 i 22>2.00*2*2+<wewnętrzne na salach>2.00*13+<sala pooperacyjna nr 23>2.00	m m	 36.000	
					RAZEM	36.000
177 d.1.3.7	analiza indywidualna	ST.00. i SST.01.	Demontaż drewnianych odbojów i montaż listew ochronnych TP szer. 30 cm (system ochrony ścian C/S Acrovyn) lub równoważnych <korytarz>44.0+<sala>6.50*13	m m	 128.500	
					RAZEM	128.500
178 d.1.3.7	analiza indywidualna	ST.00.	Montaż odbojnic HCR 64 z końcówkami na uchwytych montażowych (system ochrony ścian C/S Acrovyn) lub równoważnych <sale chorych>4.80*13+<sala pooperacyjna nr 23>9.00	m m	 71.400	
					RAZEM	71.400
179 d.1.3.7	analiza indywidualna	ST.00.	Demontaż drewnianych odbojów i montaż odbojoporeczy HRB 20 z końcówkami na uchwytych montażowych (system ochrony ścian C/S Acrovyn) lub równoważnych <korytarz >44.0-(2.30*6+1.10*9)	m m	 20.300	
					RAZEM	20.300