
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie i wymiana wykładziny SEGMENT C
ADRES INWESTYCJI : 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79
WYKONAWCA ROBÓT : zostanie wyłoniony w drodze przetargu
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Grzegorz Kasprzycki
DATA OPRACOWANIA : 30 październik 2015

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Użyte w pozycjach nazwy własne materiałów i urządzeń służą tylko ustaleniu standardów i w uzgodnieniu z Inwestorem mogą zostać zastąpione zamiennikami o nie gorszych parametrach.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30 październik 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty posadzkarskie - pom. (40,39,38,37.36), (34,41), (35)				0.00
2	Roboty malarskie pom. (40,39,38,37.36), (34,41), (35)				0.00
3	Roboty pomocnicze				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45432100-5	Roboty posadzkarskie - pom. (40,39,38,37.36), (34,41), (35)			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	<pom. 40,39,38,37.36>(7.50*5.60)*5 <pom. 34,41>(3.45*4.15)*2 <pom. 35>3.85*5.70	m ² m ² m ²	210.000 28.635 21.945	
				RAZEM	260.580
2	KNR 4-01	Zerwanie listew przyściennych z PVC	m		
d.1	0818-04	<pom. 40,39,38,37.36>(7.50+5.60)*5-(1.0*3+0.9*1)*5 <pom. 34,41>(3.45+4.15)*2 - (1.0*2)*2 <pom. 35>3.85+5.70 - (1.0*3)	m m m	46.000 11.200 6.550	
				RAZEM	63.750
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na podłogach- oczyszczenie podłoża z kleju i nierówności poz.1	m ² m ²	260.580	
				RAZEM	260.580
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.1	m ² m ²	260.580	
	d.1 202 1134-01			RAZEM	260.580
5	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.1	m ² m ²	260.580	
	d.1 202 1130-02			RAZEM	260.580
6	KNR 4-01	Montaż - wyokraglenia wykładziny przy cokołach	m		
d.1	0815-03		m	63.750	
	analogia	poz.2		RAZEM	63.750
7	KNNR 2	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, grubości 2,0 mm z wywiezieniem cokołu o wys. 10 cm - zwiększono nakład na wykładzinę o 20% - cokoły i pomieszczenia nieforemne poz.1*20%+poz.1	m ² m ²	312.696	
	d.1 1206-02			RAZEM	312.696
8	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ² m ²	260.580	
	d.1 1206-07	poz.1		RAZEM	260.580
9	KNNR 7	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające	m		
d.1	0507-04	<pom. 40,39,38,37.36>1.0*2*5 <pom. 34,41>1.0*2*2 <pom. 35>1.0*2	m m m	10.000 4.000 2.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR 4-01	Usunięcie z budynku wykładziny - wykładzina PVC do utylizacji poz.1*0.002	m ³ m ³	0.521	
	d.1 0106-04			RAZEM	0.521
11	KNR 4-01	Wywiezienie zdemontowanej wykładziny PVC samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³ m ³	0.521	
	d.1 0108-09	poz.10		RAZEM	0.521
12	KNR 4-01	Wywiezienie zdemontowanej wykładziny PVC samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.10	m ³ m ³	0.521	
	d.1 0108-10			RAZEM	0.521
13	kalk. własna	Utylizacja wykładziny poz.1*2.6/1000	t t	0.678	
	d.1			RAZEM	0.678
2	45442100-8	Roboty malarskie pom. (40,39,38,37.36), (34,41), (35)			
14	KNR 4-01	Skasowanie występujących zacieków	m ²		
d.2	1202-07	<pom. 40,39,38,37.36>3.0+2.50+4.20+1.90+4.40 <pom. 34,41>4.10+2.80 <pom. 35>3.40	m ² m ² m ²	16.000 6.900 3.400	
				RAZEM	26.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20	m ²		
d.2	202 2019-01	cm na podłożu z tynku			
		$((2.40+2.0*2)+(1.0+3.0*2)*2+(0.9+2.0*2)+(1.0+2.0*2))*0.20*5$	m ²	30.300	
		$((2.40+2.0*2)+(1.0+3.0*2)+(1.0+2.0*2))*0.20*2$	m ²	7.360	
		$((2.40+2.0*2)+(1.0+3.0*2)+(1.0+2.0*2))*0.20*1$	m ²	3.680	
				RAZEM	41.340
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02				
		<pom. 40,39,38,37.36> $((7.50+5.60)*2*3.0)*5$	m ²	393.000	
		$((2.40+2.0*2)+(1.0+3.0*2)*2+(0.9+2.0*2)+(1.0+2.0*2))*0.20*5$	m ²	30.300	
		$-((2.40*2.0)+(1.0*3.0*2)+(0.9*2.0)+(1.0*2.0))*5$	m ²	-73.000	
		<pom. 34,41> $((3.45+4.15)*2*3.0)*2$	m ²	91.200	
		$((2.40+2.0*2)+(1.0+3.0*2)+(1.0+2.0*2))*0.20*2$	m ²	7.360	
		$-((2.40*2.0)+(1.0*3.0)+(1.0*2.0))*2$	m ²	-19.600	
		<pom. 35> $(3.85+5.70)*2*3.0$	m ²	57.300	
		$((2.40+2.0*2)+(1.0+3.0*2)+(1.0+2.0*2))*0.20*1$	m ²	3.680	
		$-((2.40*2.0)+(1.0*3.0)+(1.0*2.0))*1$	m ²	-9.800	
				RAZEM	480.440
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01				
		<pom. 40,39,38,37.36> $(7.50*5.60)*5$	m ²	210.000	
		<pom. 34,41> $(3.45*4.15)*2$	m ²	28.635	
		<pom. 35> $3.85*5.70$	m ²	21.945	
				RAZEM	260.580
18	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.2	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
		poz.16+poz.17	m ²	741.020	
				RAZEM	741.020
19	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.2	1505-01	ków gładkich bez gruntowania - ściany			
	analogia	poz.16	m ²	480.440	
				RAZEM	480.440
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.2	1505-01	ków gładkich bez gruntowania - sufity			
		poz.17	m ²	260.580	
				RAZEM	260.580
21	KNNR 2	Dwukrotne lakierowanie powłok malarskich z farby do wysokości 150 cm od	m ²		
d.2	1406-06	posadzki			
	analogia	poz.16/2	m ²	240.220	
				RAZEM	240.220
3		Roboty pomocnicze			
22		Regulacja i uszczelnienie drzwi wejściowych pom. 40	kpl		
d.3	kalk. własna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	861.5850	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	kg	2.6300		2.6300	0.00	0.00	
2.	farba emulsyjna	dm ³	75.3337		75.3337	0.00	0.00	
3.	farba lateksowa	dm ³	138.8952		138.8952	0.00	0.00	
4.	gips szpachlowy	t	0.2223		0.2223	0.00	0.00	
5.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	199.6722		199.6722	0.00	0.00	
6.	klej Pronivin	kg	126.3292		126.3292	0.00	0.00	
7.	kołki rozporowe plastikowe	szt	51.2000		51.2000	0.00	0.00	
8.	koszty utylizacji wykładziny	t	0.6780		0.6780	0.00	0.00	
9.	lakier transparentny	dm ³	48.0440		48.0440	0.00	0.00	
10.	listwa narożna	m	63.7500		63.7500	0.00	0.00	
11.	preparat gruntujący	dm ³	215.1404		215.1404	0.00	0.00	
12.	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	7.8174		7.8174	0.00	0.00	
13.	progi drzwiowe ozdobne aluminiowe	m	17.1200		17.1200	0.00	0.00	
14.	sucha zaprawa samopoziomująca	kg	2123.7270		2123.7270	0.00	0.00	
15.	uszczelki	m	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
16.	wapno hydrauliczne	t	0.0526		0.0526	0.00	0.00	
17.	wykładzina rulonowa z PCW obiektowa, jednorożna w masie grubości 2,0 mm	m ²	340.8386		340.8386	0.00	0.00	
18.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	3.4953	0.00	0.00
2.	samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.4793	0.00	0.00
3.	wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	4.9138	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł