ZESTAWIENIE POMIERZCHNI

NR POM.	POWIERZCHNIA	TYP POMIESZCZENIA
0.01	18.27m2	KOMUNIKACJA
0.02	34.47m2	KOMUNIKACJA
0.03	######	KOMUNIKACJA
0.04	22.19m2	DYŻURKA
0.05	18.01m2	DYŻURKA LEKARZY
0.06	17.92m2	POK. BADAŃ INTER.
0.07	17.95m2	POK. BADAŃ CHIRURG.
0.08	17.83m2	GIPSOWNIA
0.09	22.08m2	POK. ZABIEGOWY
0.10	######	KOMUNIKACJA
0.10a	######	POCZEKALNIA
0.11	3.56m2	ŚLUZA
0.12	10.37m2	IZOLATKA
0.13	3.75m2	WC IZOLAT.
0.14	17.41m2	POK. PRZYJĘĆ
0.15	5.27m2	WC WPS OGÓLNODOST.
0.16	6.38m2	ŁAZIENKA
0.17	9.27m2	DYŻURKA RELEŻ.
0.18	24.89m2	SALA OBSERWAC.
0.19	11.85m2	POK. BADAŃ
0.20	10.55m2	POK. BADAŃ
0.21	12.04m2	SALA ZABIEGOWA
0.21a	6.41m2	GIPSOWNIA
0.22	11.15m2	ŁAZIENKA
0.23	10.46m2	DYŻURKA LEKARZY
0.24	11.30m2	POK. OŻEGNAŃ
0.25	6.44m2	BRUDOWNIK
0.26	6.69m2	WC MĘSKI OGÓLNODOST.
0.27	5.64m2	WC WPS OGÓLNODOST.
0.28	7.33m2	WC DAMSKI OGÓLNODOST.
0.29	3.38m2	WC PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJA/ POCZEKALNIA/
0.30	67.46m2	WIDOWNIA
0.31	17.60m2	

NR POM.	POWIERZCHNIA	TYP POMIESZCZENIA
0.32	6.27m2	POM. PORZĄDKOWE
0.33	18.76m2	DEKONTAMINACJA
0.34	22.77m2	POK. BADAŃ
0.35	22.65m2	POK. BADAŃ
0.36	23.32m2	GIPSOWNIA
0.37	23.24m2	SALA ZABIEGOWA
0.38	5.07m2	KOMUNIKACJA
0.39	4.55m2	WC WPS OGÓLNODOST.
0.40	18.51m2	BRUDOWNIK
0.41	39.79m2	POK. ZABIEGOWY
0.42	10.96m2	RTG
0.42a	2.92m2	RTG – sterownia
0.42b	19.27m2	RTG – pom. techn.
0.43	######	POK. SOCJALNY RTG
0.44a	16.77m2	POK. SOC. PIELĘGNIARKI
0.44b	19.37m2	POK. SOC. LEKARZE
0.45	18.80m2	POK. OKRZYWTORA
0.46	41.96m2	TOMOGRAF
0.47	9.67m2	TOMOGRAF – STEROW.
0.48	11.27m2	SZATNIA MĘŻCZ.
0.48a	12.04m2	UMYWALNIA MĘŻCZ.
0.49	10.73m2	SZATNIA DAMSKA
0.49a	18.72m2	UMYWALNIA DAMSKA
0.50	4.21m2	WC DAMSKI OGÓLNODOST.
0.51	4.52m2	WC MĘSKI OGÓLNODOST.
0.52	45.36m2	STERAPY NAT.-S. ZAB.
0.53	41.99m2	SALA RES.-ZAB.
0.54	68.01m2	SALA OBSERWACJI
0.55	6.94m2	MAG. CZYSTEJ BIELIZNY
0.56	6.32m2	ŁAZIENKA
0.57	19.12m2	MAGAZYN
SUMA:	1310,5 m2	

ZESTAWIENIE GNIAZD WTYCZKOWYCH DEDYKOWANYCH I OGÓLNYCH SIECI ELEKTRYCZEJ 230V ORAZ SIECI KOMPUTEROWEJ - LOGICZNEJ KAT. 6A ZABUDOWANYCH W PUSZKACH PODŁOGOWYCH I NA ŚCIANIE

GN-O — GNIAZDA WTYCZKOWE P.T. , 16A , 230V ,3520W, PODWÓJNE 2 x (2P+Z) , KOLOR BIAŁY, IP 20 ZASILANE Z TAB. ELEKTR. 1TSN/C , 1TSN/D

GN-O-M — GNIAZDA WTYCZKOWE P.T. , 16A , 230V ,3520W, POJEDYNCZE 1 x (2P+Z) , KOLOR BIAŁY, IP 43 ZASILANE Z TAB. ELEKTR. 1TSR/C , 1TSR/D

GN-O-S — GNIAZDA WTYCZKOWE P.T. , 16A , 230V ,3520W, POJEDYNCZE 1 x (2P+Z) , KOLOR BIAŁY, IP 43 ZASILANE Z TAB. ELEKTR. 1TSN/C , 1TSN/D

4 x GNIAZDO RJ 45 KAT. 6A

2 x GNIAZDO WYTCZKOWE SIECI IT (KOLOR CZERWONY)

2 X GNIAZDO WTYCZKOWE ZASILANE Z SIECI NAPIECIA REZERWOWANEGO

2 x GNIAZDO RJ 45 KAT. 6A

2 x GNIAZDO WYTCZKOWE SIECI IT (KOLOR CZERWONY)

2 X GNIAZDO WTYCZKOWE ZASILANE Z SIECI NAPIECIA REZERWOWANEGO

3 x GNIAZDO RJ 45 KAT. 6A

3 x GNIAZDO WYTCZKOWE DEDYKOWANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ (GNIAZDA DATA KOLOR CZERWONY)

LEGENDA ZESTAWIENIE SZAF ELEKTRYCZNYCH

SZAFA ELEKTRYCZNA SE SOR -1/D W SKLAD , KTÓREJ WCHODZĄ NASTEPUJACE TABLICE :

1TON/D - TABLICA OŚWIETLENIOWA NIERZEROWOWANA
1TOR/D - TABLICA OŚWIETLENIOWA RZEROWOWANA + AGREGAT
1TSN/D - TABLICA SIŁOWA NIERZEROWOWANA
1TSR/D - TABLICA SIŁOWA RZEROWOWANA + AGREGAT
1TK/D - TABLICA SIECI KOMPUTEROWEJ

SZAFA ELEKTRYCZNA SE SOR -1/C W SKLAD , KTÓREJ WCHODZĄ NASTEPUJACE TABLICE :

1TON/C - TABLICA OŚWIETLENIOWA NIERZEROWOWANA
1TOR/C - TABLICA OŚWIETLENIOWA RZEROWOWANA + AGREGAT
1TSN/C - TABLICA SIŁOWA NIERZEROWOWANA
1TSR/C - TABLICA SIŁOWA RZEROWOWANA + AGREGAT
1TK/C - TABLICA SIECI KOMPUTEROWEJ

1RIT-1/D - RODZIELNICA SIECI ZASILAJĄCEJ IT (POM. 0.36 , 0.37 - SALA ZABIEGOWA - GRUPA 2) ODBIORY WYMAGAJĄCE PEWNEGO ZASILANIA (REZERWOWANE + UPS-a)

1RIT-2/D - RODZIELNICA SIECI ZASILAJĄCEJ IT (POM. 0.41- OKIOM - GRUPA 2) ODBIORY WYMAGAJĄCE PEWNEGO ZASILANIA (REZERWOWANE + UPS-a)

1RIT-3/D - RODZIELNICA SIECI ZASILAJĄCEJ IT (POM. 0.52 - SALA RESUSCYT. - GRUPA 2) ODBIORY WYMAGAJĄCE PEWNEGO ZASILANIA (REZERWOWANE + UPS-a)

1RIT-4/D - ROZDZIELNICA SIECI ZASILAJĄCEJ IT (POM. 0.53 - ZABIEGOWA - GRUPA 2) ODBIORY WYMAGAJĄCE PEWNEGO ZASILANIA (REZERWOWANE + UPS-a)

1RITS/D - ROZDZIELNICA SIECI ZASILAJĄCEJ IT (POM. 0.54 - SALA OBSERWACYJNA - GRUPA 2) ODBIORY WYMAGAJĄCE PEWNEGO ZASILANIA (REZERWOWANE + UPS-a)

1RIT-1/C - ROZDZIELNICA SIECI ZASILAJĄCEJ IT (POM. 0.09 SALA ZABIEGOWA - GRUPA 2) ODBIORY WYMAGAJĄCE PEWNEGO ZASILANIA (REZERWOWANE + UPS-a)

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 508 087 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:
PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO ISTNIEJĄCYCH PRZEPISÓW SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z UŻYĆ PRZYJĘĆ W WUDZIELONYM SZPITALU ZESPOLONYM M. I. PERCYNY W KALISZU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 79

ADRES INWESTYCJI:
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz; obręb ewidenc. 039 Ogrody działki nr 11, 12, 13, 14/1, 15/4, 16/2, 17/2, 18/2

TYTUŁ RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH GNIAZD WTYCZKOWYCH OGÓLNYCH REZERWOWANYCH , NIERZEROWANYCH , SIECI IT , ORAZ SIECI KOMPUTEROWEJ

INWESTOR:
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny – Samodzielny Publiczny ZOZ

ADRES INWESTORA:
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

PROJEKTANT: mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak Upr. Nr UMK W-1/3/38/98 — PODPIS
SPRAWDZAŁ: mgr inż. Zbigniew Barszczyk Upr. Nr UMK W -1/3/38/99 — PODPIS

BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ELEKTRYCZNA	1:100/A2/x1200mm	PB	02.2016	IEP-2

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.