

Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, 27 czerwca 2018 roku

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: **Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych I (kondygnacja 10 segment D) sprawa nr 32/18**

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1 - VAT

Prosimy o wyjaśnienie czy kosztorys ofertowy należy podzielić na kosztorysy ze stawką VAT8% dla paneli medycznych, wyposażenia gazów medycznych i poręczy dla niepełnosprawnych i VAT23% dla pozostałych robót

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga kosztorysu ofertowego do oferty, Zamawiający wymaga wyceny przedmiotu zamówienia w „Formularzu Ofertowym” stanowiącym załącznik do siwz. W przypadku zastawania w wycenie oferty dwóch stawek podatku VAT, w kol. 3 tabeli należy wpisać 8 i 23%, a w kol. 4 tabeli 2 wartości podatku VAT.

BRANŻA BUDOWLANA

Pytanie nr 2

w projekcie aranżacja wnętrz str. 10 pom. 10.D.35 gabinet zabiegowy opisano, że ściany mają być pokryte tapetą z włókna szklanego i następnie pomalowane akrylową farbą lateksową
brak pozycji RMS w przedmiarze dla (ułożenia tapety)

– prosimy o wyjaśnienie czy ze względu na specyfikę pomieszczenia ściany powinny być pokryte wykładziną homogeniczną oraz zamieszczenia w przedmiarze nakładów na wykonanie powyższych robót
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować wykładzinę homogeniczną. Całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

Pytanie nr 3

prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilości stolarki drzwiowej wg projektu 61szt i wg przedmiaru robót 107szt

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość stolarki drzwiowej wg projektu to 61 szt. Całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

Pytanie nr 4

czy drzwi aluminiowe do szachtów mogą zostać zastąpione drzwiami stalowymi

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość według projektu drzwi do szachtów są stalowe – S01 EI60 – 6 szt.

Pytanie nr 5

proszę o wskazanie, gdzie na projekcie występuje ścianka szklona wg poz. 67 przedmiaru robót

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, iż w projekcie nie występuje szklana ścianka.

Pytanie nr 6

proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie łazienek w wieszaki, dozowniki, kosze itp. jest po stronie Inwestora czy wykonawcy – brak nakładów w przedmiarze

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyżej wymienione wyposażenie jest po stronie Inwestora.

Pytanie nr 7

proszę o podanie parametrów ścianki wraz z drzwiami przesuwными pomiędzy dyżurką pielęgniarską, a konsolą pielęgniarek – brak nakładów na drzwi przesuwne w przedmiarze

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, że ścianki wraz z drzwiami należy wykonać z płyty meblowej.

Pytanie nr 8

proszę o wyjaśnienie czy montaż tabliczek na drzwi jest po stronie Inwestora czy wykonawcy – brak nakładów w przedmiarze

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, że montaż tabliczek na drzwi jest po stronie Inwestora.

BRANŻA SANITARNA

INSTALACJA GAZÓW I PANELI MEDYCZNYCH

Pytanie nr 9

prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilości tablic poborów gazów wg projektu 2szt i wg przedmiaru robót – 3szt

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, że należy wycenić 2 tablice poboru gazów. Całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

Pytanie nr 10

prosimy o podanie specyfikacji gazowej i elektrycznej dla paneli 2-łóżkowych, ponieważ w projekcie aranżacja wnętrz podano wyposażenie tylko dla paneli 3-łóżkowych

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że panel 2 - stanowiskowy, powinien posiadać następujące wyposażenie:

- długość ok. 3m;
 - 2 x oświetlenie ogólne (moduł LED),
 - 2 x oświetlenie miejscowe i nocne (moduł LED),
 - 2 x gniazdo RJ12,
 - 4 x gniazdo 230V,
 - 2 wyłącznik oświetlenia miejscowego i nocnego na panelu;
 - 2 x gniazdo i 2 x manipulator systemu przywoławczego Meden - Opt,
 - 2 x tlen i 2 x próżnia,
 - 2x teleskopowy wieszak kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej,
- kolor: szary

Pytanie nr 11

w przedmiarze robót brak nakładów dla panelu 2-łóżkowego w Sali intensywnego nadzoru

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

Pytanie nr 12

brak w projekcie specyfikacji gazowej i elektrycznej dla panelu 2-łóżkowego w Sali intensywnego nadzoru

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że panel 2 – stanowiskowy - dla sali intensywnego nadzoru, powinien posiadać następujące wyposażenie:

- długości ok 3,2m:
- 2 x oświetlenie ogólne (moduł LED),

- 2 x oświetlenie miejscowe i nocne (moduł LED),
 - 2 x gniazdo RJ45 kat. 6,
 - 12 x gniazdo 230V,
 - bolec ekwipotencjalny,
 - 2 wyłącznik oświetlenia miejscowego i nocnego na panelu;
 - 2 x gniazdo i 2 x manipulator systemu przywoławczego Meden - Opt,
 - 2 x tlen, 2 x próżnia,
 - 2x teleskopowy wieszak kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej,
 - 4 x szyna sprzętowa 25mm x 10mm o długości 500mm,
- kolor: szary

Pytanie nr 13

prosimy o wyjaśnienie czy w Sali intensywnego nadzoru niezbędna jest instalacja podtlenku azotu

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sali intensywnego nadzoru nie przewiduje się instalacji podtlenku azotu.

Pytanie nr 14

w przedmiarze brak demontażu istniejących paneli medycznych

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

INSTALACJA WENTYLACJI, WOD-KAN I C.O.

Pytanie nr 15

prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilości klap p. poz. wg projektu rys. S4 - 2szt i wg przedmiaru robót – 1szt

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

Pytanie nr 16

w przedmiarze w poz. 65 jest demontaż lampy bakteriobójczej natomiast nie występuje jej montaż zarówno w przedmiarze sanitarnym jak i elektrycznym, powinna ona być zamontowana w gabinecie zabiegowym

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, iż lampę bakteriobójczą należy zdemontować. Nie należy montować jej ponownie w Sali zabiegowej.

Pytanie nr 17

w przedmiarze w poz. 63 uwzględniono poręczę i siedzisko dla niepełnosprawnych natomiast przedmiar nie uwzględnia poręczy przy umywalkowych wg projektu aranżacji wnętrz i poręczy w prysznicach pom. sanitarnych przy salach chorych – prosimy o wskazanie prawidłowych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić siedzisko i poręczę dla niepełnosprawnych oraz poręczę wg. projektu aranżacji wnętrz.

Pytanie nr 18

prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilości grzejników wraz z armaturą odcinająco-regulującą wg projektu rys. S2 - 30szt i wg przedmiaru robót – 28szt

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

Pytanie nr 19

prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilości urządzeń sanitarnych wraz z armaturą odcinającą wg projektu rys. S1 i wg przedmiaru robót

umywalka + półpostument + bateria – 31szt	28szt
umywalka dla NN + bateria NN – 1szt	1szt
stelaż + miska WC + przycisk – 9szt	8szt
stelaż + miska WC dla NN + przycisk – 1szt	1szt
zlew 1- komorowy + bateria – 3szt	2szt
zlew techniczny w brudowniku + bateria – 1szt	0szt
natrysk + bateria – 8szt	8szt
natrysk + bateria dla NN – 1szt	0szt

analogicznie dodatki za odpływy i dopływy

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym

Pytanie nr 20

prosimy o wyjaśnienie czy w sanitariatach sal chorych prysznic i personelu należy montować brodziki wraz z kabinami czy odpływy liniowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy zamontować odpływy liniowe w sanitariatach sal chorych i personelu.

BRANŻA ELEKTRYCZA**TABLICA ROZDZIELCZA****Pytanie nr 21**

w przedmiarze nie uwzględniono nakładów R na demontaż istniejącej rozdzielni

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym

Pytanie nr 22

w przedmiarze nie uwzględniono nakładów R,M,S wyposażenia rozdzielni wg. rys. IE-01

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD I URZĄDZEŃ**Pytanie nr 23**

w przedmiarze nie uwzględniono nakładów R dla demontażu istniejących gniazd

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

Pytanie nr 24

w przedmiarze nie uwzględniono nakładów R,S dla wykucia bruzd dla przewodów układanych w ścianach z cegły i stropie betonowym

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO**Pytanie nr 25**

w przedmiarze nie uwzględniono nakładów R dla demontażu istniejących opraw i łączników

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

Pytanie nr 26

w przedmiarze nie uwzględniono nakładów R,S dla wykucia bruzd dla przewodów układanych w ścianach z cegły i stropie betonowym

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

INSTALACJA STRUKTURALNA LAN

Pytanie nr 27

w przedmiarze nie uwzględniono nakładów R,S dla wykucia bruzd dla przewodów układanych w ścianach z cegły i stropie betonowym

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

Pytanie nr 28

w przedmiarze nie uwzględniono nakładów R,M,S dla ułożenia kabli kat. 6 dla połączenia elektrokardiogramu pomiędzy salą intensywnego nadzoru a konsolą pielęgniarską

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

Pytanie nr 29

w przedmiarze nie uwzględniono nakładów R,S dla wykucia bruzd dla przewodów układanych w ścianach z cegły i stropie betonowym

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

Pytanie nr 30

w przedmiarze nie uwzględniono nakładów R,M, S dla montażu kamer w Sali intensywnego nadzoru

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym

INSTALACJA PRZYZYWOWA

Pytanie nr 31

w przedmiarze nie uwzględniono nakładów R dla demontażu istniejącego osprzętu instalacji przyzywowej

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

Pytanie nr 32

w przedmiarze nie uwzględniono nakładów R,S dla wykucia bruzd dla przewodów układanych w ścianach z cegły i stropie betonowym

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

INSTALACJA DSO

Pytanie nr 33

prosimy o zamieszczenie schematu instalacji DSO

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że schemat instalacji DSO umieszcza w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 34

w przedmiarze nie uwzględniono nakładów R,S dla wykucia bruzd dla przewodów układanych w ścianach z cegły i stropie betonowym

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

INSTALACJA SSP I OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Pytanie nr 35

prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instalacji polega tylko na rozprowadzeniu przewodów bez elementów wskazanych rys. IE-04

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wykonanie instalacji polega tylko na rozprowadzeniu przewodów bez elementów wskazanych rys. IE-04

Pytanie nr 36

w przedmiarze nie uwzględniono nakładów R,S dla wykucia bruzd dla przewodów układanych w ścianach z cegły i stropie betonowym

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

Pytanie nr 37

w przedmiarze nie uwzględniono nakładów R,M,S dla koryt kablowych w których układane będą przewody zgodnie z poz. 10 przedmiaru

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym

Pytanie nr 38

6d) prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilości oprav

wg projektu rys. IE-03

i wg przedmiaru robót

oprawa E-3 – 3szt

– 2szt

oprawa AW-2 – 18szt

– 13szt

oprawa AW-4 – 10szt

– 9szt

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że całość robót należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

Pytanie nr 39

Prosimy o wyjaśnienie czy istniejące parapety wewnętrzne podlegają wymianie, jeśli tak to z jakiego materiału mają być wykonane i wskazanie przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, iż Istniejące parapety wewnętrzne podlegają wymianie:

- Wymiana podokienników wewnętrznych na PCV o szer. do 25 cm i dł. 360 cm, gr. 2,5 cm, na pierścieniu zewnętrznym - szt 14;
- Wymiana podokienników wewnętrznych na PCV o szer. do 25 cm i dł. 215 cm, gr. 2,5 cm na pierścieniu wewnętrznym - szt 13;

Ponadto zamawiający informuje, że w Gabinecie Zabiegowym (pom. nr. 10. D.35), oraz w Pokoju Badań (pom. nr. 10. D.34), należy wycenić instalację gazów medycznych, składającą się z następujących elementów:

- 2 x tlen,
- 1 x próżnia
- 1 x sprężone powietrze
- 1 x podtlenek azotu
- 1 x odciąg gazów poanestetycznych

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi oraz powyższej informacji stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) zmianę treści SIWZ .

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert określonego w części H SIWZ – Zamawiający wyznacza nowy termin:

Termin składania – **do godz. 9⁰⁰ dnia 04 lipca 2018 r.**

Termin otwarcia – **godz. 9³⁰ dnia 04 lipca 2018 r.**

Powyższe zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu: schemat instalacji DSO

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk