

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni Badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego A w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7;
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 41/4; obręb 027 chmielnik; Kalisz ul. Toruńska 7; 62-800 Kalisz
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ADRES INWESTORA : ul. Poznańska 79, 62 - 800 Kalisz
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : Maj 2018

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zamawiający podaje podstawę norm nakładów rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogów (np. KNNR, KNR) jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podstawą wyceny w tym względzie winny być dla wykonawcy obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i jego własna oparta na doświadczeniu i na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może zaferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrócie Pzp).

Podstawy opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym
Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz.1389

Metoda kalkulacji

Kosztorys opracowano metodą uproszczoną wg cen czynników produkcji określonych załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Mlin. Infrastruktury

Katalogi i cenniki

Kosztorys opracowano na podstawie katalogów KNNR i KNR oraz analizy własnej (określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych (dla metody szczegółowej)
Pozioiom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - I kwartał 2018 r.

WYKONAWCA :
mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski



Data opracowania
Maj 2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni Badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego A w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty remontowe				0.00
2	Stolarka drzwiowa				0.00
3	Okladziny ścian				0.00
4	Posadzki ST 4.40				0.00
5	Sufit podwieszony				0.00
6	Roboty malarskie				0.00
7	Naprawy i uzupełnienia po instalacjach sanitarnych				0.00
8	Roboty różne				0.00
9	Odbojnice				0.00
10	Branża budowlana - kaplica				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.13	KNR 4-01 0819-15 ŚCIANY 0.11 0.12 0.30 1.04	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.13+2.47)*2*2.20-1.8 (1.0+2.04+1.01+2.04)*2*2.20-1.8*2 (2.54+2.18)*2*2.20-1.80 (2.0+2.53)*2*2.20-1.80	m ² m ² m ² m ²	 18.440 23.196 18.968 18.132	
				RAZEM	78.7360
1.14	KNNR 3 0602-01 Uzupełnienie ścian i ścia- nek Bruzdy Powierzchnie po odbitych płytkach	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m2, zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami 176.1052 15.0*0.4 78.736	m ² m ² m ² m ²	 176.105 6.000 78.736	
				RAZEM	260.8412
1.15	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, stropy 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.0000
1.16	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.0000
1.17	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) 12.6	m ² m ²	 12.600	
				RAZEM	12.6000
1.18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne 41	szt szt	 41.000	
				RAZEM	41.0000
1.19	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 5.8+4.3+5.5+5.0	m ² m ²	 20.600	
				RAZEM	20.6000
1.20	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 20.7+11.2+10.1+25.6+146.1+12.8+9.0+8.8+7.8+12.4+15.9+9.8+43.5+14.9+17.1+7.7+5.7+1.4+1.4+24.8+15.6+7+14.7+28.3+9.4+9.4+13.4+13.9+2.6+6.4+18.5+1.9 44.5+11.9+3.5+12.6+23.7+16.3	m ² m ² m ²	 547.800 112.500	
				RAZEM	660.3000
1.21	KNNR 3 0803-01	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko 20.7+11.2+10.1+25.6+146.1+12.8+9.0+8.8+7.8+12.4+15.9+9.8+43.5+14.9+17.1+7.7+5.7+1.4+1.4+24.8+15.6+7+14.7+28.3+9.4+9.4+13.4+13.9+2.6+6.4+18.5+1.9 44.5+11.9+3.5+12.6+23.7+16.3 20.6	m ² m ² m ² m ²	 547.800 112.500 20.600	
				RAZEM	680.9000
2		Stołarka drzwiowa			
2.1	KNNR 2 1104-02 D 01 D 02 D 03 D 04 D 05 D 06	Ościeżnice drewniane regulowane zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.05*4 1.0*2.05*3 0.9*2.05*1 1.0*2.05*3 1.0*2.05*1 1.0*2.05	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 8.200 6.150 1.845 6.150 2.050 2.050	
				RAZEM	26.4450
2.2	KNNR 2 1103-01 Obmiar wy- żej	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z płyty HDF zgodnie z dokumentacją projektową 26.445	m ² m ²	 26.445	
				RAZEM	26.4450
2.3	KNR 0-19 1024-07 A 01 A 02	Drzwi z profili aluminiowych zgodnie z dokumentacją projektową 1.60*2.05*2 1.0*2.05*14	m ² m ² m ²	 6.560 28.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	A 04	1.20*2.05*3	m ²	7.380	
	A 05	1.00*2.05*1	m ²	2.050	
	Ow02	1.09*2.05	m ²	2.235	
				RAZEM	46.9245
2.4	KNR 0-19 1024-07	Drzwi z profili aluminiowych p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m ²		
	A 02	3.90*2.05	m ²	7.995	
	A 06	3.52*2.80	m ²	9.856	
				RAZEM	17.8510
2.5	KNR 0-19 1024-05	Naświetle zgodnie z dokumentacją projektową	m ²		
	Ow 03	1.20*1.0	m ²	1.200	
				RAZEM	1.2000
2.6		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl		
		41	kpl	41.000	
				RAZEM	41.000
3		Okładziny ścian			
3.1	ORGB 2-02 1134-02 ŚCIANY	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem impregnującym - wzmacniającym podłoże	m ²		
	0.11	(2.13+2.47)*2*2.20-1.8	m ²	18.440	
	0.12	(1.0+2.04+1.01+2.04)*2*2.20-1.8*2	m ²	23.196	
	0.30	(2.54+2.18)*2*2.20-1.80	m ²	18.968	
	1.04	(2.0+2.53)*2*2.20-1.80	m ²	18.132	
				RAZEM	78.7360
3.2	KNR 2-02 0829-01 ŚCIANY	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m ²		
	0.11	(2.13+2.47)*2*2.20-1.8	m ²	18.440	
	0.12	(1.0+2.04+1.01+2.04)*2*2.20-1.8*2	m ²	23.196	
	0.30	(2.54+2.18)*2*2.20-1.80	m ²	18.968	
	1.04	(2.0+2.53)*2*2.20-1.80	m ²	18.132	
				RAZEM	78.7360
3.3	KNNR 2 0803-02 Obmiar wy- zej	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - klej i spoina o odporności na środki dezynfekujące z ATESTEM HIGIENY - ściany H=2,20m	m ²		
		78.736	m ²	78.736	
				RAZEM	78.7360
3.4	KNR 0-35 0116-06	Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi w ścianach, płytki glazury 20x30 cm	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.0000
4		Posadzki ST 4.40			
4.1	ORGB 2-02 1134-01	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem impregnującym wzmacniającym podłoże	m ²		
		20.7+11.2+10.1+25.6+146.1+12.8+9.0+8.8+7.8+12.4+5.8+4.3+15.9+9.8+43.5+14.9+17.1+7.7+5.7+1.4+1.4+24.8+15.6+7+14.7+28.3+9.4+9.4+13.4+5.5+13.9+2.6+6.4+18.5+1.9	m ²	563.400	
		44.5+11.9+3.5+5.0+12.6+23.7+16.3	m ²	117.500	
				RAZEM	680.9000
4.2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m ²		
		20.7+11.2+10.1+25.6+146.1+12.8+9.0+8.8+7.8+12.4+5.8+4.3+15.9+9.8+43.5+14.9+17.1+7.7+5.7+1.4+1.4+24.8+15.6+7+14.7+28.3+9.4+9.4+13.4+5.5+13.9+2.6+6.4+18.5+1.9	m ²	563.400	
		44.5+11.9+3.5+5.0+12.6+23.7+16.3	m ²	117.500	
				RAZEM	680.9000
4.3	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm	m ²		
		Krotność = 4			
		20.7+11.2+10.1+25.6+146.1+12.8+9.0+8.8+7.8+12.4+5.8+4.3+15.9+9.8+43.5+14.9+17.1+7.7+5.7+1.4+1.4+24.8+15.6+7+14.7+28.3+9.4+9.4+13.4+5.5+13.9+2.6+6.4+18.5+1.9	m ²	563.400	
		44.5+11.9+3.5+5.0+12.6+23.7+16.3	m ²	117.500	
				RAZEM	680.9000
4.4	KNNR 2 1206-02	WYKŁADZINA OBIEKTOWA łącznie z podkładem samopoziomującym o parametrach zgodnych z projektem i ST - dostawa, montaż na podkl. w. samopoziomującej, wywiniecie na ścianie 15 cm, konserwacja wykładziny po montażu	m ²		
		20.7+11.2+10.1+25.6+146.1+12.8+9.0+8.8+7.8+12.4+15.9+9.8+43.5+14.9+17.1+7.7+5.7+1.4+1.4+24.8+15.6+7.0+14.7+28.3+9.4+9.4+13.4+13.9+2.6+6.4+18.5+44.5+11.9+3.5+12.6+23.7+16.3	m ²	nieprowny składnik	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Cokół h=15 cm	(5.30+3.9+5.35+2.09+4.99+2.07+4.99+2.95+8.63+5.16+4.6+2.7+23.83+3.49+4.11+3.40+4.32+2.08+2.03+3.0+4.11+4.33+4.32+2.31+6.88+1.94+2.09+1.94+1.7+1.94+1.0+2.31+8.94+5.24+7.372+5.185+2.9+4.4+5.76+3.0+2.57+3.0+1.75+1.49+0.94+1.49+0.94+4.3+5.76+4.48+3.5+4.48+1.67+4.19+3.50+4.19+6.75+4.19+1.55+4.99+2.68+4.99+2.24+1.72+8.08+1.52+1.72+1.68+3.8+1.35+13.7+5.169+8.63+2.27+4.99+1.73+1.995+4.38+2.875+6.77+3.5+4.45+1.35)*2*0.15-(0.9*37)*0.15	m ²	95.198	
	korekta obmiaru	658.4	m ²	658.400	
				RAZEM	753.5978
4.5	KNNR 2 1206-07 Obmiar wyżej	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 753.5978	m ² m ²	 753.598	
				RAZEM	753.5978
4.6	KNR 2-02 1114-09	Profil aluminiowy przypodłogowy - analogia (5.30+3.9+5.35+2.09+4.99+2.07+4.99+2.95+8.63+5.16+4.6+2.7+23.83+3.49+4.11+3.40+4.32+2.08+2.03+3.0+4.11+4.33+4.32+2.31+6.88+1.94+2.09+1.94+1.7+1.94+1.0+2.31+8.94+5.24+7.372+5.185+2.9+4.4+5.76+3.0+2.57+3.0+1.75+1.49+0.94+1.49+0.94+4.3+5.76+4.48+3.5+4.48+1.67+4.19+3.50+4.19+6.75+4.19+1.55+4.99+2.68+4.99+2.24+1.72+8.08+1.52+1.72+1.68+3.8+1.35+13.7+5.169+8.63+2.27+4.99+1.73+1.995+4.38+2.875+6.77+3.5+4.45+1.35)*2-(0.9*37)	m m	 634.652	
				RAZEM	634.652
4.7	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 5.8+4.3+5.5+5.0	m ² m ²	 20.600	
				RAZEM	20.6000
4.8	ORGB 2-02 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa klejowa - ŚCIERALNOŚĆ KL V ANTYPOLIZOWE np. TARTAN Z ATESTEM HIGIENY 5.8+4.3+5.5+5.0	m ² m ²	 20.600	
				RAZEM	20.6000
5		Sufit podwieszony			
5.1	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami ze sprasowanej wełny szklanej 20.7+11.2+10.1+25.6+146.1+12.8+9.0+8.8+7.8+12.4+5.8+4.3+15.9+9.8+43.5+14.9+17.1+7.7+5.7+1.4+1.4+24.8+15.6+7+14.7+28.3+9.4+9.4+13.4+5.5+44.5+11.9+3.5+5.0+12.6	m ² m ² m ²	 520.100 77.500	
				RAZEM	597.6000
6		Roboty malarskie			
6.1	KNR 4-01 1202-09 SUFITY	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5.8+4.3+2.6+6.4+18.5+23.7+16.3	m ² m ²	 77.600	
	ŚCIANY				
	0.01	(5.30+3.90)*2*2.92	m ²	53.728	
	0.02	(5.35+2.09)*2*2.92	m ²	43.450	
	0.03	(4.99+2.07)*2*2.92	m ²	41.230	
	0.04	(4.99+2.95)*2*2.92	m ²	46.370	
	0.05	(8.63+5.16+23.83+4.6+2.7)*2*2.92	m ²	262.333	
	0.06	(4.11+3.40)*2*2.92	m ²	43.858	
	0.07	(4.32+2.08)*2*2.92	m ²	24.762	
	0.08	(4.32+2.07)*2*2.92	m ²	24.703	
	0.09	(3.0+4.11)*2*2.92	m ²	41.522	
	0.10	(4.33+4.32)*2*2.92	m ²	50.516	
	0.11	(2.13+2.47)*2*0.72	m ²	6.624	
	0.12	(1.0+2.04+1.01+2.04)*2*0.72	m ²	8.770	
	0.13	(2.31+6.88)*2*2.92	m ²	21.300	
	0.14	(1.94+2.09+1.94+1.7+1.94+1.0)*2*2.92	m ²	61.962	
	0.15	(2.31+8.94+5.24+7.372)*2*2.92	m ²	139.354	
	0.16	(5.185+2.90)*2*2.92	m ²	47.216	
	0.17	(4.40+5.76)*2*2.92	m ²	59.334	
	0.18	(3.0+2.57)*2*2.92	m ²	32.529	
	0.19	(3.0+1.75)*2*2.92	m ²	27.740	
	0.20	(1.49+0.94)*2*2.92	m ²	14.191	
	0.21	(1.49+0.94)*2*2.92	m ²	14.191	
	0.22	(4.30+5.76)*2*2.92	m ²	58.750	
	0.23	(4.48+3.50)*2*2.92	m ²	46.603	
	0.24	(4.48+1.67)*2*2.92	m ²	35.916	
	0.25	(4.19+3.50)*2*2.92	m ²	44.910	
	0.26	(4.19+6.75)*2*2.92	m ²	63.890	
	0.27	(4.19+1.55)*2*2.92	m ²	33.522	
	0.28	(4.99+2.68)*2*2.92	m ²	44.793	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	0.29	(4.99+2.24)*2*2.92	m ²	42.223	
	0.30	(2.54+2.18)*2*0.72	m ²	6.797	
	0.31	(1.72+8.08)*2*2.92	m ²	57.232	
	0.32	(1.52+1.72)*2*2.92	m ²	18.922	
	0.33	(1.68+3.80)*2*2.92	m ²	32.003	
	0.34	(1.35+13.70)*2*2.92	m ²	87.892	
	1.01	(5.16+8.63)*2*2.92	m ²	80.534	
	1.02	(2.27+4.99)*2*2.92	m ²	42.398	
	1.03	(1.73+2.0)*2*2.92	m ²	21.783	
	1.04	(2.0+2.53)*2*0.72	m ²	6.523	
	1.05	(4.38+2.875)*2*2.92	m ²	42.369	
	1.06	(6.77+3.50)*2*2.92	m ²	59.977	
	1.07	(4.45+1.35)*2*2.92	m ²	33.872	
				RAZEM	2 004.1925
6.2	ORGB 2-02 1134-0101 SUFITY	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniającym pod- łóże	m ²		
		5.8+4.3+2.6+6.4+18.5+23.7+16.3	m ²	77.600	
				RAZEM	77.6000
6.3	ORGB 2-02 1134-0201 ŚCIANY	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m ²		
	0.01	(5.30+3.90)*2*2.92	m ²	53.728	
	0.02	(5.35+2.09)*2*2.92	m ²	43.450	
	0.03	(4.99+2.07)*2*2.92	m ²	41.230	
	0.04	(4.99+2.95)*2*2.92	m ²	46.370	
	0.05	(8.63+5.16+23.83+4.6+2.7)*2*2.92	m ²	262.333	
	0.06	(4.11+3.40)*2*2.92	m ²	43.858	
	0.07	(4.32+2.08*2)*2.92	m ²	24.762	
	0.08	(4.32+2.07*2)*2.92	m ²	24.703	
	0.09	(3.0+4.11)*2*2.92	m ²	41.522	
	0.10	(4.33+4.32)*2*2.92	m ²	50.516	
	0.11	(2.13+2.47)*2*0.72	m ²	6.624	
	0.12	(1.0+2.04+1.01+2.04)*2*0.72	m ²	8.770	
	0.13	(2.31+6.88)*2*2.92	m ²	21.300	
	0.14	(1.94+2.09+1.94+1.7+1.94+1.0)*2*2.92	m ²	61.962	
	0.15	(2.31+8.94+5.24+7.372)*2*2.92	m ²	139.354	
	0.16	(5.185+2.90)*2*2.92	m ²	47.216	
	0.17	(4.40+5.76)*2*2.92	m ²	59.334	
	0.18	(3.0+2.57)*2*2.92	m ²	32.529	
	0.19	(3.0+1.75)*2*2.92	m ²	27.740	
	0.20	(1.49+0.94)*2*2.92	m ²	14.191	
	0.21	(1.49+0.94)*2*2.92	m ²	14.191	
	0.22	(4.30+5.76)*2*2.92	m ²	58.750	
	0.23	(4.48+3.50)*2*2.92	m ²	46.603	
	0.24	(4.48+1.67)*2*2.92	m ²	35.916	
	0.25	(4.19+3.50)*2*2.92	m ²	44.910	
	0.26	(4.19+6.75)*2*2.92	m ²	63.890	
	0.27	(4.19+1.55)*2*2.92	m ²	33.522	
	0.28	(4.99+2.68)*2*2.92	m ²	44.793	
	0.29	(4.99+2.24)*2*2.92	m ²	42.223	
	0.30	(2.54+2.18)*2*0.72	m ²	6.797	
	0.31	(1.72+8.08)*2*2.92	m ²	57.232	
	0.32	(1.52+1.72)*2*2.92	m ²	18.922	
	0.33	(1.68+3.80)*2*2.92	m ²	32.003	
	0.34	(1.35+13.70)*2*2.92	m ²	87.892	
	1.01	(5.16+8.63)*2*2.92	m ²	80.534	
	1.02	(2.27+4.99)*2*2.92	m ²	42.398	
	1.03	(1.73+2.0)*2*2.92	m ²	21.783	
	1.04	(2.0+2.53)*2*0.72	m ²	6.523	
	1.05	(4.38+2.875)*2*2.92	m ²	42.369	
	1.06	(6.77+3.50)*2*2.92	m ²	59.977	
	1.07	(4.45+1.35)*2*2.92	m ²	33.872	
				RAZEM	1 926.5925
6.4	KNR-W 2-02 2601-08	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki, 64	m m	 64.000	
				RAZEM	64.0000
6.5	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, gru- bość 3 mm, stropy, podłóże z tynku 77.6	m ² m ²	 77.600	
				RAZEM	77.6
6.6	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, do- datek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów 77.6	m ² m ²	 77.600	
				RAZEM	77.6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóżę z tynku 1926.5925	m ² m ²	 1 926.593	
				RAZEM	1 926.5925
6.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, do-datek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 1926.5925	m ² m ²	 1 926.593	
				RAZEM	1 926.5925
6.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki de-zyntfekujące 1926.5925	m ² m ²	 1 926.593	
				RAZEM	1 926.5925
6.10	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 77.6	m ² m ²	 77.600	
				RAZEM	77.6
7		Naprawy i uzupełnienia po instalacjach sanitarnych			
7.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartono-owymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101 36.0	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.0000
8		Roboty różne			
8.1		Usunięcie materiałów z rozbiórki z placu budowy, wywóz łącznie z utylizacją 5.4243+43.6423	m ³ m ³	 49.067	
				RAZEM	49.0666
9		Odbojnice			
9.1	KNR 2-02 1208-04	Taśmy ochronne np. TP300 CS Polska lub inne o równoważnych parametrach (5.30+3.9+5.35+2.09+4.99+2.07+4.99+2.95+8.63+5.16+4.6+2.7+23.83+3.49+4.11+3.40+4.32+2.08+2.03+3.0+4.11+4.33+4.32+2.31+6.88+1.94+2.09+1.94+1.7+1.94+1.0+2.31+8.94+5.24+7.372+5.185+2.9+4.4+5.76+3.0+2.57+3.0+1.75+1.49+0.94+1.49+0.94+4.3+5.76+4.48+3.5+4.48+1.67+4.19+3.50+4.19+6.75+4.19+1.55+4.99+2.68+4.99+2.24+1.72+8.08+1.52+1.72+1.68+3.8+1.35+13.7+5.169+8.63+2.27+4.99+1.73+1.995+4.38+2.875+6.77+3.5+4.45+1.35)*2-(0.9*37) 99.872	m m m	 634.652 99.872	
				RAZEM	734.524
9.2	KNR 2-02 1208-03	Odbojoporęcz np. HRB4C CS Polska lub inne o równoważnych parametrach 0.57*2+2.5+1.24+4.24+7.5+++0.8+2.5+1.06+1.26+2.2+1.5+6.3+0.45+1.26+1.0+1.3+2+0.76+1.5+1.18+1.4+1.8+0.4+0.4+0.7+0.9+3.15+0.45+0.65+3.0+2.995+1.845+5.99+1.37+1.67+1.2+5.337+1.035+2.1+0.32+0.79+5.24+3.0+0.8+1.92+1+0.4+0.4+3.+4.92 99.872	m m m	 niepoprawny składnik 99.872	
	korekta ob- miaru			RAZEM	99.8720
10		Branża budowlana - kaplica			
10.1		Demontaż sufitu podwieszonego systemowego z płyt 0,60x0,60m na stelażu systemowym 9.245	m ² m ²	 9.245	
				RAZEM	9.245
10.2	KNR 4-01 0818-05	Demontaż posadzki z PCV 71.649	m ² m ²	 71.649	
				RAZEM	71.649
10.3	KNR 4-01 0811-07	Demontaż - skucie posadzki z płytek ceramicznych 9.509	m ² m ²	 9.509	
				RAZEM	9.509
10.4		De ontaż - skucie cokolika ceramicznego wys.8cm 45.46	m m	 45.460	
				RAZEM	45.460
10.5	KNR 4-01 0804-07	Skucie szlichty betonowej gr.8cm 81.158	m ² m ²	 81.158	
				RAZEM	81.158
10.6		Demontaż izolacji termicznej podbudowy po- sadzki gr.6cm 81.158	m ² m ²	 81.158	
				RAZEM	81.158
10.7	KNR 4-01 0354-05	Demontaż stolarki drzwiowej, drewnianej wraz z ościeżnicą 12.018	m ² m ²	 12.018	
				RAZEM	12.018

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10.8	KNR 4-01 0354-05	Demontaż stolarki drzwiowej szklanej	m ²		
		3.034	m ²	3.034	
				RAZEM	3.034
10.9	KNR-W 4-01 1216-01	Oslonięcie istniejącej stolarki okiennej z profili PCV folią budowlaną	m ²		
		18.204	m ²	18.204	
				RAZEM	18.204
10.1 0		Demontaż zabudowy meblowej ciągu koryta- rzowego	m ²		
		23.738	m ²	23.738	
				RAZEM	23.738
10.1 1	KNR 4-01 0819-15	Skucie płytek ceramicznych ścian	m ²		
		32.13	m ²	32.130	
				RAZEM	32.130
10.1 2	KNR 4-01 0701-05	Usunięcie (skucie) tynku uszkodzonego i spękanego sufitu (przyjęto do skucia 10%)	m ²		
		7.435	m ²	7.435	
				RAZEM	7.435
10.1 3	KNR 4-01 1202-09	Usunięcie powłok malarskich z pozostałego tynku sufitu	m ²		
		66.912	m ²	66.912	
				RAZEM	66.912
10.1 4	KNR 4-01 0354-12	Demontaż i rozkucie istniejących parapetów okiennych lastrykowych gr.6cm i szer.45cm	m		
		9.3	m	9.300	
				RAZEM	9.300
10.1 5	KNR 4-01 0329-03	Rozkucie otworu w ścianie wewnętrznej podłużnej kaplicy (pomiędzy otworem drzwiowym a zabudową szklaną istniejącego otworu) - pod osadzenie bloku kamiennego z zagłębieniem na wodę święconą	m ³		
		0.135	m ³	0.135	
				RAZEM	0.135
10.1 6	KNR 4-01 0701-05	Skucie tynków istniejących cem-wap. ścian (z wyłączeniem ościeży okiennych)	m ²		
		116.508	m ²	116.508	
				RAZEM	116.508
10.1 7	KNR 4-01 0349-02	Rozkucie ścianek działowych wraz z tynkiem i okładziną z płytek	m ³		
		6.192	m ³	6.192	
				RAZEM	6.192
10.1 8	KNR 4-01 0701-05	Skucie tynków cem-wap. - odkrycie ściany murowanej z cegły pełnej (bez uszkodzeń istniejącej cegły)	m ²		
		18.752	m ²	18.752	
				RAZEM	18.752
10.1 9	KNR 4-01 0212-03	Skucie wyokrąglenia styku sufit-ściana z za-prawy cem.-wap.	m ³		
		0.154	m ³	0.154	
				RAZEM	0.154
10.2 0	KNR 4-01 0329-03	Rozkucie otworów w ścianie murowanej	m ³		
		2.813	m ³	2.813	
				RAZEM	2.813
10.2 1	KNR 4-01 0711-15	Tynk cem-wap. sufitu - uzupełnienie miejsc po usunięciu tynku odspojonego i uszkodzonego	m ²		
		7.435	m ²	7.435	
				RAZEM	7.435
10.2 2	NNRNKB 202 1134-01	Zagruntowanie tynków sufitu emulsją gruntującą	m ²		
		74.347	m ²	74.347	
				RAZEM	74.347
10.2 3		Pokrycie tynku sufitu masą gruntującą z piaskiem kwarcowym (np. betonkontakt) - dla zwiększenia przyczepności powłok wykończeniowych	m ²		
		14.42	m ²	14.420	
				RAZEM	14.420
10.2 4	NNRNKB 202 1134-01	Zagruntowanie podłoża sufitu ze szpachli gipsowej pod malowanie	m ²		
		18.267	m ²	18.267	
				RAZEM	18.267
10.2 5	KNR 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach z cegły kl.15 (pełnej) na zaprawie cem.-wap. kl.5 z wykuciem strzępi	m ³		
		2.528	m ³	2.528	
				RAZEM	2.528
10.2 6		Usunięcie gruzu z obiektu z transportem taczakami na odległość do 20m	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20.678	m ³	20.678	
				RAZEM	20.678
10.2 7		Załadunek i wywóz gruzu samochodami wy- wrotkami na odl. do 10km	m ³		
		20.678	m ³	20.678	
				RAZEM	20.678
10.2 8		Koszty utylizacji gruzu	m ³		
		20.678	m ³	20.678	
				RAZEM	20.678
10.2 9		Załadunek i wywóz wykładziny PCV na odl. do 10km	m ³		
		0.179	m ³	0.179	
				RAZEM	0.179
10.3 0		Koszty utylizacji wykładziny PCV	m ³		
		0.179	m ³	0.179	
				RAZEM	0.179
10.3 1		Załadunek i wywóz stolarki drewnianej i zabu- dowy meblowej na odl. do 10km	m ³		
		9.976	m ³	9.976	
				RAZEM	9.976
10.3 2		Koszty utylizacji elementów drewnianych	m ³		
		9.976	m ³	9.976	
				RAZEM	9.976
10.3 3		Załadunek i wywóz sam.wywrotkami na odl. do 10km izolacji termicznej	m ³		
		4.869	m ³	4.869	
				RAZEM	4.869
10.3 4		Usunięcie z obiektu izolacji termicznej podpo- sadzkowej z transportem tacz- kami na odl. 20m	m ³		
		4.869	m ³	4.869	
				RAZEM	4.869
10.3 5		Koszty utylizacji izolacji termicznej	m ³		
		4.869	m ³	4.869	
				RAZEM	4.869
10.3 6		Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na za- prawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²		
		14.128	m ²	14.128	
				RAZEM	14.128
10.3 7		Ścianki działowe o grubości 6 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na za- prawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²		
		1.512	m ²	1.512	
				RAZEM	1.512
10.3 8	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		16.8	m	16.800	
				RAZEM	16.800
10.3 9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		14.42	m ²	14.420	
				RAZEM	14.420
10.4 0	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z płyt g-k	m ²		
		3.847	m ²	3.847	
				RAZEM	3.847
10.4 1	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono- wymi wodoodpornymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		3.847	m ²	3.847	
				RAZEM	3.847
10.4 2	KNR 2-02 2005-03	Sufit akustyczny z płyt ze skalnej wełny mine- ralnej gr.40mm np. ROCKFON SYSTEM T35 MONOLITHIC, mocowanych bezpośrednio do stropu za pomocą kołków rozporowych i kleju	m ²		
		56.08	m ²	56.080	
				RAZEM	56.080
10.4 3	KNR 0-23 2612-05	Mocowanie sufitu kołkami rozporowymi	szt		
		280	szt	280.000	
				RAZEM	280.000
10.4 4		Spoinowanie sufitu podwieszonego jw. (styku płyt o wy . 1,20x0,90m) szpachlą akustyczną	m		
		109.044	m	109.044	
				RAZEM	109.044

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10.4	KNR 2-02 5 0803-06	Tynk akustyczny w kolorze białym sufitu z płyt skalnej wełny (natrysk trójwarstwowy np. Mono Ready - Mix) 56.08	m ² m ²	 56.080	
				RAZEM	56.080
10.4	KNR 2-02 6 0129-02	Dostawa i otaż nowych parapetów z konglomeratu typu np. aglomarmur Polare grub.5cm, szer.50cm 9.3	m m	 9.300	
				RAZEM	9.300
10.4	KNR 2-02 7 0210-06	Nadproża wylewane z betonu zbrojonego B-20 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.013	m ³ m ³	 0.013	
				RAZEM	0.013
10.4	KNR 2-02 8 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 0.001	t t	 0.001	
				RAZEM	0.001
10.4	KNR 2-02 9 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 8- 14 mm 0.003	t t	 0.003	
				RAZEM	0.003
10.5	KNR 2-02 0 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane na ścianach 167.916	m ² m ²	 167.916	
				RAZEM	167.916
10.5	KNR 2-02 1 0810-06	Wykonywane tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości 20 cm 0.768	m ² m ²	 0.768	
				RAZEM	0.768
10.5	KNR 2-02 2 0609-03	Izolacja termiczna posadzki gr.6cm ze styropianu EPS200 na sucho - jedna warstwa 81.158	m ² m ²	 81.158	
				RAZEM	81.158
10.5	KNR 2-02 3 0616-01	Izolacje z folii budowlanej - jedna warstwa 81.158	m ² m ²	 81.158	
				RAZEM	81.158
10.5		Podłoże z betonu B-15 gr.7cm pod posadzki z dylatacją obwodową 82.468	m ² m ²	 82.468	
				RAZEM	82.468
10.5	KNR 2-02 5 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów fi6 o oczkach 15x15cm 82.468	m ² m ²	 82.468	
				RAZEM	82.468
10.5	KNR 2-02 6 0123-02	Obmurówka ściany istniejącej cegłą pełną gr.12cm 8.064	m ² m ²	 8.064	
				RAZEM	8.064
10.5	KNR 2-02 7 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 161.436	m ² m ²	 161.436	
				RAZEM	161.436
10.5	KNR 2-02 8 0290-02	Podest kaplicy - osadzenie prętów fi10 żebrowanych w podłożu betonowym posadzki na klej 0.006	t t	 0.006	
				RAZEM	0.006
10.5	KNR 7-28 9 0105-01	Nawiercenie otworów fi14 na głębokość 6cm + zalanie klejem - podest kaplicy 46	otw. otw.	 46.000	
				RAZEM	46.000
10.6	KNR 2-02 0 0609-03	Podest kaplicy - izolacja akustyczna gr.11cm ze styroduru 8.825	m ² m ²	 8.825	
				RAZEM	8.825
10.6	KNR 2-02 1 0102-02	Podest kaplicy - deskowanie płyty ze sklejki (beton architektoniczny) 1.811	m ² m ²	 1.811	
				RAZEM	1.811
10.6	KNR 2-02 2 0216-01	Podest kaplicy - płyta z betonu B-25 gr.7cm pogrubiona na obwodzie do 18cm (pas o szer. 0,2m) - zatarta na gładko (beton architektoniczny) 13.671	m ² m ²	 13.671	
				RAZEM	13.671
10.6	KNR 0-14 3 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 6.304	m ² m ²	 6.304	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.304
10.6	KNR 2-02	Zbrojenie posadzki betonowej podestu siatką stalową z prętów fi6 o oczkach	m ²		
4	1106-07	15x15cm	m ²	13.671	
		13.671			
				RAZEM	13.671
10.6	NNRNKB	Posadzka kaplicy z płytek kamiennych o gru- bości 2cm na zaprawie klejowej	m ²		
5	202 2805-05	elastycznej	m ²	49.013	
		49.013			
				RAZEM	49.013
10.6	NNRNKB	Posadzka z płytek ceramicznych o ścieralności R11 na zaprawie klejowej elas- tycznej	m ²		
6	202 2805-05	19.784	m ²	19.784	
				RAZEM	19.784
10.6	KNR-W 2-02	Cokolik o wys.10c z profili aluminiowych la- kierowanych proszkowo	m		
7	1124-06		m	33.700	
		33.7			
				RAZEM	33.700
10.6	KNR-W 2-02	Cokolik o wys.10c drewniane malowane	m		
8	1124-06		m	17.290	
		17.29			
				RAZEM	17.290
10.6	KNR AT 2	Przyklejenie narożników ochronnych na naro- żach ścianek działowych z płyt	m		
9	2057-01	gipsowych	m	101.350	
		101.35			
				RAZEM	101.350
10.7	NNRNKB	Okładzina ścian z płytek ceramicznych do wys.2.10m	m ²		
0	202 2802-04		m ²	21.546	
		21.546			
				RAZEM	21.546
10.7	KNR 2-02	Izolacje ścianki z folii budowlanej - jedna warstwa	m ²		
1	0616-01		m ²	12.608	
		12.608			
				RAZEM	12.608
10.7	KNR 2-02	Wykonanie szpachli systemowej imitującej beton architektoniczny - ścianka z	m ²		
2	0810-06	g-k ołtarza	m ²	13.376	
		13.376			
				RAZEM	13.376
10.7	KNR 2-02	Wykonanie szpachli systemowej imitującej be- ton architektoniczny - ściana	m ²		
3	0810-06	podłużnej kaplicy (filar pomiędzy drzwiami a ścianką szklaną)	m ²	4.398	
		4.398			
				RAZEM	4.398
10.7	KNR 2-02	Montaż bloku kamiennego (dostawa Inwestora) z zagłębieniem na wodę świę- coną na za- prawę w ścianie wewnętrznej jw.) - ręczny	elem.		
4	2114-02		elem.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
10.7	KNR-W 2-02	Listwy mosiężne progowe	m		
5	1124-06		m	4.220	
		4.22			
				RAZEM	4.220
10.7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi su- fitów	m ²		
6	1505-01		m ²	18.267	
		18.267			
				RAZEM	18.267
10.7	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami " - powierz- chnie pionowe	m ²		
7	202 1134-02		m ²	157.038	
		157.038			
				RAZEM	157.038
10.7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian - kolor biały	m ²		
8	1505-01		m ²	157.038	
		157.038			
				RAZEM	157.038
10.7	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami " - powierz- chnie pionowe - fragment cegla- ny ściany po- przecznej	m ²		
9	202 1134-02		m ²	10.688	
		10.688			
				RAZEM	10.688
10.8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian - kolor biały - fragment ceg- lany ściany poprzecznej	m ²		
0	1505-01		m ²	10.688	
		10.688			
				RAZEM	10.688
10.8	KNR 4-01	Demontaż krat stalowych okien (zewnętrzne)	m ²		
1	1301-01		m ²	18.204	
		18.204			
				RAZEM	18.204
10.8	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż rolet okiennych o napędzie elektrycznym sterowanym radio- wo. Tkanina ro- let - typu screen (np. Rolety EOS R500S)	m ²		
2	1038-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.136	m ²	12.136	
				RAZEM	12.136
10.8	KNR 4-01 3 0303-02	Zamurowanie otworu wentylacji mechanicznej cegłą pełną gr.12cm na zaprawie cem-wap. 0.48	m ² m ²	 0.480	
				RAZEM	0.480
10.8	KNR-W 2-02 4 1029-01	Dostawa i montaż drzwi przesuwnych w systemie naściennym z maskownicą przewodnic (aluminiowa), skrzydło drewnopochodne z płyt HDF laminowane HPL gr.0,2mm. Zamek hakowy i spowalniacz SP60 1.89	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
10.8	KNR-W 2-02 5 1022-01	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w systemie bezprzylgowym, wzmocnione, płytowe okleinowane laminatem HPL o gr.0,2mm, pełne 1.845	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
10.8	KNR-W 2-02 6 1022-01	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w systemie bezprzylgowym, wzmocnione, płytowe okleinowane laminatem HPL o gr.0,2mm, pełne do sanitariatu z tulejami napowietrzającymi i zamkiem patentowym 1.845	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
10.8	KNR-W 2-02 7 1022-01	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w systemie bezprzylgowym, wzmocnione, płytowe okleinowane laminatem HPL o gr.0,2mm, pełne do wc z podcięciem wentylacyjnym i zamkiem łazienkowym 1.64	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
10.8	KNR-W 2-02 8 1026-01	Dostawa i montaż ościeżnic stalowych, malowanych (stałych) 5.33	m ² m ²	 5.330	
				RAZEM	5.330
10.8	KNR-W 2-02 9 1027-02	Dostawa i montaż drzwi o podwyższonych parametrach akustycznych (Rw=42dB). Skrzydło drewniane bezprzylgowe, wzmocnione. Okleina - laminat CPL. Ościeżnica stalowa, malowana. Zamek patentowy 2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
10.9	KNR 0-19 0 1024-10	Dostawa i montaż zabudowy ściennej ze szkła hartowanego gr.6mm mocowanego w profilach aluminiowych (okucie) 3.318	m ² m ²	 3.318	
				RAZEM	3.318
10.9	KNR 4-01 1 1202-09	Usunięcie powłok malarskich ze ściany korytarza oddzielającej kaplicę od korytarza 35.704	m ² m ²	 35.704	
				RAZEM	35.704
10.9	KNR 2-02 2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 35.704	m ² m ²	 35.704	
				RAZEM	35.704
10.9	3	Zagruntowanie ścian emulsją z piaskiem kwarcowym (beton-kontakt) dla zwiększenia przyczepności szpachli 35.704	m ² m ²	 35.704	
				RAZEM	35.704
10.9	NNRNKB 4 202 1134-02	Grunтовanie podłogi preparatami " - powierzchni pionowe 35.704	m ² m ²	 35.704	
				RAZEM	35.704
10.9	KNR 2-02 5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian - kolor pastelowy 35.704	m ² m ²	 35.704	
				RAZEM	35.704
10.9	KNR-W 2-02 6 1036-08	Dostawa i montaż odbojnicy z PCV o szer. 20cm np. CS Polska model SCR64 9.48	m m	 9.480	
				RAZEM	9.480

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty remontowe				
1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m ³	5.4243	0.00	0.00
1.2	KNR 4-01 0331-01	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły	m	2.2000	0.00	0.00
1.3	KNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³	43.6423	0.00	0.00
1.4	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły	m	15.0000	0.00	0.00
1.5	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych	m ²	176.1052	0.00	0.00
1.6	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m ²	176.1052	0.00	0.00
1.7	KNR 4-01 0305-03	Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach cegłami klinkierowymi, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścianek i ścian ponad 1/2 cegły	m ³	12.4408	0.00	0.00
1.8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE 120 mm	m	45.000	0.00	0.00
1.9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE 160 mm	m	4.200	0.00	0.00
1.10	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE 200 mm	m	17.000	0.00	0.00
1.11	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE 270 mm	m	13.700	0.00	0.00
1.12	KNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19	m	15.0000	0.00	0.00
1.13	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	78.7360	0.00	0.00
1.14	KNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m ² , zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami	m ²	260.8412	0.00	0.00
1.15	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m ²), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, stropy	szt	4.0000	0.00	0.00
1.16	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m ²), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany	szt	2.0000	0.00	0.00
1.17	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2 m ² (w 1 miejscu)	m ²	12.6000	0.00	0.00
1.18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	41.000	0.00	0.00
1.19	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m ²	20.6000	0.00	0.00
1.20	KNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²	660.3000	0.00	0.00
1.21	KNR 3 0803-01	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m ²	680.9000	0.00	0.00
2		Stolarka drzwiowa				
2.1	KNR 2 1104-02	Ościeżnice drewniane regulowane zgodnie z dokumentacją projektową	m ²	26.4450	0.00	0.00
2.2	KNR 2 1103-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z płyty HDF zgodnie z dokumentacją projektową	m ²	26.4450	0.00	0.00
2.3	KNR 0-19 1024-07	Drzwi z profili aluminiowych zgodnie z dokumentacją projektową	m ²	46.9245	0.00	0.00
2.4	KNR 0-19 1024-07	Drzwi z profili aluminiowych p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m ²	17.8510	0.00	0.00
2.5	KNR 0-19 1024-05	Naświetle zgodnie z dokumentacją projektową	m ²	1.2000	0.00	0.00
2.6		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	41.000	0.00	0.00
3		Okładziny ścian				
3.1	ORGB 2-02 1134-02	Grunтование podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem impregacyjno - wzmacniającym podłoże	m ²	78.7360	0.00	0.00
3.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m ²	78.7360	0.00	0.00
3.3	KNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - klej i spoina o odporności na środki dezynfekujące z ATESTEM HIGIENY - ściany H=2,20m	m ²	78.7360	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.4	KNR 0-35 0116-06	Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi w ścianach, płytki glazury 20x30 cm	kpl	4.0000	0.00	0.00
4		Posadzki ST 4.40				
4.1	ORGB 2-02 1134-01	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem impregnacyną wzmacniającym podłoże	m ²	680.9000	0.00	0.00
4.2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m ²	680.9000	0.00	0.00
4.3	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm Krotność = 4	m ²	680.9000	0.00	0.00
4.4	KNNR 2 1206-02	WYKŁADZINA OBIEKTOWA łącznie z podkładem samopoziomującym o parametrach zgodnych z projektem i ST - dostawa, montaż na podkl. w. samopoziomującej, wywiniecie na ściane 15 cm, konserwacja wykładziny po montażu	m ²	753.5978	0.00	0.00
4.5	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	753.5978	0.00	0.00
4.6	KNR 2-02 1114-09	Profil aluminiowy przypodłogowy - analogia	m	634.652	0.00	0.00
4.7	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m ²	20.6000	0.00	0.00
4.8	ORGB 2-02 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa klejowa - ŚCIERALNOŚĆ KL V ANTYPOSLIZGOWE np. TARTAN Z ATESTEM HIGIENY	m ²	20.6000	0.00	0.00
5		Sufit podwieszony				
5.1	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami ze sprasowanej wełny szklanej	m ²	597.6000	0.00	0.00
6		Roboty malarskie				
6.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	2004.1925	0.00	0.00
6.2	ORGB 2-02 1134-0101	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniającym podłoże	m ²	77.6000	0.00	0.00
6.3	ORGB 2-02 1134-0201	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m ²	1926.5925	0.00	0.00
6.4	KNR-W 2-02 2601-08	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki,	m	64.0000	0.00	0.00
6.5	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłoże z tynku	m ²	77.6	0.00	0.00
6.6	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów	m ²	77.6	0.00	0.00
6.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m ²	1926.5925	0.00	0.00
6.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m ²	1926.5925	0.00	0.00
6.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m ²	1926.5925	0.00	0.00
6.10	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m ²	77.6	0.00	0.00
7		Naprawy i uzupełnienia po instalacjach sanitarnych				
7.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101	m ²	36.0000	0.00	0.00
8		Roboty różne				
8.1		Usunięcie materiałów z rozbiórki z placu budowy, wywóz łącznie z utylizacją	m ³	49.0666	0.00	0.00
9		Odbojnice				
9.1	KNR 2-02 1208-04	Taśmy ochronne np. TP300 CS Polska lub inne o równoważnych parametrach	m	734.524	0.00	0.00
9.2	KNR 2-02 1208-03	Odbojoporęcz np. HRB4C CS Polska lub inne o równoważnych parametrach	m	99.8720	0.00	0.00
10		Branża budowlana - kaplica				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10.1		Demontaż sufitu podwieszonego systemowego z płyt 0,60x0,60m na stelażu systemowym	m ²	9.245	0.00	0.00
10.2	KNR 4-01 0818-05	Demontaż posadzki z PCV	m ²	71.649	0.00	0.00
10.3	KNR 4-01 0811-07	Demontaż - skucie posadzki z płytek ceramicznych	m ²	9.509	0.00	0.00
10.4		De ontaż - skucie cokolika ceramicznego wys.8cm	m	45.460	0.00	0.00
10.5	KNR 4-01 0804-07	Skucie szlichty betonowej gr.8cm	m ²	81.158	0.00	0.00
10.6		Demontaż izolacji termicznej podbudowy po- sadzki gr.6cm	m ²	81.158	0.00	0.00
10.7	KNR 4-01 0354-05	Demontaż stolarki drzwiowej, drewnianej wraz z oścież- nicą	m ²	12.018	0.00	0.00
10.8	KNR 4-01 0354-05	Demontaż stolarki drzwiowej szklanej	m ²	3.034	0.00	0.00
10.9	KNR-W 4-01 1216-01	Oslonięcie istniejącej stolarki okiennej z profili PCV folią budowlaną	m ²	18.204	0.00	0.00
10.10		Demontaż zabudowy meblowej ciągu koryta- rzowego	m ²	23.738	0.00	0.00
10.11	KNR 4-01 0819-15	Skucie płytek ceramicznych ścian	m ²	32.130	0.00	0.00
10.12	KNR 4-01 0701-05	Usunięcie (skucie) tynku uszkodzonego i spę- kanego sufitu (przyjęto do skucia 10%)	m ²	7.435	0.00	0.00
10.13	KNR 4-01 1202-09	Usunięcie powłok malarskich z pozostałego tynku sufitu	m ²	66.912	0.00	0.00
10.14	KNR 4-01 0354-12	De ontaż i rozkucie istniejących parapetów okiennych lastrykowych gr.6cm i szer.45cm	m	9.300	0.00	0.00
10.15	KNR 4-01 0329-03	Rozkucie otworu w ścianie wewnętrznej pod- łużnej kap- licy (pomiędzy otworem drzwiowym a zabudową szklaną istniejącego otworu) - pod osadzenie bloku kamiennego z zagłębieniem na wodę święconą	m ³	0.135	0.00	0.00
10.16	KNR 4-01 0701-05	Skucie tynków istniejących cem-wap. ścian (z wyłącze- niem ościeży okiennych)	m ²	116.508	0.00	0.00
10.17	KNR 4-01 0349-02	Rozkucie ścianek działowych wraz z tynkiem i okładziną z płytek	m ³	6.192	0.00	0.00
10.18	KNR 4-01 0701-05	Skucie tynków cem-wap. - odkrycie ściany mu- rowanej z cegły pełnej (bez uszkodzeń istnieją- cej cegły)	m ²	18.752	0.00	0.00
10.19	KNR 4-01 0212-03	Skucie wyokrąglenia styku sufit-ściana z za- prawy cem.-wap.	m ³	0.154	0.00	0.00
10.20	KNR 4-01 0329-03	Rozkucie otworów w ścianie murowanej	m ³	2.813	0.00	0.00
10.21	KNR 4-01 0711-15	Tynk cem-wap. sufitu - uzupełnienie miejsc po usunięciu tynku odspojonego i uszkodzonego	m ²	7.435	0.00	0.00
10.22	NNRNKB 202 1134-01	Zagruntowanie tynków sufitu emulsją gruntującą	m ²	74.347	0.00	0.00
10.23		Pokrycie tynku sufitu masą gruntującą z pias- kiem kwarcowym (np. beton-kontakt) - dla zwiększenia przy- czepności powłok wykończe- niowych	m ²	14.420	0.00	0.00
10.24	NNRNKB 202 1134-01	Zagruntowanie podłoża sufitu ze szpachli gip- sowej pod malowanie	m ²	18.267	0.00	0.00
10.25	KNR 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach z cegły kl.15 (pełnej) na zaprawie cem.-wap. kl.5 z wykuciem strzępi	m ³	2.528	0.00	0.00
10.26		Usunięcie gruzu z obiektu z transportem tacz- kami na odległość do 20m	m ³	20.678	0.00	0.00
10.27		Załadunek i wywóz gruzu samochodami wy- wrotkami na odl. do 10km	m ³	20.678	0.00	0.00
10.28		Koszty utylizacji gruzu	m ³	20.678	0.00	0.00
10.29		Załadunek i wywóz wykładziny PCV na odl. do 10km	m ³	0.179	0.00	0.00
10.30		Koszty utylizacji wykładziny PCV	m ³	0.179	0.00	0.00
10.31		Załadunek i wywóz stolarki drewnianej i zabu- dowy meblowej na odl. do 10km	m ³	9.976	0.00	0.00
10.32		Koszty utylizacji elementów drewnianych	m ³	9.976	0.00	0.00
10.33		Załadunek i wywóz sam.wywrotkami na odl. do 10km izolacji termicznej	m ³	4.869	0.00	0.00
10.34		Usunięcie z obiektu izolacji termicznej podpo- sadzko- wej z transportem taczkami na odl. 20m	m ³	4.869	0.00	0.00
10.35		Koszty utylizacji izolacji termicznej	m ³	4.869	0.00	0.00
10.36		Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu ko- mórkowego o długości 59 cm na za- prawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²	14.128	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10.3 7		Ścianki działowe o grubości 6 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na za- prawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²	1.512	0.00	0.00
10.3 8 05	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	16.800	0.00	0.00
10.3 9 06	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²	14.420	0.00	0.00
10.4 0 06	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z płyt g-k	m ²	3.847	0.00	0.00
10.4 1 03	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono- wymi wodoodpornymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	3.847	0.00	0.00
10.4 2 03	KNR 2-02 2005-03	Sufit akustyczny z płyt ze skalnej wełny mine- ralnej gr.40mm np. ROCKFON SYSTEM T35 MONOLITHIC, mocowanych bezpośrednio do stropu za pomocą kołków rozporowych i kleju	m ²	56.080	0.00	0.00
10.4 3 05	KNR 0-23 2612-05	Mocowanie sufitu kołkami rozporowymi	szt	280.000	0.00	0.00
10.4 4		Spoinowanie sufitu podwieszonego jw. (styku płyt o wy . 1,20x0,90m) szpachlą akustyczną	m	109.044	0.00	0.00
10.4 5 06	KNR 2-02 0803-06	Tynk akustyczny w kolorze białym sufitu z płyt skalnej wełny (natrysk trójwarstwowy np. Mono Ready - Mix)	m ²	56.080	0.00	0.00
10.4 6 02	KNR 2-02 0129-02	Dostawa i ontaż nowych parapetów z konglo- meratu ty- pu np. aglomarmur Polare grub.5cm, szer.50cm	m	9.300	0.00	0.00
10.4 7 06	KNR 2-02 0210-06	Nadproża wylewane z betonu zbrojonego B-20 - z zasto- sowaniem pompy do betonu	m ³	0.013	0.00	0.00
10.4 8 01	KNR 2-02 0290-01	Przygo owanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0.001	0.00	0.00
10.4 9 02	KNR 2-02 0290-02	Przygo owanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8- 14 mm	t	0.003	0.00	0.00
10.5 0 03	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane na ścia- nach	m ²	167.916	0.00	0.00
10.5 1 06	KNR 2-02 0810-06	Wykonywane tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na oście- żach o szerokości 20 cm	m ²	0.768	0.00	0.00
10.5 2 03	KNR 2-02 0609-03	Izolacja termiczna posadzki gr.6cm ze styro- pianu EPS200 na sucho - jedna warstwa	m ²	81.158	0.00	0.00
10.5 3 01	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii budowlanej - jedna warstwa	m ²	81.158	0.00	0.00
10.5 4		Podłoże z betonu B-15 gr.7cm pod posadzki z dylatacją obwodową	m ²	82.468	0.00	0.00
10.5 5 07	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów fi6 o ocz- kach 15x15cm	m ²	82.468	0.00	0.00
10.5 6 02	KNR 2-02 0123-02	Obmurówka ściany istniejącej cegłą pełną gr.12cm	m ²	8.064	0.00	0.00
10.5 7 04	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²	161.436	0.00	0.00
10.5 8 02	KNR 2-02 0290-02	Podes kaplicy - osadzenie prętów fi10 żebro- wanych w podłożu betonowym posadzki na klej	t	0.006	0.00	0.00
10.5 9 01	KNR 7-28 0105-01	Nawiercenie otworów fi14na głębokość 6cm + zalanie klejem - podes kaplicy	otw.	46.000	0.00	0.00
10.6 0 03	KNR 2-02 0609-03	Podest kaplicy - izolacja akustyczna gr.11cm ze styro- duru	m ²	8.825	0.00	0.00
10.6 1 02	KNR 2 0102-02	Podest kaplicy - deskowanie płyty ze sklejki (beton architektoniczny)	m ²	1.811	0.00	0.00
10.6 2 01	KNR 2-02 0216-01	Podest kaplicy - płyta z betonu B-25 gr.7cm pogrubiona na obwodzie do 18cm (pas o szer. 0,2m) - zatarta na gładko (beton architekto- niczny)	m ²	13.671	0.00	0.00
10.6 3 06	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono- wych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwu- warstwowe 100 - 101	m ²	6.304	0.00	0.00
10.6 4 07	KNR 2-02 1106-07	Zbrojenie posadzki betonowej podestu siatką stalową z prętów fi6 o oczkach 15x15cm	m ²	13.671	0.00	0.00
10.6 5 2805-05	NNRNKB 202 2805-05	Posadzka kaplicy z płytek kamiennych o gru- bości 2cm na zaprawie klejowej elastycznej	m ²	49.013	0.00	0.00
10.6 6 2805-05	NNRNKB 202 2805-05	Posadzka z płytek ceramicznych o ścieralności R11 na zaprawie klejowej elastycznej	m ²	19.784	0.00	0.00
10.6 7 1124-06	KNR-W 2-02 1124-06	Cokolik o wys.10c z profili aluminiowych la- kierowa- nych proszkowo	m	33.700	0.00	0.00
10.6 8 1124-06	KNR-W 2-02 1124-06	Cokolik o wys.10c drewniane malowane	m	17.290	0.00	0.00
10.6 9 2057-01	KNR AT 2 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na naro- żach ścia- nek działowych z płyt gipsowych	m	101.350	0.00	0.00
10.7 0 2802-04	NNRNKB 202 2802-04	Okładzina ścian z płytek ceramicznych do wys.2.10m	m ²	21.546	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10.7 1	KNR 2-02 0616-01	Isolacje ścianki z folii budowlanej - jedna warstwa	m ²	12.608	0.00	0.00
10.7 2	KNR 2-02 0810-06	Wykonanie szpachli systemowej imitującej beton architektoniczny - ścianka z g-k ołtarza	m ²	13.376	0.00	0.00
10.7 3	KNR 2-02 0810-06	Wykonanie szpachli systemowej imitującej beton architektoniczny - ściana podłużnej kaplicy (filar pomiędzy drzwiami a ścianką szklaną)	m ²	4.398	0.00	0.00
10.7 4	KNR 2-02 2114-02	Montaż bloku kamiennego (dostawa Inwestora) z zagłębieniem na wodę święconą na za- prawę w ścianie wewnętrznej jw.) - ręczny	elem.	1.000	0.00	0.00
10.7 5	KNR-W 2-02 1124-06	Listwy mosiężne progowe	m	4.220	0.00	0.00
10.7 6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi su- fitów	m ²	18.267	0.00	0.00
10.7 7	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami " - powierz- chnie pionowe	m ²	157.038	0.00	0.00
10.7 8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian - kolor biały	m ²	157.038	0.00	0.00
10.7 9	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami " - powierz- chnie pionowe - fragment ceglany ściany po- przecznej	m ²	10.688	0.00	0.00
10.8 0	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian - kolor biały - fragment ceglany ściany poprzecznej	m ²	10.688	0.00	0.00
10.8 1	KNR 4-01 1301-01	Demontaż krat stalowych okien (zewnątrzne)	m ²	18.204	0.00	0.00
10.8 2	KNR-W 2-02 1038-01	Dostawa i montaż rolet okiennych o napędzie elektrycznym sterowanym radiowo. Tkanina ro- let - typu screen (np. Rolety EOS R500S)	m ²	12.136	0.00	0.00
10.8 3	KNR 4-01 0303-02	Zamurowanie otworu wentylacji mechanicznej cegłą pełną gr.12cm na zaprawie cem-wap.	m ²	0.480	0.00	0.00
10.8 4	KNR-W 2-02 1029-01	Dostawa i montaż drzwi przesuwnych w syste- mie na- ściennym z maskownicą prowadnic (aluminiowa), skrzydło drewnopochodne z płyt HDF laminowane HPL gr.0,2mm. Zamek hako- wy i spowalniacz SP60	m ²	1.890	0.00	0.00
10.8 5	KNR-W 2-02 1022-01	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w sys- temie bezprzylgowym, wzmocnione, płytowe okleinowane la- minatem HPL o gr.0,2mm, pełne	m ²	1.845	0.00	0.00
10.8 6	KNR-W 2-02 1022-01	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w sys- temie bezprzylgowym, wzmocnione, płytowe okleinowane la- minatem HPL o gr.0,2mm, peł- ne do sanitariatu z tule- jami napowietrzającymi i zamkiem patentowym	m ²	1.845	0.00	0.00
10.8 7	KNR-W 2-02 1022-01	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w sys- temie bezprzylgowym, wzmocnione, płytowe okleinowane la- minatem HPL o gr.0,2mm, peł- ne do wc z podcięciem wentylacyjnym i za- mkiem łazienkowym	m ²	1.640	0.00	0.00
10.8 8	KNR-W 2-02 1026-01	Dostawa i montaż ościeżnic stalowych, malo- wanych (stałych)	m ²	5.330	0.00	0.00
10.8 9	KNR-W 2-02 1027-02	Dostawa i montaż drzwi o podwyższonych pa- rame- trach akustycznych (Rw=42dB). Skrzydło drewniane bezprzylgowe, wzmocnione. Oklei- na - laminat CPL. Ościeżnica stalowa, malo- wana. Zamek patentowy	m ²	2.100	0.00	0.00
10.9 0	KNR 0-19 1024-10	Dostawa i montaż zabudowy ściennej ze szkła hartowa- nego gr.6mm mocowanego w profilach aluminiowych (okucie)	m ²	3.318	0.00	0.00
10.9 1	KNR 4-01 1202-09	Usunięcie powłok malarskich ze ściany koryta- rza od- dzielającej kaplicę od korytarza	m ²	35.704	0.00	0.00
10.9 2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²	35.704	0.00	0.00
10.9 3		Zagrunтовanie ścian emulsją z piaskiem kwar- cowym (beton-kontakt) dla zwiększenia przy- czepności szpachli	m ²	35.704	0.00	0.00
10.9 4	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami " - powierz- chnie pionowe	m ²	35.704	0.00	0.00
10.9 5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian - kolor pastelowy	m ²	35.704	0.00	0.00
10.9 6	KNR-W 2-02 1036-08	Dostawa i ontaż odbojnicy z PCV o szer. 20cm np. CS Polska model SCR64	m	9.480	0.00	0.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Malarze grupa II	r-g	14.9808	0.00	0.00
2.	Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	r-g	20.9731	0.00	0.00
3.	Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III	r-g	198.3215	0.00	0.00
4.	Monter grupa II	r-g	127.2485	0.00	0.00
5.	Murarze grupa II	r-g	252.3119	0.00	0.00
6.	Murarze grupa III	r-g	156.0094	0.00	0.00
7.	Operatorzy grupa II	r-g	1.9974	0.00	0.00
8.	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	22.4880	0.00	0.00
9.	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	283.1179	0.00	0.00
10.	Robotnicy grupa I	r-g	874.5578	0.00	0.00
11.	Robotnicy grupa II	r-g	1.4940	0.00	0.00
12.	Cieśle grupa II	r-g	42.2387	0.00	0.00
13.	Szklarze grupa III	r-g	48.5579	0.00	0.00
14.	Tynkarze grupa III	r-g	18.6680	0.00	0.00
15.	Monter płyt gipsowych II	r-g	26.0028	0.00	0.00
16.	Monter płyt gipsowych III	r-g	39.0240	0.00	0.00
17.	robocizna	r-g	2 211.2712	0.00	0.00
18.	Robotnicy	r-g	5 982.7369	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	pianka poliuretanowa	kg	0.2972		0.2972	0.00	0.00	
2.	pręt mocujący	szt.	3.5008		3.5008	0.00	0.00	
3.	Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	41.0000		41.0000	0.00	0.00	
4.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0006		0.0006	0.00	0.00	
5.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	861.6280		861.6280	0.00	0.00	
6.	gips budowlany szpachlowy	t	0.3331		0.3331	0.00	0.00	
7.	WYKŁADZINA OBIEKTOWA łącznie z podkładem samopoziomującym o parametrach zgodnych z projektem i ST - dostawa, montaż na podkł. w. samopoziomującej, wywiniecie na ścianę 15 cm, konserwacja wykładziny po montażu	m ²	821.4216		821.4216	0.00	0.00	
8.	piasek do zapraw	m ³	0.9320		0.9320	0.00	0.00	
9.	Dwułtownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco	kg	1 493.3000		1 493.3000	0.00	0.00	
10.	Kątownik stalowy 25x25x3 mm	kg	75.2640		75.2640	0.00	0.00	
11.	wieszak w 60/100	szt.	3.5008		3.5008	0.00	0.00	
12.	wkręty	szt.	220.8400		220.8400	0.00	0.00	
13.	Bednarka stalowa walcowana na gorąco	kg	211.3262		211.3262	0.00	0.00	
14.	płytki kamionkowe GRES	m ²	22.6233		22.6233	0.00	0.00	
15.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25	m ³	1.1894		1.1894	0.00	0.00	
16.	Środek impregnacynowo-wzmacniający do podłoża - Głęboko penetrujący grunt "bezzroczalnikowy"	dm ³	142.9890		142.9890	0.00	0.00	
17.	cegła budowlana pełna	szt.	1 390.3296		1 390.3296	0.00	0.00	
18.	cokolik wys.10cm z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo	m	36.0590		36.0590	0.00	0.00	
19.	szpachla akustyczna	kg	27.2610		27.2610	0.00	0.00	
20.	dostawa drzwi o podwyższonych parametrach akustycznych (Rw=42dB). Skrzydło drewniane bezprzylgowe, wzmocnione. Okleina - laminat CPL. Ościeżnica stalowa, malowana. Zamek patentowy	m ²	2.1000		2.1000	0.00	0.00	
21.	woda	m ³	1.2448		1.2448	0.00	0.00	
22.	płytki ceramiczne o ścieralności R11	m ²	20.5754		20.5754	0.00	0.00	
23.	ościeżnice stalowe malowane stałe	m ²	5.3300		5.3300	0.00	0.00	
24.	zaprawa cementowa na białym cemencie m. 80	m ³	0.0290		0.0290	0.00	0.00	
25.	zaprawa	m ³	0.5402		0.5402	0.00	0.00	
26.	Płyta styropianowa (Fs15) grubości 5 cm	m ²	714.9450		714.9450	0.00	0.00	
27.	farby lateksowe - kolor pastelowy	dm ³	10.3220		10.3220	0.00	0.00	
28.	szpachla systemowa imitująca beton architektoniczny	kg	19.5514		19.5514	0.00	0.00	
29.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0032		0.0032	0.00	0.00	
30.	Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego	m	1 027.8720		1 027.8720	0.00	0.00	
31.	Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	27.3600		27.3600	0.00	0.00	
32.	Kształtownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego	m	956.1600		956.1600	0.00	0.00	
33.	Kształtownik stalowy profil C-50x0.60	m	73.8000		73.8000	0.00	0.00	
34.	Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny rusztu sufitu podwieszanego	m	513.9360		513.9360	0.00	0.00	
35.	Wieszaki do sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych z wełny mineralnej	szt.	1 266.9120		1 266.9120	0.00	0.00	
36.	Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe	szt.	1 266.9120		1 266.9120	0.00	0.00	
37.	Klamerki mocujące	szt.	1 709.1360		1 709.1360	0.00	0.00	
38.	Sprężyny przyściennie	szt.	986.0400		986.0400	0.00	0.00	
39.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt.	364.8198		364.8198	0.00	0.00	
40.	folia budowlana	m ²	111.5815		111.5815	0.00	0.00	
41.	Kratka wentyl.z PCW o wym. fi 150	szt.	41.0000		41.0000	0.00	0.00	
42.	Drzwi Al p.poż	m ²	17.8510		17.8510	0.00	0.00	
43.	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	m	4.7910		4.7910	0.00	0.00	
44.	płyty z wełny mineralnej Rockton gr.7,5cm	m ²	6.6192		6.6192	0.00	0.00	
45.	płyty ze styroduru gr.11cm - izolacja akustyczna	m ²	9.2663		9.2663	0.00	0.00	
46.	płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne	m ²	4.0394		4.0394	0.00	0.00	
47.	dostawa drzwi wewnętrznych w systemie bezprzylgowym, wzmocnione, płytowe okleinowane laminatem HPL o gr.0,2mm, pełne do wc z podcięciem wentylacyjnym i zamkiem łazienkowym	m ²	1.6400		1.6400	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
48.	dostawa drzwi przesuwnych w systemie naściennym z maskownicą prowadnic (aluminowa), skrzydło drewnopochodne z płyt HDF laminowane HPL gr.0,2mm. Zamek hakowy i spawalniacz SP60	m ²	1.8900		1.8900	0.00	0.00	
49.	zaprawa wapienna m. 4	m ³	0.4755		0.4755	0.00	0.00	
50.	ościeżnice drewniane	m ²	26.4450		26.4450	0.00	0.00	
51.	Pianka poliuretanowa	kg	0.9256		0.9256	0.00	0.00	
52.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm ³	18.3771		18.3771	0.00	0.00	
53.	pręty żebrowane 10	t	0.0061		0.0061	0.00	0.00	
54.	Farba akrylowa	dm ³	581.2158		581.2158	0.00	0.00	
55.	dostawa rolet okiennych o napędzie elektrycznym sterowanym radiowo. Tkanina rolet - typu screen (np. Rolety EOS R500S)	m ²	12.1360		12.1360	0.00	0.00	
56.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.3841		0.3841	0.00	0.00	
57.	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	44.0922		44.0922	0.00	0.00	
58.	Klej winylowy emulsyjny do wykładzin PVC "Pro-niwin"	kg	304.4535		304.4535	0.00	0.00	
59.	Masa klejąca	m ³	0.0250		0.0250	0.00	0.00	
60.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	373.9960		373.9960	0.00	0.00	
61.	Pręty spawalnicze PVC	kg	22.6079		22.6079	0.00	0.00	
62.	Łączniki rozporowe kpl.	szt	2 252.9520		2 252.9520	0.00	0.00	
63.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20	m ³	0.0133		0.0133	0.00	0.00	
64.	Płyta ze sprasowanej wełny szklanej	szt	1 733.0400		1 733.0400	0.00	0.00	
65.	Piasek do zapraw	m ³	15.1110		15.1110	0.00	0.00	
66.	farby lateksowe - kolor biały	dm ³	53.7706		53.7706	0.00	0.00	
67.	sklejka	m ²	1.9016		1.9016	0.00	0.00	
68.	koszty utylizacji izolacji termicznej	m ³	4.8690		4.8690	0.00	0.00	
69.	gips szpachlowy	t	0.0189		0.0189	0.00	0.00	
70.	Samopoziomująca masa szpachlowa	kg	6 448.1230		6 448.1230	0.00	0.00	
71.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	1 267.5934		1 267.5934	0.00	0.00	
72.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	1.3853		1.3853	0.00	0.00	
73.	Cement portlandzki zwykły z dodatkami	t	6.8090		6.8090	0.00	0.00	
74.	Profil aluminiowy przypodłogowy	mb	634.6520		634.6520	0.00	0.00	
75.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	t	1.3042		1.3042	0.00	0.00	
76.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	2 192.8970		2 192.8970	0.00	0.00	
77.	blok kamienny z zagłębieniem na wodę święconą - dostawa Inwestora	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
78.	pianka poliuretanowa	dm ³	0.6304		0.6304	0.00	0.00	
79.	pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco	kg	158.1928		158.1928	0.00	0.00	
80.	Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	1 202.5155		1 202.5155	0.00	0.00	
81.	Gips budowlany szpachlowy	kg	10 823.2257		10 823.2257	0.00	0.00	
82.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0018		0.0018	0.00	0.00	
83.	Preparat gruntujący	kg	238.3150		238.3150	0.00	0.00	
84.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm	m ²	37.8000		37.8000	0.00	0.00	
85.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	1.5388		1.5388	0.00	0.00	
86.	kotwy stalowe	szt.	6.2047		6.2047	0.00	0.00	
87.	tynek akustyczny kolor biały np. Mono Ready- Mix	kg	67.2960		67.2960	0.00	0.00	
88.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	159.2928		159.2928	0.00	0.00	
89.	Cegła budowlana klinkierowa	szt	4 627.9776		4 627.9776	0.00	0.00	
90.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	9 191.8601		9 191.8601	0.00	0.00	
91.	nadproża prefabrykowane	m	17.1360		17.1360	0.00	0.00	
92.	Drzwi AI	m ²	46.9245		46.9245	0.00	0.00	
93.	pręty gładkie śr.do 7 mm	t	0.0010		0.0010	0.00	0.00	
94.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD- 60/27	m	7.3093		7.3093	0.00	0.00	
95.	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	2.9126		2.9126	0.00	0.00	
96.	parapety z konglomeratu typu np. aglomarmur Polare gr.5cm	m	9.3000		9.3000	0.00	0.00	
97.	grunt kwarcowy betonkontakt	kg	15.0372		15.0372	0.00	0.00	
98.	Taśmy ochronne np. TP300 CS Polska lub inne o równoważnych parametrach	m	771.2502		771.2502	0.00	0.00	
99.	wapno suchogaszone	t	0.0903		0.0903	0.00	0.00	
100.	dostawa odbojnicy z PCV o szer. 20cm np. CS Polska model SCR64	m	10.1436		10.1436	0.00	0.00	
101.	Nadproża prefabrykowane	m	19.9500		19.9500	0.00	0.00	
102.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	25.9725		25.9725	0.00	0.00	
103.	siatka stalowa zbrojeniowa z prętów fi6mm o oczkach 15x15cm	m ²	98.0618		98.0618	0.00	0.00	
104.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	8.4770		8.4770	0.00	0.00	
105.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2.2576		2.2576	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
106.	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	2.6929		2.6929	0.00	0.00	
107.	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m³	3.6044		3.6044	0.00	0.00	
108.	zaprawa elastyczna	kg	496.7143		496.7143	0.00	0.00	
109.	łączniki wzdlużne lw 60/110	szt.	2.0004		2.0004	0.00	0.00	
110.	klej do płyt gipsowych zwykły	kg	12.1620		12.1620	0.00	0.00	
111.	klej do płyt Mocar T	kg	196.2800		196.2800	0.00	0.00	
112.	koszty utylizacji gruzu	m³	20.6780		20.6780	0.00	0.00	
113.	płyty z prasowanej wełny mineralnej gr.40mm np. ROCKFON SYSTEM T35 MONO-LITHIC	m²	58.8840		58.8840	0.00	0.00	
114.	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco	kg	680.9000		680.9000	0.00	0.00	
115.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m³	0.0749		0.0749	0.00	0.00	
116.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	5.5620		5.5620	0.00	0.00	
117.	Środek impregnacynno-wzmacniający do podłoża - Głęboko penetrujący grunt "bezzroczyszczalni-kowy" "Ceresit CT 17"	dm³	457.4683		457.4683	0.00	0.00	
118.	Zaprawa budowlana zwykła	m³	5.2832		5.2832	0.00	0.00	
119.	Płytki i kształtki kamionkowe szklwione ściennie	m²	82.6728		82.6728	0.00	0.00	
120.	Naświetle	m²	1.2000		1.2000	0.00	0.00	
121.	Zaprawa klejąca sucha do płytek ceramicznych (KLASY C2) - DUŻEJ PRZYCZEPNOŚCI z odpornością na środki dezynfekujące	kg	624.5148		624.5148	0.00	0.00	
122.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	1.0922		1.0922	0.00	0.00	
123.	Usunięcie materiałów z rozbiórki z placu budowy, wywóz łącznie z utylizacją	m³	49.0666		49.0666	0.00	0.00	
124.	koszty utylizacji elementów drewnianych	m³	9.9760		9.9760	0.00	0.00	
125.	taśma spoinowa	m	22.8583		22.8583	0.00	0.00	
126.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr. 6 mm	kg	1.8204		1.8204	0.00	0.00	
127.	Płytki "Gres" np. TARTAN o wymiarach 30.0x30.0x1.0'cm gatunek I - ANTYPOSLIZGO-WE o ścieralności KL V	m²	21.0120		21.0120	0.00	0.00	
128.	Taśma spoinowa	m	81.5040		81.5040	0.00	0.00	
129.	Woda	m³	10.1835		10.1835	0.00	0.00	
130.	Woda przemysłowa	m³	0.0310		0.0310	0.00	0.00	
131.	dostawa drzwi wewnętrznych w systemie bez-przylgowym, wzmocnione, płytowe okleinowa-ne laminatem HPL o gr.0,2mm, pełne	m²	1.8450		1.8450	0.00	0.00	
132.	kołki do wstrzeliwania	szt.	25.5942		25.5942	0.00	0.00	
133.	folia polietylenowa	m²	6.4988		6.4988	0.00	0.00	
134.	płytki kamienne gr.2cm	m²	50.9735		50.9735	0.00	0.00	
135.	zaprawa klejowa "ATLAS KB-15" - sucha mie-szanka	kg	54.6522		54.6522	0.00	0.00	
136.	listwy mosiężne progowe	m	4.5154		4.5154	0.00	0.00	
137.	dostawa drzwi wewnętrznych w systemie bez-przylgowym, wzmocnione, płytowe okleinowa-ne laminatem HPL o gr.0,2mm, pełne do sani-tariatu z tulejami napowietrzającymi i zamkiem patentowym	m²	1.8450		1.8450	0.00	0.00	
138.	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z płyty HDF	m²	27.7673		27.7673	0.00	0.00	
139.	dostawa zabudowy ściennie ze szkła hartowa-nego gr.6mm mocowanego w profilach alumi-niowych (okucie)	m²	3.3180		3.3180	0.00	0.00	
140.	pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)	kg	0.7000		0.7000	0.00	0.00	
141.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3.8759		3.8759	0.00	0.00	
142.	koszty utylizacji wykładziny	m²	0.1790		0.1790	0.00	0.00	
143.	blachowkręty	szt.	424.1935		424.1935	0.00	0.00	
144.	narożniki ochronne aluminiowe	m	106.4175		106.4175	0.00	0.00	
145.	Blachowkręty	szt.	612.0000		612.0000	0.00	0.00	
146.	Maskownica z blachy stalowej ocynkowanej z zamkami magnetycznymi i ramką lakierowaną 20x30 mm	kpl	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
147.	zaprawa gipsowa	kg	24.3240		24.3240	0.00	0.00	
148.	płytki z betonu komórkowego 59x24x6 cm	szt.	10.8562		10.8562	0.00	0.00	
149.	taśma zbrojąca	m	3.8470		3.8470	0.00	0.00	
150.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	25.9008		25.9008	0.00	0.00	
151.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	5.1165		5.1165	0.00	0.00	
152.	płyty styropianowe EPS200 gr.6cm	m²	85.2159		85.2159	0.00	0.00	
153.	cokolik wys.10cm drewniane malowane	m	18.5003		18.5003	0.00	0.00	
154.	bale iglaste obrzynane kl.II	m³	0.0004		0.0004	0.00	0.00	
155.	błoczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	101.4390		101.4390	0.00	0.00	
156.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	124.5359		124.5359	0.00	0.00	
157.	pręty żebrowane 8-14 mm	t	0.0031		0.0031	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
158.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłona	szt	146.1600		146.1600	0.00	0.00	
159.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	158.6700		158.6700	0.00	0.00	
160.	wapno suchogaszone	kg	88.9248		88.9248	0.00	0.00	
161.	Odbojnice z twardego PCV o szer 20 cm	m	99.8720		99.8720	0.00	0.00	
162.	kołki rozporowe	szt.	291.2000		291.2000	0.00	0.00	
163.	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	m	12.9232		12.9232	0.00	0.00	
164.	klej	kg	27.6000		27.6000	0.00	0.00	
165.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15	m ³	6.0284		6.0284	0.00	0.00	
166.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	64.2035		64.2035	0.00	0.00	
167.	Materiały inne (Materiały)	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	24.2774	0.00	0.00
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5 t	m-g	6.8310	0.00	0.00
3.	środek transportu	m-g	0.4409	0.00	0.00
4.	mieszarka do zapraw	m-g	0.4486	0.00	0.00
5.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.4590	0.00	0.00
6.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	4.0700	0.00	0.00
7.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.1574	0.00	0.00
8.	gietarka do prętów	m-g	0.0472	0.00	0.00
9.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	59.3131	0.00	0.00
10.	Wyciąg	m-g	148.4652	0.00	0.00
11.	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0.2400	0.00	0.00
12.	Środek transportowy (1)	m-g	36.3406	0.00	0.00
13.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	21.7214	0.00	0.00
14.	Mieszarka do zapraw 150 l	m-g	12.0252	0.00	0.00
15.	nożyce do prętów	m-g	0.0570	0.00	0.00
16.	żuraw samochodowy	m-g	0.0143	0.00	0.00
17.	wyciąg	m-g	30.3528	0.00	0.00
18.	prościarka do prętów	m-g	0.0423	0.00	0.00
19.	środek transportowy	m-g	9.5819	0.00	0.00
20.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0.1323	0.00	0.00
21.	spawarka elektryczna wirująca do 300 A	m-g	25.6130	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł