



Poznań, dnia 08 kwietnia 2013 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ. 5595.293.6.2012

POSTANOWIENIE Nr 293/2012

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami), po rozpatrzeniu „**Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji polegającej na przebudowie z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku głównego „A” szpitala w Kaliszu ul. Toruńska 7**” sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Krzysztofa Kaczmarka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Sławomira Tatarę, z określonymi następującymi wskazaniem:

1. zachowaniem kotłowni gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji podziemnej – piwnicy;
2. zachowaniem istniejących długości dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń położonych w dwóch skrzydłach przedmiotowego budynku na II piętrze (sale chorych) oraz z pomieszczeń znajdujących się na III piętrze (pom. laboratoryjne);
3. zachowaniem w żelbetowej klatce schodowej III biegów schodów o szerokości wynoszącej minimalnie - 1,34 m;
4. zachowaniem w żelbetowej klatce schodowej II schodów zabiegowych prowadzących z kondygnacji piwnicy na parter;
5. zachowaniem w żelbetowych klatkach schodowych II i III spoczników schodów o szerokości wynoszącej minimalnie - 1,34 m;
6. zachowaniem zewnętrznych drzwi wyjściowych prowadzących z 3 klatek schodowych I, II i III na zewnątrz budynku o szerokości wynoszącej - 0,9 m;
7. zachowaniem zewnętrznych drzwi ewakuacyjnych prowadzących z korytarza już przebudowanej części apteki cytostatów (skrzydło budynku od strony klatki schodowej I) o szerokości wynoszącej - 1,0 m;
8. zachowaniem drzwi wyjściowych z kondygnacji piwnicy w 3 klatkach schodowych I, II i III o minimalnej szerokości wynoszącej - 0,8 m;
9. zachowaniem braku wymaganej klasy odporności ogniowej dla obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych dot. przeszkleń stanowiących okna podawcze na kondygnacji III piętra lub służące do obserwacji osób wchodzących do szpitala z rejestracją włącznie na parterze budynku;
10. zachowaniem odległości ścian zewnętrznych klatek schodowych bez wymaganej klasy odporności ogniowej względem ścian zewnętrznych budynku z otworami okiennymi usytuowanymi pod kątem prostym i wynoszącej minimalnie 3,5 m;

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach „**Ekspertyzy technicznej ...**”, tzn. w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

pod warunkiem

- wyposażenia przebudowywanego budynku „A” w system sygnalizacji pożarowej z centralką umieszczoną w pomieszczeniu całodobowego dozoru;
- wykonania podziału przebudowywanego budynku na strefy pożarowe zgodnie z załączoną dokumentacją;
- zamontowania dodatkowych sygnalizatorów optycznych i akustycznych w bezpośrednio przylegającej strefie pożarowej budynku na każdej kondygnacji w pobliżu klatki schodowej (zadziałanie już po osiągnięciu I progu alarmowego tj. 10% DGW przez system wykrywania gazu zamontowany w kotłowni);
- połączenia zamontowanego w pomieszczeniach kotłowni systemu wykrywania gazu z centralką systemu sygnalizacji pożarowej;
- doposażenia pomieszczenia kotłowni w dodatkową gaśnicę przenośną AP-25 X z proszkiem do gaszenia pożarów grupy A B C;
- wykonania w budynku „A” na korytarzach do których przylegają sale chorych (zgodnie z załączoną do ekspertyzy dokumentacją graficzną) dodatkowych wydzieli przeciwpożarowych zamkniętych drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 wyposażonych w elektro-zaczepy sterujące ich zamknięciem i podłączone do systemu sygnalizacji pożarowej;
- wyposażenia poszczególnych stref pożarowych w budynku w dodatkowe 2 kg środka gaśniczego zawartego w gaśnicach, z zastosowaniem proszku do gaszenia grupy pożarów A B C, przypadających na każde 50 m² powierzchni;
- umieszczenia w widocznym miejscu instrukcji postępowania na wypadek pożaru oraz materiałów informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczących sposobu bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku;
- wdrożenia w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego odpowiednich procedur w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji osób z budynku;
- przeprowadzania, co najmniej raz w roku szkoleń dla personelu szpitala o tematyce pożarowej ze szczególnym uwzględnieniem i omówieniem czynników mogących spowodować powstanie w budynku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
- przeprowadzania min. raz w roku praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z powiadomieniem Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu na 7 dni przed terminem jego przeprowadzenia;
- wykonania wszystkich przedsięwzięć, o których mowa w „**Ekspertyzie technicznej ...**” i :**Aneksie do ekspertyzy technicznej ...**” oraz pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

Uzasadnienie

Pan Andrzej Jeżyk – Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz, złożył wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o zastosowanie rozwiązań zastępczych zapewniających nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) przedstawionych w „**Ekspertyzie technicznej ...**”.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku biorąc pod uwagę ograniczenia konstrukcyjne budynku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Wykonanie przedsięwzięć, o których mowa w treści „**Ekspertyzy technicznej ...**” m. in. wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej oraz w zwiększoną ilość środka gaśniczego zawartego w gaśnicach w stosunku do normatywu pozwoli na wykrycie i ugaszenie pożaru we wczesnej fazie jego rozwoju. Ponadto wdrożenie w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego odpowiednich procedur w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji osób z budynku oraz umieszczenia w widocznym miejscu instrukcji postępowania na wypadek pożaru, a także przeprowadzania raz w roku praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji usprawni przeprowadzenie szybkiej ewakuacji ludzi z budynku. Natomiast podział przedmiotowego budynku na strefy pożarowe oraz wykonanie w budynku „A” na korytarzach do których przylegają sale chorych dodatkowych wydzieliń zamkniętych drzwiami wyposażonymi w elektro-zaczepy sterujące zamknięciem tych drzwi i podłączone do systemu sygnalizacji pożarowej poprawi warunki bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Wiesław Mendelek

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Jeżyk
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych
ul. Poznańska 79,
63-800 Kalisz

Do wiadomości:

1. KM PSP Kalisz
2. aa.

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna z częścią graficzną – 1 egz.
2. Aneks do Ekspertyzy technicznej ... – 4 str.