

PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY BUDOWLANE ETAP I

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja 6 wind szpitalnych: modernizacja dwóch wind szpitalnych (D1 i D7) wraz z ich dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowy
ADRES INWESTYCJI : 62 -800 Kalisz, ul. Poznańska 79
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kliszu
ADRES INWESTORA : 62 -800 Kalisz, ul. Poznańska 79
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Norma	Nakłady	Cena	R	M	S
1	45453000 - 7	ROBOTY BUDOWLANE - SZYB WINDOWY							
1.1		ROBOTY KAMIENIARSKIE							
1	KNR-W 4-	Rozebranie okładziny ścienniej z kamienia obmiar = (1.10+2.05*2)*0.25*11 (1.10+2.05*2)*0.25*11 RAZEM							
d.1.1	01 0820-08								14.300
									14.300
									28.600 m²
R:robocizna			r-g	1.380000	39.4680	0.00			
Razem z narzutami:									
2	TZKNBK	Montaż gzymsów i pasów okładzinowych, grubości elementu do 6 cm i szerokości do 35 cm - ościeża portali szybo- wych obmiar = (1.10+2.05*2)*11 (1.10+2.05*2)*11 RAZEM							
d.1.1	XVIm 0215-02								57.200
									57.200
									114.400 m
R:robocizna			r-g	3.750000	429.0000	0.00			
M:elementy kamienne			m	1.030000	117.8320	0.00			
M:stal zbrojeniowa			kg	0.110000	12.5840	0.00			
M:piasek			m³	0.010000	1.1440	0.00			
M:cement '25'			kg	4.000000	457.6000	0.00			
M:materiały pomocnicze			%	30.000000		0.00			
S:wyciąg			m-g	0.280000	32.0320	0.00			
Razem z narzutami:									

PODSUMOWANIE

ROBOTY KAMIENIARSKIE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE - SZYB WINDOWY

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000 - 7	ROBOTY BUDOWLANE - SZYB WINDOWY			
1.1		ROBOTY KAMIENIARSKIE			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z kamienia	m ²		
d.1.1	0820-08	(1.10+2.05*2)*0.25*11	m ²	14.300	
		(1.10+2.05*2)*0.25*11	m ²	14.300	
				RAZEM	28.600
2	TZKNBK	Montaż gzymsów i pasów okładzinowych, grubości elementu do 6 cm i szerokości do 35 cm - ościeża portali szybowych	m		
d.1.1	XVIm 0215-02	(1.10+2.05*2)*11	m	57.200	
		(1.10+2.05*2)*11	m	57.200	
				RAZEM	114.400

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	RAZEM	j.el.	l.j.el	wart j.el
1	ROBOTY BUDOWLANE - SZYB WINDOWY				0.00			
1.1	ROBOTY KAMIENIARS- KIE				0.00			
	RAZEM				0.00			

Słownie: zero i 00/100 zł