
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Poradni Chemioterapii, Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Leczenia Bólu
ADRES INWESTYCJI : 62-800 Kalisz ul. Toruńska 7
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz ul. Poznańska 79
BRANŻA : budowlana, sanitarna

DATA OPRACOWANIA : październik 2015 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2015 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79					
1 Remont pomieszczeń Poradni Chemioterapii, Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Leczenia Bólu w Kaliszu ul. Toruńska 7					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1/ Pom. 0.01 Wiatrołap drzwi wewn. 1.10*3.00*1	m ²	3.30	
		2/ Pom. 0.02 Komunikacja 1.00*2.90*1	m ²	2.90	
		3/ Pom.0.06 Korytarz cz.3 0.92*2.28*1	m ²	2.10	
		4/ Pom. 0.09 Pom. Gosp / Sanitariat 1.05*2.37*1	m ²	2.49	
				RAZEM	10.79
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09	1/ Pom. 0.04-0.05 toaleta drzwi 0.70x2,00 m 2.00	szt.	2.00	
		2/ Pom. 0.03 Korytarz Cz.1 drzwi 0.75x2,00 1.00	szt.	1.00	
		3/ Pom. 0.07 Gab. Lek. - drzwi 0,80x2,00 m 1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	4.00
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-10	1/ Pom. 0.01 Wiatrołap / drzwi PCV / 1.00*2.10*1	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
4	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
d.1	0354-15	1/ Pom. 0.04 uchwyt ścienny 2.00	szt.	2.00	
		2/ Pom. 0.05 uchwyt ścienny 2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	4.00
5	KNR 4-01	Wykucie z muru desek oparciowych drewnianych	m		
d.1	0354-11	1/ Pom. 0.01 Wiatrołap 2.08+1.64	m	3.72	
	analogia	2/ Pom. 0.02 Komunikacja 2.57+0.28+0.21+0.29+1.87+1.92+1.87+0.28+0.20+0.45+1.43	m	11.37	
		3/ Pom. 0.03 Komunikacja Korytarz Cz.1 1.00+0.90+0.90+1.65	m	4.45	
		Korytarz Cz.2 0.80+1.07+1.00	m	2.87	
		4/ Pom. 0.04 Toaleta 1.58+0.97	m	2.55	
		5/ Pom.0.05 Toaleta 1.00	m	1.00	
		6/ Pom. 0.06 Komunikacja Korytarz Cz.3 1.60+0.90+0.90	m	3.40	
		Korytarz boczny 1 3.60*2	m	7.20	
		Korytarz boczny 2 0.00	m	0.00	
		7/ Pom. 0.07 Gab. Lekarski pom. 1 1.58+2.44+0.22+0.22+0.54+0.57+1.54	m	7.11	
		pom. 2 za ścianką 2.00+1.82+1.82+1.00	m	6.64	
		8/ Pom. 0.08 Rejestracja 0.58+0.18+0.18+0.45+2.10+1.05+3.46+0.84	m	8.84	
		9/ Pom. 0.10 Komunikacja Korytarz Cz.4 1.13+0.83+0.68+0.82+3.62+3.62	m	10.70	
		10/ Pom.11 Gab. Lek. 5.10+1.60+1.85	m	8.55	
		11/ Pom. 12 Gab. Zabiegowy 4.30+5.10+2.00	m	11.40	
		półka z deski we wnęce 0.70*1	m	0.70	
				RAZEM	90.50
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1/ Pom. 0.04 Toaleta 1.65*1.65	m ²	2.72	
		2/ Pom. 0.05 Toaleta 1.10*1.65	m ²	1.82	
		3/ Pom. 0.12 Gab. Zab. 4.58*5.05	m ²	23.13	
		1.00*0.38 oraz w miejscach demontażu i montażu drzwi	m ²	0.38	
		8.00	m ²	8.00	
				RAZEM	36.05
7	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		1/ Pom.0.04 Toaleta 1.12*1.41	m ²	1.58	
		0.23*0.28	m ²	0.06	
		0.68*0.82	m ²	0.56	
		2/ Pom. 0.07 Gab. Lek (0.55+0.45)*1.60	m ²	1.60	
		3/ Pom. 0.08 Rej. 0.87*1.21	m ²	1.05	
		0.35*1.21	m ²	0.42	
		3/ Pom. 0.11 G. Lekarski 1.01*1.51	m ²	1.53	
		4/ Pom. 0.12 G.Z. 1.01*1.34	m ²	1.35	
				RAZEM	8.15
8	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		1/ Pom.0.08 Rejestracja (3.35+3.35+1.82+0.18+0.18)*3.30	m ²	29.30	
		-okno -1.31*1.14*1	m ²	-1.49	
				RAZEM	27.81
9	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1/ Pom. 0.04-0.05 Toalety 1.65*3.30	m ²	5.45	
		2/ Pom. 0.08 Rejestracja 1.91*3.28	m ²	6.26	
		-0.90*2.00*1	m ²	-1.80	
				RAZEM	9.91
10	KNR 4-01 d.1 0329-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu	m ²		
		1/ Pom.0.03 Korytarz Cz.1 0.30*2.10	m ²	0.63	
				RAZEM	0.63
11	KNR 4-01 d.1 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu	m ²		
		1/ Pom. 0.02 Komunikacja 0.15*3.28	m ²	0.49	
		2/ Pom. 0.04-0.05 Toalety 0.35*2.15	m ²	0.75	
		3/ Pom.0.07 Gab. Lek. 0.15*2.10*1	m ²	0.32	
		4/ Pom. 0.11-0-12 G. Pielęgn. i Zabiegowy 1.05*2.10*1	m ²	2.21	
				RAZEM	3.77
12	KNR 2-02 d.1 0126-05	Ułożenie nadproży prefabr.	m		
		1.20*5	m	6.00	
				RAZEM	6.00
13	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - wykucie i poszerzenie otworów	m ³		
		1/ Pom. 0.01 Wiatrołap 2.10*0.64*0.07*2	m ³	0.19	
		2/ Pom. 0.06 Korytarza Cz.3 2.30*0.30*0.15	m ³	0.10	
				RAZEM	0.29
14	KNR 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		1/ Pom. 0.04-0.05 Sanitariat 2.87*1.65	m ²	4.74	
				RAZEM	4.74

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 1/ Pom. 0.01 Wiatrołap 1.15*0.64*0.15 2/ podest zewnętrzny 1.35*0.30*0.15 0.97*0.30*0.15 3/ elem. ściennie 0.24*0.15*2.87	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.11 0.06 0.04 0.10	
				RAZEM	0.31
16 d.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość do 1 km poz.5 deski odbojowe 90.50*0.20*0.025 poz.6 wykładzina PCV 36.05*0.005 poz.7 listwy PCV 137.07*0.10*0.005 poz.8 płytki ściennie 8.15*0.025 Poz.10 ścianka z cegły 9.95*0.16 Poz.11 ścianka z cegły 0.63*0.10 poz.12 ścianka z cegły 3.77*0.16 poz.14 ściana z cegły 0.29 poz.15 posadzka cem. 4.74*0.06 poz.16 cokolik 7.44*0.10*0.03 poz.17 podest betonowy 0.31	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.45 0.18 0.07 0.20 1.59 0.06 0.60 0.29 0.28 0.02 0.31	
				RAZEM	4.05
17 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10 km Krotność = 9 4.05	m ³ m ³	 4.05	
				RAZEM	4.05
18 d.1	kalkulacja	Utylizacja gruzu z tworzyw sztucznych i innych 250.00	kg kg	 250.00	
				RAZEM	250.00
19 d.1	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obu stron, jednowarstwowe 100 - 101 1/ Pom. 0.01 Wiatrołap nad drzwiami wewnętrznymi 1.15*1.00*1 2/ Pom. 0.02 Komunikacja ścianka wejściowa 1.10*1.00 Archiwum - zabudowa otworu 1.34*2.41 -1.00*2.10*1 3/ Pom. 0.09 ścianka nad wykutą ościeżnicą drzwiową - pomniejszenie otworu z przystosowa- niem do nowych drzwi 1.05*0.30*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1.15 1.10 3.23 -2.10 0.32	
				RAZEM	3.70
20 d.1	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na za- prawie na paskach 1/ Pom. 0.04-0.05 Sanitariat zlicowanie ściany strona lewa 1.72*1.66 2/ Pom.0.08 - 0.09 okno wewnętrzne 1.50*1.20*2	m ² m ² m ²	 2.86 3.60	
				RAZEM	6.46
21 d.1	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach me- talowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01 1/ Pom. 0.03 Komunikacja Korytarz cz.1 (0.25+0.20)*3.28 2/ Pom.0.06 Komunikacja (0.22+0.25)*3.28 3/ Pom. 0.09 Sanitariat Personelu	m ² m ² m ²	 1.48 1.54	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(0.22+0.25)*3.28*1	m ²	1.54	
				RAZEM	4.56
22 d.1	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 1/ Pom. 0.04-0.05 Sanitariat 2.87*1.65 2/ Pom. 0.09 Sanitariat Personelu 1.82*1.82	m ² m ² m ²	 4.74 3.31	
				RAZEM	8.05
23 d.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Pom. 0.04-0.05 Sanitariat dla Niepełnosprawnych 0.80*2.10*1	m ² m ²	 1.68	
				RAZEM	1.68
24 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) 4.00	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
25 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) Pom. 0.04-0.05 Sanitariat 0.90*2.10*2 tynki ściennie po rozbiórce okładzin z płytek 8.15	m ² m ² m ²	 3.78 8.15	
				RAZEM	11.93
26 d.1	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 1/ Pom. 0.02 Komunikacja 3.00*2	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
27 d.1	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm 1/ Pom. 0.03 Komunikacja Korytarz Cz.3 2.30*1	m m	 2.30	
				RAZEM	2.30
28 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdą uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami 1/ Pom. 0.01 Wiatrolap 3.28*2+1.15*1 2.00*2*2 2/ Pom.0.02 Komunikacja 3.00*2*2 1.00*1 3/ Pom.0.04-0.05 Sanitariat (2.00+1.00+2.00)*2 4/ Pom. 0.03 Komunikacja Korytarz Cz.1 i Cz.2 (2.00+1.00+2.00)*2 Korytarz Cz.3 2.30*1 5/ Pom. 0.05 Rejestracja 3.28+1.82-0.90 6/ Pom. 0.09 Sanitariat 2.00*2*2 6/ Pom. 0.11 i 0.12 (1.20+2.00+2.00)*2	m m m m m m m m m m m m m m	 7.71 8.00 12.00 1.00 10.00 10.00 2.30 4.20 8.00 10.40	
				RAZEM	73.61
29 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją sufitów 1/ Pom.0.01 Wiatrolap 2.24*1.15 2/ Pom. 0.02 Komunikacja 12.70 3/ Pom. 0.04-0.05 Sanitariat 2.87*1.65 4/ Pom. 0.03 i 0.06 Komunikacja Korytarze 7.20+(1.99*1.71)+16.00+15.40 5/ Pom. 0.07 Gab. Lek. 16.30 Pom. 0.08 Rejestracja 6.00 Pom. 0.09 Sanitariat Personelu 3.30+1.00+1.00 Pom.0.11 Gab. Lek. 15.60	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2.58 12.70 4.74 42.00 16.30 6.00 5.30 15.60	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Pom.0.12 Gab. Zab. 23.10	m ²	23.10	
				RAZEM	128.32
30	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.1	1204-08	z poszpachlow.nierówności 126.32	m ²	126.32	
		- sufity podwieszone -8.05	m ²	-8.05	
				RAZEM	118.27
31	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją na ścianach	m ²		
d.1	2611-02				
		1/ Pom. 0.01 Wiatrołap (2.24+1.15)*2*3.28	m ²	22.24	
		-1.00*2.10*1	m ²	-2.10	
		2/ Pom. 0.02 Komunikacja			
		a/			
		(4.43+3.30)*2*3.28	m ²	50.71	
		-1.00*2.00*4	m ²	-8.00	
		b/ Archiwum			
		(1.40+1.99)*2*3.28	m ²	22.24	
		-1.00*2.00*1	m ²	-2.00	
		3/ Pom. 0.04-0.05 Sanitariat			
		(2.87+1.65)*2*1.28	m ²	11.57	
		4/ Pom. 0.03 Komunikacja			
		Korytarz cz.1			
		(2.87+2.95)*2*3.28	m ²	38.18	
		-1.00*2.10*3	m ²	-6.30	
		Korytarz cz.2			
		(1.99+1.71)*2*3.28	m ²	24.27	
		-0.90*2.00*1	m ²	-1.80	
		-1.00*2.00*1	m ²	-2.00	
		Korytarz Cz.4			
		(6.61+1.99)*2*3.28	m ²	56.42	
		-1.00*2.00*1	m ²	-2.00	
		-0.90*3.20*3	m ²	-8.64	
		-1.35*2.10*1	m ²	-2.84	
		5/ Pom.0.06 Komunikacja			
		Korytarz Cz.3			
		(3.17+1.99)*2*3.28	m ²	33.85	
		-1.00*2.00*2	m ²	-4.00	
		-1.82*3.28*1	m ²	-5.97	
		-1.11*3.28*1	m ²	-3.64	
		Korytarz boczny 1			
		(3.62+1.17)*2*3.28	m ²	31.42	
		-1.11*3.28*1	m ²	-3.64	
		-1.07*3.00*1	m ²	-3.21	
		podciąg			
		1.17*0.44*2	m ²	1.03	
		Korytarz boczny 2			
		(1.85+1.16)*2*3.28	m ²	19.75	
		-1.00*2.00*1	m ²	-2.00	
		-1.08*3.00*1	m ²	-3.24	
		6/ Pom. 0.07 Gab. Lekarski			
		(5.31+3.13)*2*3.28	m ²	55.37	
		ścianka			
		2.10*3.28*2	m ²	13.78	
		-1.43*1.26*2	m ²	-3.60	
		podciąg			
		2.70*0.44*2	m ²	2.38	
		słup			
		0.18*3.28*2	m ²	1.18	
		Pom. 0.08 Rejestracja			
		(3.35+1.82+1.82)*3.28	m ²	22.93	
		słup			
		0.18*3.28*2	m ²	1.18	
		-1.82*3.28	m ²	-5.97	
		-1.31*1.14*1	m ²	-1.49	
		Pom. 0.09 Sanitariat Personelu			
		(1.82+1.82)*2*3.28	m ²	23.88	
		-1.00*2.00*1	m ²	-2.00	
		Pom.0.11 Gab. Lek.			
		(4.08+3.10)*2*3.28	m ²	47.10	
		-1.00*2.00*1	m ²	-2.00	
		Pom. 0.12 Gab. Zabiegowy			
		(5.05+4.58)*2*3.28	m ²	63.17	
		-1.00*2.00*1	m ²	-2.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	464.21
32 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		24.00	m	24.00	
				RAZEM	24.00
33 d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		1/ Pom. 0.04-0.05 Sanitariat (2.87+1.65)*2*2.00	m ²	18.08	
		-1.10*2.00*1	m ²	-2.20	
		2/ Pom. 0.07 Gab. Lekarski (0.55+0.65)*1.60	m ²	1.92	
		3/ pom 0.08 Rej. 1.00*1.21	m ²	1.21	
		0.60*1.21	m ²	0.73	
		4/ Pom. 0.09 Sanitariat Personelu (1.82+1.82)*2*2.00	m ²	14.56	
		-1.05*2.00*1	m ²	-2.10	
		-lustro			
		-1.30*1.15*1	m ²	-1.50	
		4/ Pom. 0.11 Gab. Lekarski 1.20*1.60	m ²	1.92	
		5/ Pom. 0.12 Gab. Zabiegowy 2.00*1.60	m ²	3.20	
		półka wnękowa 0.70*0.20	m ²	0.14	
				RAZEM	35.96
34 d.1	kalkulacja	Lustra ściennie	m ²		
		Pom. 0.04-0.05 Sanitariat ogólny 0.80*0.60*1	m ²	0.48	
		Pom. 0.09 1.30*1.15*1	m ²	1.50	
				RAZEM	1.98
35 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		szpachlowanie po wykonaniu tynków uzupełniających	m ²	12.00	
		12.00			
				RAZEM	12.00
36 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	464.21	
		464.21			
		-okładziny z płytek			
		1/ Pom.0.04-0.05 -(18.08-2.20)	m ²	-15.88	
		2/ Pom. 0.07 Gab. Lekarski -1.92	m ²	-1.92	
		3/ Pom. 0.08 Rejestracja -(1.21+0.73)	m ²	-1.94	
		4/ Pom.0.09 Sanitariat -(14.56-2.10-1.50)	m ²	-10.96	
		4/ Pom. 0.11 Gab. Lekarski -1.92	m ²	-1.92	
		5/ Pom.0.12 Gab. Zabiegowy -3.20	m ²	-3.20	
		- szpachlowanie uzupełniające -12.00	m ²	-12.00	
				RAZEM	416.39
37 d.1	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe	m ²		
		1/ Pom. 0.01 Wiatrołap 1.10*2.15*1	m ²	2.37	
				RAZEM	2.37
38 d.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. ponad 1.5 m2 - Sanitariaty 1,00x2,00 m szt.1 i 0,90x2,00 m szt.1	m ²		
		1/ Pom.0.04-0.05 Sanitariat 1.00*2.00*1	m ²	2.00	
		2/ Pom. 0.09 Sanitariat Personelu 0.90*2.00*1	m ²	1.80	
				RAZEM	3.80
39 d.1	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o pow. ponad 1.5 m2 - 0.90x2,00 m szt. 2	m ²		
		0.90*2.00*2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
40 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		

[illegible]

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Korytarz boczny 1 (3.62+1.17)*2 -1.10*1 -1.00*1	m m m	9.58 -1.10 -1.00	
		Korytarz boczny 2 (1.85+1.16)*2 -1.00*1 -1.05*1	m m m	6.02 -1.00 -1.05	
		7/ Pom. 0.07 Gab. Lekarski (3.20+5.31)*2 -1.00*1 -0.90*1	m m m	17.02 -1.00 -0.90	
		ścianka 1.10*2	m	2.20	
		8/ Pom. 0.08 Rejestracja 3.35*2+1.82+0.18*2	m	8.88	
		9/ Pom. 0.10 Korytarz Cz.4 (6.61+1.99)*2 -1.00*4	m m	17.20 -4.00	
		10/ Pom. 0.11 Gab.Lekarski (4.08+3.10)*2	m	14.36	
		11/ Pom. 0.12 Gab. Zabiegowy (5.05+4.58)*2	m	19.26	
				RAZEM	127.77
50 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie cokolików z wykładzin rulonowych 127.77*0.10	m ² m ²	 12.78	
				RAZEM	12.78
51 d.1	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 1.0 m2 w jednym miejscu 7.00	miejsc. miejsc.	 7.00	
				RAZEM	7.00
52 d.1	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach 1/ Pom.0.08 Rejestracja 1.82-0.90	m m	 0.92	
				RAZEM	0.92
53 d.1	KNR 4-01 0818-02	Naprawa posadzki o pow.do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum 8.00	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
54 d.1	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko Pom. 0.01 Wiatrołap 1.15*0.64 1.35*0.30 0.97*0.30	m ² m ² m ² m ²	 0.74 0.41 0.29	
				RAZEM	1.44
55 d.1	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych Sufity podwieszone Pom. 0.04-0.05 Sanitariat 2.87*1.65 Pom. 0.09 Sanitariat Personelu 1.82*1.82	m ² m ² m ²	 4.74 3.31	
				RAZEM	8.05
56 d.1	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych - sufity 126.32 -sufity podwieszone -8.05	m ² m ² m ²	 126.32 -8.05	
				RAZEM	118.27
57 d.1	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłogi gipsowych - ściany 1/ Pom. 0.12 Gab. Zab. (5.05+4.58)*2*3.28 -1.00*2.00*1	m ² m ² m ²	 63.17 -2.00	
				RAZEM	61.17
58 d.1	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych - ściany 428.39 - Gab. Zabiegowy -61.17	m ² m ² m ²	 428.39 -61.17	
				RAZEM	367.22

[illegible]

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7/ Pom. 0.11 1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	7.00
65 d.2	KNR-W 4-02 0235-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - bidet 1/ Pom. 0.04 1.00	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
66 d.2	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 7.00	kpl.		
			kpl.	7.00	
				RAZEM	7.00
67 d.2	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1/ Pom. 0.05 1.00	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
68 d.2	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm 1/ Pom. 0.04 1.00	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
69 d.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm Sanitariat 6.00	m		
			m	6.00	
				RAZEM	6.00
70 d.2	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku Sanitariat 2.00	m		
			m	2.00	
				RAZEM	2.00
71 d.2	KNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 6.00	szt.		
			szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
72 d.2	KNR 4 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1.00	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
73 d.2	KNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 6.00	kpl.		
			kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
74 d.2	KNR 4 0229-05	Zlewozmywaki z blachy emaliowane na szafce 1.00	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
75 d.2	KNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2.00	kpl.		
			kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
76 d.2	kalkulacja	Prace sanitarne wod.-kan. związane z wykonaniem rurociągów, podejść, dostosowanie do nowych potrzeb Poradni 1.00	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3 Instalacje centralnego ogrzewania					
77 d.3	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2 1/ Pom. 0.01 Wiatrołap / grzejnik 1.10 m - 4 żebra / 1.00	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
78 d.3	KNR 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm 4.00	m		
			m	4.00	
				RAZEM	4.00
79 d.3	KNR 4-02 0505-01 analogia	Zaślepienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm - 4.00	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4 Wyposażenie Sanitariatu dla niepełnosprawnych					
80 d.4	kalkulacja	Wyposażenie sanitariatu dla niepełnosprawnych	kpl		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Remont pomieszczeń Poradni Chemioterapii, Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Leczenia Bólu w Kaliszu ul. Toruńska 7				0.00
2	Instalacje sanitarne wod.-kan.				0.00
3	Instalacje centralnego ogrzewania				0.00
4	Wyposażenie Sanitariatu dla niepełnosprawnych				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79						
1	Remont pomieszczeń Poradni Chemioterapii, Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Leczenia Bólu w Kaliszu ul. Toruńska 7					
d.1	1 KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	0.0000	10.79	0.00
d.1	2 KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.	0.0000	4	0.00
d.1	3 KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m ²	0.0000	2.1	0.00
d.1	4 KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.	0.0000	4	0.00
d.1	5 KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru desek oparciowych drewnianych	m	0.0000	90.5	0.00
d.1	6 KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	0.0000	36.05	0.00
d.1	7 KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	0.0000	8.15	0.00
d.1	8 KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	0.0000	27.81	0.00
d.1	9 KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0.0000	9.91	0.00
d.1	10 KNR 4-01 0329-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu	m ²	0.0000	0.63	0.00
d.1	11 KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu	m ²	0.0000	3.77	0.00
d.1	12 KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabr.	m	0.0000	6	0.00
d.1	13 KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - wykucie i poszerzenie otworów	m ³	0.0000	0.29	0.00
d.1	14 KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	0.0000	4.74	0.00
d.1	15 KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³	0.0000	0.31	0.00
d.1	16 KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	0.0000	4.05	0.00
d.1	17 KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10 km Krotność = 9	m ³	0.0000	4.05	0.00
d.1	18 kalkulacja	Utylizacja gruzu z tworzyw sztucznych i innych	kg	0.0000	250	0.00
d.1	19 KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²	0.0000	3.7	0.00
d.1	20 KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²	0.0000	6.46	0.00
d.1	21 KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m ²	0.0000	4.56	0.00
d.1	22 KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	0.0000	8.05	0.00
d.1	23 KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0.0000	1.68	0.00
d.1	24 KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²	0.0000	4	0.00
d.1	25 KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²	0.0000	11.93	0.00
d.1	26 KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m	0.0000	6	0.00
d.1	27 KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m	0.0000	2.3	0.00
d.1	28 KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami	m	0.0000	73.61	0.00
d.1	29 KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją sufitów	m ²	0.0000	128.32	0.00
d.1	30 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m ²	0.0000	118.27	0.00
d.1	31 KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją na ścianach	m ²	0.0000	464.21	0.00
d.1	32 KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	0.0000	24	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
33 d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	0.0000	35.96	0.00
34 d.1	kalkulacja	Lustra ściennie	m ²	0.0000	1.98	0.00
35 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²	0.0000	12	0.00
36 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	0.0000	416.39	0.00
37 d.1	KNR 7 0503-08	Drzwi przylukowe aluminiowe	m ²	0.0000	2.37	0.00
38 d.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasłonecznika o pow. ponad 1.5 m ² - Sanitariaty 1,00x2,00 m szt.1 i 0,90x2,00 m szt.1	m ²	0.0000	3.8	0.00
39 d.1	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z nasłonecznikiem o pow. ponad 1.5 m ² - 0.90x2,00 m szt. 2	m ²	0.0000	3.6	0.00
40 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	0.0000	4.74	0.00
41 d.1	KNR 2-02 0602-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa / folia w płynie /	m ²	0.0000	8.05	0.00
42 d.1	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²	0.0000	4.74	0.00
43 d.1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	0.0000	8.35	0.00
44 d.1	KNR-W 2-02 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m ²	0.0000	23.51	0.00
45 d.1	NNRKNB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	0.0000	23.51	0.00
46 d.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m ²	0.0000	23.51	0.00
47 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	0.0000	23.51	0.00
48 d.1	KNR 7 0507-04	Progi aluminiowe	m	0.0000	1	0.00
49 d.1	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichloru winylu zgrzewane	m	0.0000	127.77	0.00
50 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie cokołników z wykładzin rulonowych	m ²	0.0000	12.78	0.00
51 d.1	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 1.0 m ² w jednym miejscu	miejsc.	0.0000	7	0.00
52 d.1	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m ² w podłogach	m	0.0000	0.92	0.00
53 d.1	KNR 4-01 0818-02	Naprawa posadzki o pow.do 1.0 m ² w jednym miejscu z winyleum	m ²	0.0000	8	0.00
54 d.1	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²	0.0000	1.44	0.00
55 d.1	KNR 2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m ²	0.0000	8.05	0.00
56 d.1	KNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych - sufity	m ²	0.0000	118.27	0.00
57 d.1	KNR 2 1402-03	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłogi gipsowych - ściany	m ²	0.0000	61.17	0.00
58 d.1	KNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych - ściany	m ²	0.0000	367.22	0.00
59 d.1	KNR 2-02 1504-08 kalkulacja	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną(syntet.) tynków wewn., podłogi gips. i sztalatur - lakierowanie dwukrotne Krotność = 2	m ²	0.0000	38.45	0.00
60 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²	0.0000	48.4	0.00
61 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	0.0000	32.52	0.00
62 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	0.0000	6.9	0.00
63 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m	0.0000	3.3	0.00

Remont pomieszczeń Poradni Chemioterapii, Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Leczenia Bólu w Kaliszu ul. Toruńska 7

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
2	Instalacje sanitarne wod.-kan.					
64	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	0.0000	7	0.00
d.2	0141-01					
65	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - bidet	kpl.	0.0000	1	0.00
d.2	0235-02					
66	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	0.0000	7	0.00
d.2	0235-06					
67	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	0.0000	1	0.00
d.2	0235-08					
68	KNR 4-02 0131-	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.	0.0000	1	0.00
d.2	01					
69	KNR 4-02 0114-	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	0.0000	6	0.00
d.2	01					
70	KNR 4-02 0230-	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m	0.0000	2	0.00
d.2	07					
71	KNNR 4 0137-	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	0.0000	6	0.00
d.2	01					
72	KNNR 4 0137-	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	0.0000	1	0.00
d.2	01					
73	KNNR 4 0230-	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	0.0000	6	0.00
d.2	02					
74	KNNR 4 0229-	Zlewozmywaki z blachy emaliowane na szafce	szt.	0.0000	1	0.00
d.2	05					
75	KNNR 4 0233-	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	0.0000	2	0.00
d.2	03					
76	kalkulacja	Prace sanitarne wod.-kan. związane z wykonaniem rurociągów, podejść, dostosowanie do nowych potrzeb Poradni	kpl.	0.0000	1	0.00
d.2						

PODSUMOWANIE

	Instalacje sanitarne wod.-kan.
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
3	Instalacje centralnego ogrzewania					
77	KNR 4-02 0520-	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2	kpl.	0.0000	1	0.00
d.3	02					
78	KNR 4-02 0506-	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m	0.0000	4	0.00
d.3	02					
79	KNR 4-02 0505-	Zaślepienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm -	szt.	0.0000	4	0.00
d.3	01					
	analogia					

PODSUMOWANIE

	Instalacje centralnego ogrzewania
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
4	Wypożyczenie Sanitariatu dla niepełnosprawnych					
80	kalkulacja	Wypożyczenie sanitariatu dla niepełnosprawnych	kpl	0.0000	1	0.00
d.4						

PODSUMOWANIE

Wypożyczenie Sanitariatu dla niepełnosprawnych

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	754.8105	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Gru- pa	Do- staw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	baterie umywalkowe ścienn- ne mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00					
2.	baterie zlewozmywakowe ścienne mosiężne standar- dowe o śr. nominalnej 15 mm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
3.	benzyna do lakierów	dm ³	4.4893		4.4893	0.00	0.00					
4.	blachowkręty	szt	352.2450		352.2450	0.00	0.00					
5.	cegła budowlana pełna	szt	81.6480		81.6480	0.00	0.00					
6.	cement 25 z dodatkami	t	0.0014		0.0014	0.00	0.00					
7.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	10.7184		10.7184	0.00	0.00					
8.	cement portlandzki z dodat- kami 25	t	0.3296		0.3296	0.00	0.00					
9.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0037		0.0037	0.00	0.00					
10.	drzwi aluminiowe jednos- krzydłowe 1,10x2,10 m	m ²	2.3700		2.3700	0.00	0.00					
11.	drzwi drewniane wewnętr- ne fabrycznie wykończone 0.90x2,00 m szt. 2	m ²	3.6000		3.6000	0.00	0.00					
12.	drzwi drewniane wewnętr- ne fabrycznie wykończone z nawiewem szt.1	m ²	3.8000		3.8000	0.00	0.00					
13.	emalia olejno-żywiczna	dm ³	6.2827		6.2827	0.00	0.00					
14.	emulsja gruntująca	kg	118.5060		118.5060	0.00	0.00					
15.	farba emulsyjna struktural- na	dm ³	136.0721		136.0721	0.00	0.00					
16.	farba lateksowa	dm ³	16.8829		16.8829	0.00	0.00					
17.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	10.3477		10.3477	0.00	0.00					
18.	farba olejna nawierzchnio- wa ogólnego stosowania	dm ³	9.7186		9.7186	0.00	0.00					
19.	folia w płynie do izolacji przeciwwilgociowej	kg	9.6600		9.6600	0.00	0.00					
20.	gips budowlany szpachlo- wy powierzchniowy	kg	65.4810		65.4810	0.00	0.00					
21.	gips budowlany zwykły	kg	18.0000		18.0000	0.00	0.00					
22.	gips szpachlowy	t	0.0084		0.0084	0.00	0.00					
23.	gips szpachlowy	kg	124.9170		124.9170	0.00	0.00					
24.	gips szpachlowy do spoino- wanie płyt G-K	t	0.0526		0.0526	0.00	0.00					
25.	kątownik aluminiowy ochronny	mb	28.2240		28.2240	0.00	0.00					
26.	klej winilowy osakrylowy	kg	3.2000		3.2000	0.00	0.00					
27.	klej winylowy osakrylowy	kg	14.1060		14.1060	0.00	0.00					
28.	kołki do wstrzeliwania	szt	33.5356		33.5356	0.00	0.00					
29.	kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000		3.2000	0.00	0.00					
30.	kołki rozporowe plastikowe / drzwi /	szt	10.1910		10.1910	0.00	0.00					
31.	konstrukcja wsporcza	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
32.	korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt	14.0000		14.0000	0.00	0.00					
33.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 15 mm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
34.	kształtowniki stalowe przy- ścienne profilowane UD- 28/27	m	3.2200		3.2200	0.00	0.00					
35.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	15.2950		15.2950	0.00	0.00					
36.	kształtowniki stalowe profi- lowane C-100x0,60	m	16.9330		16.9330	0.00	0.00					
37.	kształtowniki stalowe profi- lowane U-100x0,60	m	6.2776		6.2776	0.00	0.00					
38.	listwy przyścienne z PCW o wysokości 10 cm	m	136.7139		136.7139	0.00	0.00					
39.	lustra ściennie	m ²	1.9800		1.9800	0.00	0.00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Gru- pa	Do- staw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
40.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	3.0590		3.0590	0.00	0.00					
41.	nadproża prefabrykowane	m	6.1200		6.1200	0.00	0.00					
42.	np. Atlas SMS - sucha mieszanka	kg	183.3780		183.3780	0.00	0.00					
43.	papier ścierny	ark	10.2508		10.2508	0.00	0.00					
44.	papier ścierny w arkuszach	ark	43.9672		43.9672	0.00	0.00					
45.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.6400		0.6400	0.00	0.00					
46.	pianka poliuretanowa	kg	0.3792		0.3792	0.00	0.00					
47.	piasek do betonów zwykłych	m³	0.0064		0.0064	0.00	0.00					
48.	piasek do zapraw	m³	1.2413		1.2413	0.00	0.00					
49.	płytki ceramiczne ściennie	m²	36.6792		36.6792	0.00	0.00					
50.	płytki posadzkowe ceramiczne 30x30 cm antypoślizgowe	m²	8.5170		8.5170	0.00	0.00					
51.	płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm	m²	12.4100		12.4100	0.00	0.00					
52.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne	m²	18.3040		18.3040	0.00	0.00					
53.	płyty z wełny mineralnej	m²	8.6730		8.6730	0.00	0.00					
54.	prace instalacji sanitarnych wod.-kan. związane z wykonaniem rurociągów, podejść, dostosowanie do nowych potrzeb Poradni	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
55.	preparat do wzmocnienia i uodpornienia	dm³	13.4242		13.4242	0.00	0.00					
56.	pręt mocujący	szt	12.2360		12.2360	0.00	0.00					
57.	pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	1.0887		1.0887	0.00	0.00					
58.	próg aluminiowy dł. 1,00 m	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
59.	rozcieńczalnik	dm³	0.8382		0.8382	0.00	0.00					
60.	silikon	kg	0.5688		0.5688	0.00	0.00					
61.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00					
62.	szpachlówka celulozowa	dm³	3.6300		3.6300	0.00	0.00					
63.	taśma papierowa perforowana szer. 50 mm gr. 0.2 mm	m	8.1267		8.1267	0.00	0.00					
64.	taśma spoinowa	m	31.7900		31.7900	0.00	0.00					
65.	umywalki porcelanowe	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00					
66.	uniwersalna zaprawa klejowa	kg	21.6000		21.6000	0.00	0.00					
67.	urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
68.	utylizacja gruzu z tworzyw sztucznych i innych	kg	250.0000		250.0000	0.00	0.00					
69.	wapno suchogaszzone	t	0.1907		0.1907	0.00	0.00					
70.	wapno suchogaszzone	kg	5.9808		5.9808	0.00	0.00					
71.	wieszak w 60/100	szt	12.2360		12.2360	0.00	0.00					
72.	woda	m³	0.0756		0.0756	0.00	0.00					
73.	woda z rurociągu	m³	0.2214		0.2214	0.00	0.00					
74.	wsporniki do umywalk	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00					
75.	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa wielowarstwowa z warstwą izolacyjną	m²	25.6259		25.6259	0.00	0.00					
76.	wykładziny podłogowe z PCW - winyleum - z odzysku	m²	8.7200		8.7200	0.00	0.00					
77.	wyposażenie sanitariatu dla niepełnosprawnych	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
78.	zaprawa cementowa M 12	m³	0.0976		0.0976	0.00	0.00					
79.	zaprawa klejąca	kg	230.4120		230.4120	0.00	0.00					
80.	zaprawa spoinująca	kg	24.3705		24.3705	0.00	0.00					
81.	zlewozmywaki żeliwne emaliowane	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Gru- pa	Do- staw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
82.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.0110		0.0110	0.00	0.00					
83.	000	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.1474	0.00	0.00
2.	mieszarka do zapraw	m-g	0.0581	0.00	0.00
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	5.2245	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	0.3876	0.00	0.00
5.	środek transportowy	m-g	0.2351	0.00	0.00
6.	środek transportowy	m-g	0.3265	0.00	0.00
7.	środek transportowy	m-g	1.0920	0.00	0.00
8.	środek transportowy	m-g	0.0120	0.00	0.00
9.	środek transportu	m-g	0.2215	0.00	0.00
10.	wyciąg	m-g	1.3354	0.00	0.00
11.	wyciąg	m-g	0.9834	0.00	0.00
12.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.2260	0.00	0.00
13.	żuraw okienny przenośny	m-g	0.0996	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł