



Kalisz, dnia 20 grudnia 2011 roku

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**I N F O R M A C J A**

*Dotyczy:* postępowania na modernizację zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej - etap I oraz montaż stacji dezynfekcji ścieków skażonych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L.

Perzyny w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 (sprawa nr 81/11).

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informujemy, co następuje:

***Pytanie:***

Proszę o podanie grubości ścianki rur PVC-U łączonych na wcisk z litą ścianką o średnicy:

160 mm

200 mm

250 mm

315 mm

***Odpowiedź:*** Zamawiający podaje poniżej grubości ścianek zaprojektowanych z rur PVC-U klasy S:

- rura PVC-U 160 mm - grubość ścianki 4,7 mm,

- rura PVC-U 200 mm - grubość ścianki 5,9 mm,

- rura PVC-U 250 mm - grubość ścianki 7,3 mm,

- rura PVC-U 315 mm - grubość ścianki 9,2 mm.